Municipalidad del Distrito de Villeta
Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta - Paraguay
Tel. 0225 952 333 / 0225 952 225 Email: uoc_munivilleta@hotmail.com
VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

CUADRO DE PRECIOS

CD N° 19/2019 "Construcción de carcado perimetral en la Esc. Básica Nº 476 "LOMAS VALENTINAS" y Esc. Básica Nº 412 "RAMONA MARTINEZ" de la Cía Ita Ybate" - ID N°: 368638

OFERENTE					CONSULTORA SAN MIGUEL de Cristino Jara López RUC N° 422628-3	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72101703-007	**Construccion de Cercado perimetral en la Esc. Básica Nº 476 "LOMAS VALENTINAS"**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	900.000	900.000
1.2		Preparación de terreno	Metro lineal	209	2.000	418.000
1.3		Replanteo y marcación	Metro lineal	209	2.700	564.300
1.4		Demolición de cerco antiguo	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
1.5		Losita 0,30x0,30x0,10 / base de poste	Unidad	82	20.000	1.640.000
1.6		Cimiento de Hº ciclopedo de 0,30x0,50x209	Metros cúbicos	31,35	325.000	10.188.750
1.7		Map. de nivelación 0,30 de ladrillo común 3 hileras / revocada a 3 cara	Metros cuadrados	80	210.000	16.800.000
1.8		Poste de H° prefabricado turbo reforzado de 2,50x2,80	Unidad	82	65.000	5.330.000
1.9		Tejido de alambre / malla metálica 2 pulgada	Metro lineal	209	21.000	4.389.000
1.10		Tres hiladas de alambre de pua	Metro lineal	209	2.100	438.900

1.11		Alambre tensor N° 9 de tres hiladas	Metro lineal	209	2.400	501.600
1.12		Portón vehicular de hierro de dos hojas de caño 2Px2P de 4m/pilares metálicos	Metros cuadrados	8	500.000	4.000.000
1.13		Portón peatonal de hierro de dos hojas de caño 2Px2P de 4m/pilares metálicos	Metros cuadrados	4	500.000	2.000.000
1.14		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
2	**72101703-007**	**Construccion de Cercado perimetral en la Esc. Básica N° 412 RAMONA MARTINEZ**	**Unidad Medida Global**	**1**	**0**	**0**
2.1		Cartel de Obra	Unidad	1	900.000	900.000
2.2		Preparación de terreno	Metro lineal	358	2.000	716.000
2.3		Replanteo y marcación	Metro lineal	358	2.700	966.600
2.4		Limpieza/desmalezamiento/retiro de material	Metro lineal	95	15.000	1.425.000
2.5		Demolición de cerco antiguo	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
2.6		Losita 0,30x0,30x0,10/base de poste	Unidad	140	20.000	2.800.000
2.7		Cimiento de H° Ciclopedo de 0,30x0,50x358	Metros cúbicos	53,7	325.000	17.452.500
2.8		Map. de nivelación 0,30 de ladrillo común 3 hileras /revocada a 3 cara	Metros cuadrados	80	210.000	16.800.000
2.9		Poste de H° prefabricado turbo reforzado de 2,50x2,80	Unidad	140	65.000	9.100.000
2.10		Tejido de alambre / malla metalica 2 pulgada	Metro lineal	358	21.000	7.518.000
2.11		Tres hiladas de alambre de pua	Metro lineal	358	2.100	751.800
2.12		Alambre tensor N° 9 de tres hiladas	Metro lineal	358	2.400	859.200
2.13		Portón vehicular de hierro de dos hojas de caño 2Px2P de 4m/pilares metálicos	Metros cuadrados	8	500.000	4.000.000

2.14		Portón peatonal de hierro de dos hojas de caño 2Px2P de 4m/pilares metálicos	Metros cuadrados	4	500.000	2.000.000
2.15		LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	2.475.000	2.475.000
				Precio Total	**119.934.650**	

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Cynthia Giménez Vallejos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Villeta