MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Alto Paraná – Paraguay

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/2020
"CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE FORMACIÓN EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1.937 ANIBAL ALVAREZ" - ID 374924

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción del Bien	Empresa: FC CONSTRUCTORA				Empresa:				Empresa:			
		U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	U.M	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
1,1	Cartel de Obras	gl	1,00	2.892.648	2.892.648								
1,2	Replanteo y marcación	M2	180,00	5.353	963.540								
2	**ESTRUCTURA DE H° A°**				-								
2,1	Zapata de H°A° 1,00x1,00x0,25 (1,00 de profundidad)	m3	2,67	1.916.690	5.117.562								
2,2	Tronco de pilar 20x40x1,2	m3	0,67	2.776.653	1.860.358								
3	**ESTRUCTURA METALICA**				-								
3,1	Pilar Metalico desde 1 mts estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8	ml	42,00	222.750	9.355.500								
3,2	Vigas, Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado (incluye correa c 1,5 m máx.)	ml	73,27	254.678	18.660.257								
4	**TECHO**				-								
4,1	Techo de chapas galvanizadas onduladas N° 26 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %	m2	186,30	149.549	27.860.979								
4,2	Canaleta de chapa moldurada metálica pend. 1%	ml	55,00	64.064	3.523.520								
4,3	PLATAFORMA DE MASTIL de 1,80 X 7,20 - UN.	gl	1,00	17.259.392	17.259.392								
5	**PISO**				-								
5,1	Relleno y Compactacion	m3	36,00	88.358	3.180.888								
5,2	Nivelación de 0,30 perimetral	ml	54,00	54.126	2.922.804								

5,3	Piso Alisado c/ Pavidur de 7 cm HP Pobre y Junta de dilatación	m2	178,20	121.517	21.654.329								
5,4	Extensión de cableado red eléctrica	gl	1,00	383.960	383.960								
5,5	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	gl	1,00	706.200	706.200								
5,6	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	ud	4,00	738.675	2.954.700								
5,7	Pinturas de Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado y pilares en gral	m2	180,00	24.993	4.498.740								
6	**LIMPIEZA FINAL**				-								
6,1	Limpieza Final de Obra	gl	1,00	1.393.253	1.393.253								
TOTAL GUARANIES					**125.188.630**								

María Luz Benítez Balbuena
Responsable U.O.C.