MUNICIPALIDAD DE GRAL. FRANCISCO I. RESQUÍN

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO				CONSTRUCTORA D&M			
Item	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total	U.M.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	**Preparacion de obra**	**UN**	**1**	**1.430.870**	**1.430.870**	**UN**	**1,0**	**1.445.775**	**1.445.775**
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	UN	1,0	960.000	960.000	UN	1,0	970.000	970.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	3.840	244.608	M2	63,7	3.880	247.156
1.3	Replanteo	M2	63,7	3.552	226.262	M2	63,7	3.589	228.619
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	**M3**	**14,0**	**340.000**	**4.760.000**	**M3**	**14,0**	**340.000**	**4.760.000**
3	**Estructura de H° A°**	**GL**	**1,0**	**7.580.085**	**7.580.085**	**GL**	**1,0**	**7.614.967**	**7.614.967**
3.1	Vigas y dado de H° A°	M3	0,8	2.624.640	2.152.205	M3	0,8	2.651.980	2.174.624
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,2	1.950.000	4.231.500	M3	2,2	1.950.000	4.231.500
3.3	Viga de galeria 15 x 25	M3	0,3	2.386.080	620.380	M3	0,3	2.410.935	626.843
3.4	Loseta sobre abertura	UN	1,0	576.000	576.000	UN	1,0	582.000	582.000
4	**Mamposteria**	**GL**	**1,0**	**17.700.652**	**17.700.652**	**GL**	**1,0**	**17.794.711**	**17.794.711**
4.1	Muros de nivelación De 0,45 cms.	M2	3,6	172.800	622.080	M2	3,6	174.600	628.560
4.2	Muros de nivelación De 0,60 cms	M2	0,6	194.304	116.582	M2	0,6	196.328	117.797
4.3	Muros de nivelación De 0,30 cms	M2	7,5	145.000	1.087.500	M2	7,5	145.000	1.087.500
4.4	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,3	46.000	1.071.800	M2	23,3	46.000	1.071.800
4.5	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,4	80.640	274.176	M2	3,4	81.480	277.032
4.6	Muros de elevación De0,30vistoa una cara de ladrillos comunes	M2	34,5	142.896	4.929.912	M2	34,5	144.385	4.981.283
4.7	Muro de elevación De0,30vistoaunacaradeladrilloscomunes	M2	13,5	165.000	2.227.500	M2	13,5	165.000	2.227.500
4.8	Muros de elevación De 0,30 para revocar	M2	34,3	125.000	4.287.500	M2	34,3	125.000	4.287.500
4.9	Muro de elevacion De0,15vistoaunacaradeladrilloscomunes	M2	34,3	82.512	2.830.162	M2	34,3	83.372	2.859.660
4.10	Envarilladobajoaberturas2x8porhiladas 8 (2 hiladas	M2	12,0	21.120	253.440	M2	12,0	21.340	256.080
5	**(PILAR) Demamposteria0,40x0,40deladrilloscomunes**	**ML**	**6,6**	**240.000**	**1.584.000**	**ML**	**6,6**	**242.500**	**1.600.500**
6	**Detejasytejuelonesprensadosamáquina con tirantes de H° A°**	**M2**	**90,5**	**235.000**	**21.267.500**	**M2**	**90,5**	**235.000**	**21.267.500**
7	**Revoques**	**GL**	**1,0**	**1.976.285**	**1.976.285**	**GL**	**1,0**	**1.996.871**	**1.996.871**
7.1	RevoqueDeparedesinterior,ext.aunacapa	M2	64,3	23.136	1.487.645	M2	64,3	23.377	1.503.141
7.2	Revoque de pilares y vigas a una capa	M2	10,3	28.800	296.640	M2	10,3	29.100	299.730
7.3	revoquedemochetas1:3cementoyarena	ML	5,0	38.400	192.000	ML	5,0	38.800	194.000
8	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**GL**	**1,0**	**12.054.752**	**12.054.752**	**GL**	**1,0**	**12.124.768**	**12.124.768**

8.1	Carpeta de nivelacion	M2	58,0	26.880	1.559.040	M2	58,0	27.160	1.575.280
8.2	Piso ceramico antideslisante	M2	58,0	92.000	5.336.000	M2	58,0	92.000	5.336.000
8.3	Debaldosones0,40x0,40incluyecontrapiso	M2	11,9	96.000	1.142.400	M2	11,9	97.000	1.154.300
8.4	Zocalo Ceramico	ML	58,0	33.600	1.948.800	ML	58,0	33.950	1.969.100
8.5	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,0	35.664	2.068.512	M2	58,0	36.036	2.090.088
9	**Aberturas**	**GL**	**1,0**	**7.555.200**	**7.555.200**	**GL**	**1,0**	**7.633.900**	**7.633.900**
9.1	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	M2	9,0	403.200	3.628.800	M2	9,0	407.400	3.666.600
9.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,50	UN	1,0	1.632.000	1.632.000	UN	1,0	1.649.000	1.649.000
9.3	Vidrios dobles	M2	9,0	153.600	1.382.400	M2	9,0	155.200	1.396.800
9.4	Pizarrón, incluye pintura	UN	1,0	912.000	912.000	UN	1,0	921.500	921.500
10	**Canaletas y bajadas, desarrollo 33**	**ML**	**23,0**	**49.920**	**1.148.160**	**ML**	**23,0**	**50.440**	**1.160.120**
11	**Construccion e instalaciones electricas**	**GL**	**1,0**	**7.064.520**	**7.064.520**	**GL**	**1,0**	**7.120.590**	**7.120.590**
11.1	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	UN	12,0	57.600	691.200	UN	12,0	58.200	698.400
11.2	Instalacion de tablero de comandos TC	UN	12,0	62.400	748.800	UN	12,0	63.050	756.600
11.3	Instalacion de tablero de ventiladores TCV	UN	8,0	182.400	1.459.200	UN	8,0	184.300	1.474.400
11.4	Alimentacion de circuito de luces	UN	10,0	49.920	499.200	UN	10,0	50.440	504.400
11.5	Alimentacion de circuito de tomas	UN	6,0	57.600	345.600	UN	6,0	58.200	349.200
11.6	Alimentacion de circuitos de ventiladores	UN	8,0	57.600	460.800	UN	8,0	58.200	465.600
11.7	Alimentacion de los circuitos de TC	UN	12,0	57.600	691.200	UN	12,0	58.200	698.400
11.8	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	UN	4,0	55.680	222.720	UN	4,0	56.260	225.040
11.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	UN	2,0	38.400	76.800	UN	2,0	38.800	77.600
11.10	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	UN	1,0	33.600	33.600	UN	1,0	33.950	33.950
11.11	Tablero TC 6 AG	UN	1,0	33.600	33.600	UN	1,0	33.950	33.950
11.12	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	UN	1,0	62.400	62.400	UN	1,0	63.050	63.050
11.13	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	UN	4,0	435.000	1.740.000	UN	4,0	435.000	1.740.000
12	**Servicio de pintura**	**GL**	**1,0**	**6.546.216**	**6.546.216**	**GL**	**1,0**	**6.597.262**	**6.597.262**
12.1	De paredes al latex	M2	63,3	26.000	1.645.800	M2	63,3	26.000	1.645.800
12.2	De ladrillo vistos con silicona	M2	90,5	24.000	2.172.000	M2	90,5	24.250	2.194.625
12.3	De vigas cumbreras al latex	M2	10,3	16.320	168.096	M2	10,3	16.490	169.847
12.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,0	24.000	336.960	M2	14,0	24.250	340.470
12.5	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23,0	21.120	485.760	ML	23,0	21.340	490.820
12.5	De techo al latex	M2	90,5	19.200	1.737.600	M2	90,5	19.400	1.755.700
13	**Limpieza de obra**	**GL**	**1,0**	**1.050.682**	**1.050.682**	**GL**	**1,0**	**1.061.563**	**1.061.563**
	TOTAL				**91.719.522**				**92.178.527**

MUNICIPALIDAD DE GRAFF... U.O.C.

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.

Juana Céspedes

Diana Carolina Torres

Alipio Rodas