Municipalidad de
Loma Plata

Misión:
Crear las condiciones para que los vecinos tengan un desarrollo sostenible integral atendiendo las necesidades de la sociedad según los fundamentos legales.

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE COMEDOR, VIVIENDA, VESTUARIO Y SSHH EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL con ID: 335164

Item	Descripción	OB CONSTRUCCIONES			
		Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de obra Replanteo y marcación	PYA	113	2.100	237.300
2	Preparacion de obra Relleno y compactación	PYA	22.6	80.500	1.819.300
3	ESTRUCTURA de Ho Ao Zapatas de H° A° (100x100) cm	PYA	10	390.000	3.900.000
4	Pilares de (20x40) cm, solo el hormigon, h=3,50 m	PYA	8	400.000	3.200.000
5	Pilares de (20x30) cm, solo el llenado de hormigón, h=3,50 m	PYA	2	380.000	760.000
6	Encadenado superior de H°A°: 0,15 x 0,30 m.	PYA	42,7	200.000	8.540.000
7	Piso de Hormigón armado, dosaje 1:2:4 (cemento:arena:piedra triturada de 4ta). Armadura: varillas de 6 mm en malla de (20x20) cm y espesor e=12 cm	PYA	113	130.000	14.690.000
8	Cordón perimetral de ladrillos cerámicos de 3 agujeros: 3 hiladas con mezcla de cemento arena, dosaje 1:3	PYA	42.7	105.000	4.483.500
9	Alisado de terminación al frataz	PYA	113	35.000	3.955.000
10	Mampostería de elevación de 0,075 m (3"), placas de aluminio con relleno de Isopor	PYA	198	300.000	59.400.000
11	Techo de estructura de metal con chapas galv. Nº 24, sobre tirantes de perfil "C". Incluye todos los pilrares y cabriadas	PYA	130	140.000	18.200.000
12	Puerta PVC de (0,80 x 2,10) m	PYA	3	3.800.000	11.400.000
13	Puerta PVC de (0,7 x 2,10) m	PYA	1	3.700.000	3.700.000
14	Puerta (0,60x1,80) m, idem panel de doble chapa con isopor	PYA	2	910.000	1.820.000
15	Ventana de PVC (1,50x0,89), con doble vidrio y tela mosquitera	PYA	5	2.800.000	14.000.000
16	Ventana de PVC (0,76x0,52), con doble vidrio y tela mosquitera	PYA	5	2.700.000	13.500.000
17	De PVC, incluye estrutura para terminación en la vertical	PYA	120	95.000	11.400.000
18	Instalaciones sanitarias Baño, agua fria , sin bidet	PYA	1	9.450.000	9.450.000
19	Instalación de lavatorio incluye conexiones y griferia	PYA	3	1.900.000	5.700.000
20	Instalaciones sanitarias Inodoro con sisterna alta,	PYA	2	1.700.000	3.400.000
21	Instalaciones sanitarias Mingitorio, incluye conexiones y griferia	PYA	2	1.500.000	3.000.000
22	Instalación agua corriente con tanque elevado de 5.000 litros	PYA	1	16.000.000	16.000.000
23	Construccion de desague cloacal	PYA	1	11.000.000	11.000.000
24	Construccion de desague pluvial: canaletas molduradas,galv, des= 50 cm	PYA	24,7	253.000	6.249.100
25	Desague Pluvial: caños de bajada, chapa galvanizada	PYA	21	160.000	3.360.000
26	Construccion e instalaciones electricas: Iluminación y tomas, con tablero seccional	PYA	1	12.000.000	12.000.000
27	Construccion e instalaciones electricas:Acometida de Instalación electrica, preensamblado de 2x16 mm	PYA	1	3.500.000	3.500.000
	TOTALES				**248.664.200**

MUNICIPALIDAD DE LOMA PLATA U.O.C. ROQUERON

Lic. Armanda Acosta - Directora de la Unidad de Operativa de Contrataciones