MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 110/2017 - ID Nº 337.459 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS: CALLE EX COMBATIENTE JUAN GONZÁLEZ, TRAMO: 3053 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 4 COSTA SALINARES, BARRIO SANTA CATALINA; CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9199 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 5° YATAITY, BARRIO SAN JORGE; CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2028 DE LA CÑÍA. 5° YATAITY, BARRIO BERNARDINO CABALLERO - CAPIATÁ

OFERENTE					ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS	
Ítems	Cógido de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE EX COMBATIENTE JUAN GONZÁLEZ, TRAMO: 3053 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 4 COSTA SALINARES, BARRIO SANTA CATALINA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**60.538.040**	**60.538.040**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.000	1.156	**1.156.000**
1.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	1.029.980	**1.029.980**
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	400	26.275	**10.510.000**
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.000	44.142	**44.142.000**
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	1.000	2.628	**2.628.000**
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	80	2.628	**210.240**
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	861.820	**861.820**
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9199 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 5° YATAITY, BARRIO SAN JORGE**	**Unidad Medida Global**	**1**	**38.887.350**	**38.887.350**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	644	1.051	**676.844**
2.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	1.029.980	**1.029.980**
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	224	26.275	**5.885.600**
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	644	44.142	**28.427.448**
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	644	2.628	**1.692.432**
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	56	2.628	**147.168**
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.027.878	**1.027.878**
3	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2028 DE LA CÑÍA. 5° YATAITY, BARRIO BERNARDINO CABALLERO - CAPIATÁ**	**Unidad Medida Global**	**1**	**44.574.610**	**44.574.610**
3.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	862,5	526	**453.675**
3.2		CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	1.029.980	**1.029.980**
3.3		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO DE ALTURA 15cm LARGO 1,20cm ANCHO 90cm, PEND MAX 10%	Unidad	4	126.120	**504.480**
3.4		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	230	21.020	**4.834.600**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 110/2017 - ID Nº 337.459 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS: CALLE EX COMBATIENTE JUAN GONZÁLEZ, TRAMO: 3053 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 4 COSTA SALINARES, BARRIO SANTA CATALINA; CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9199 Y ÁREA NO CENSADA DE LA CÑÍA. 5° YATAITY, BARRIO SAN JORGE; CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 2028 DE LA CÑÍA. 5° YATAITY, BARRIO BERNARDINO CABALLERO - CAPIATÁ

3.5		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	862,5	41.063	**35.416.838**
3.6		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS FINALES	Metros cuadrados	862,5	1.471	**1.268.738**
3.7		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	57,5	3.679	**211.543**
3.8		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	854.756	**854.756**
TOTAL						**144.000.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC