Municipalidad de San Cosme y Damián

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 02/18 - ID N.º 341802
REPARACIÓN DE 1 (UN) AULA PARA EL COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIÁN

1- OFERENTE EL TAGUA CONSTRUCCIONES – RUC.: 1461765-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPÚA

COLEGIO NACIONAL SAN COSME Y DAMIAN

M.E.C.- DIREC. INFRAESTRUCTURA. - DEP. PROYECTOS Y OBRAS.

REPARACIÓN DE 1 AULA

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°	RUBRO	UNID.	CANTDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	***PREPARACIÓN DE OBRA***				
	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos. -	M2	76,63	5.891	451.427
	Replanteo y Marcación. -	M2	76,63	6.578	504.072
	Vallado de obra.-	GL	1,00	4.424.727	4.424.727
	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica.-	UN	1,00	1.012.621	1.012.621
2	***DESMONTE Y DEMOLICION***				
	Desmonte de tejas coloniales y tejuelones dañados.-	M2	102,70	17.182	1.764.591
4	***PISO***				
	Pulido de piso de Granito Base Gris.-	M2	67,80	81.818	5.547.260
	Pulido zócalo Granítico Base Gris.-	ML	36,86	24.545	904.729
5	***ALBAÑILERIA***				
	Revoque exterior a una capa con hidrófugo	M2	16,60	35.516	589.566
	Revoque de viga incluye macizada	M2	8,50	35.516	301.886
	Macizada de ladrillo común sobre viga de galería, incluye revoque	M2	1,08	115.331	124.557
6	***TECHO***				
	Colocación de techo de tejas coloniales existentes, prever el 20 % nuevos y cambio de tejuelones dañados	M2	102,70	131.079	13.461.813
	Canaleta de chapa Nº 26. con pintura sintética	ML	16,96	76.124	1.291.063
	Caño de bajada de chapa Nº 26 - desarrollo 40 cms. con pintura sintética	ML	13,45	76.124	1.023.868
7	***ABERTURAS.***				
	Reacondicionamiento de puerta metálica doble hoja de 1,25 m.-	UN.	1,00	772.364	772.364
	Reacondicionamiento de ventanas tipo balancín, incluye Pintura al sintético.	UN.	7,00	127.636	893.452
8	***PINTURA.***				
	De paredes interiores revocadas con enduido al látex acrílico color arena.	M2	29,83	23.352	696.590
	De paredes exteriores revocadas con enduido al látex acrílico color arena.	M2	28,03	23.352	654.557
	De zócalo de nivelación al sintético.	M2	7,08	24.480	173.318
	De paredes interior de ladrillo visto color cerámico.	M2	58,37	25.217	1.471.916
	De paredes exteriores de ladrillo visto color cerámico.	M2	75,05	25.217	1.892.536
	Pintura de cielo raso tipo tejuelones, incluye tirante de Hº Aº al sintético	M2	102,80	26.411	2.715.051

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa de Contrataciones

Municipalidad de San Cosme y Damián

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

9	***INSTALAC. ELECTRICA.***				
	Reacondicionamiento de la instalación eléctrica. -	UN.	1,00	2.657.455	2.657.455
10	***ARTEFACTOS ELECTRICOS***				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN.	6,00	288.000	1.728.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN.	6,00	133.527	801.162
	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	560.945	560.945
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	229.091	229.091
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN.	1,00	216.000	216.000
	Ventiladores de techo de 56" de 3 aspas y 7 velocidades, caj. metálica	UN.	2,00	706.909	1.413.818
	Equipos de A.A 24.000 BTU	Un.	1,00	4.581.818	4.581.818
11	***VARIOS.***				
	Reacondicionamiento de pizarrón de 3,60x1,30.-	UN.	1,00	418.909	418.909
	Vidrio translucido de 3 m. para ventana tipo balancín.-	M2	15,49	185.891	2.879.452
	Guarda Obra a construir de 0,80 m - Incluye articulación con pabellón contiguo.-	M2	37,30	77.498	2.890.675
12	***limpieza final.***	M2	76,63	5.891	451.427
	TOTAL, GENERAL IVA INCLUIDO. -				**59.500.718**

SON GUARANIES: Cincuenta y nueve millones quinientos mil setecientos dieciocho. -

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González
Encargado Unidad Operativa
de Contrataciones