MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY

Cuadro Comparativo de Costos

C. D. N° 32/2019 "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) DE 5,80 X 6,80 - COLEGIO NACIONAL SANTA BÁRBARA" – ID 369610

Orden	Descripción	CANT.	OFERENTES					
			SAN LUCAS CONSTRUCCIONES			C.A. CONSTRUCCIONES		
			U.M.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	U.M.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza y preparación de terreno	63,70	m2	5.000	318.500	m2	4.250	270.725
2	Replanteo	63,70	m2	6.000	382.200	m2	5.400	343.980
3	Letrero de obra	1,00	gl	1.400.000	1.400.000	gl	1.134.000	1.134.000
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	12,60	m3	450.000	5.670.000	m3	413.100	5.205.060
5	Vigas y dado de Hº Aº	0,80	m3	2.500.000	2.000.000	m3	2.268.000	1.814.400
6	Encadenados de Hº Aº	1,77	m3	2.500.000	4.425.000	m3	2.268.000	4.014.360
7	Loseta de Hº Aº sobre puerta de acceso	1,00	gl	400.000	400.000	gl	400.950	400.950
8	Muros de nivelación de 0,45m	1,85	m2	200.000	370.000	m2	194.400	359.640
9	Muros de nivelación de 0,30m	6,90	m2	160.000	1.104.000	m2	133.650	922.185
10	Muros de nivelación de 0,60m	0,40	m2	325.000	130.000	m2	263.250	105.300
11	Relleno y apisonado de interiores	23,30	m3	160.000	3.728.000	m3	129.600	3.019.680
12	Aislación asfáltica de paredes	4,70	m2	70.000	329.000	m2	61.800	290.460
13	Muros de elevación de 0,15m para revocar	3,40	m2	115.000	391.000	m2	93.150	316.710
14	Muros de elevación de 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	17,20	m2	195.000	3.354.000	m2	157.950	2.716.740
15	Muros de elevación de 0,30m para revocar	6,70	m2	210.000	1.407.000	m2	170.100	1.139.670
16	Muros de elevación de 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	31,80	m2	140.000	4.452.000	m2	117.450	3.734.910
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16,00	ml	18.000	288.000	ml	14.580	233.280
18	Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	4,40	ml	130.000	572.000	ml	110.970	488.268
19	Techo de tejas y tejuelones prensadas a máquina	84,80	m2	275.000	23.320.000	m2	230.850	19.576.080
20	Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	1,00	gl	10.000.000	10.000.000	gl	9.250.000	9.250.000
21	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	56,80	m2	30.000	1.704.000	m2	27.500	1.562.000
22	Revoque de viga cumbrera y galería de Hº Aº	14,60	m2	40.000	584.000	m2	40.500	591.300
23	Revoque lineal en balancines	38,80	ml	20.000	776.000	ml	17.820	691.416
24	Contrapiso de Hº de cascotes 0,07m	58,00	m2	40.000	2.320.000	m2	32.400	1.879.200
25	Carpeta de nivelación	58,00	m2	25.000	1.450.000	m2	20.250	1.174.500
26	Piso mosaico granítico	58,00	m2	185.000	10.730.000	m2	160.380	9.302.040
27	Zócalo mosaico granítico	34,00	ml	65.000	2.210.000	ml	52.650	1.790.100
28	Puerta metálica de 1,20x2,10	1,00	Unidad	1.150.000	1.150.000	Unidad	931.500	931.500
29	Ventanas tipo balancines	10,30	m2	300.000	3.090.000	m2	252.720	2.603.016
30	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)	25,80	ml	10.000	258.000	ml	9.900	255.420
31	Pintura de paredes revocadas al látex	56,80	m2	25.000	1.420.000	m2	22.680	1.288.224
32	Pintura de paredes vistos con antimoho incoloro	7,90	m2	25.000	197.500	m2	22.680	179.172
33	Pintura de viga cumbrera y galería	14,60	m2	30.000	438.000	m2	22.680	331.128
34	Pintura de balancines con pintura sintética	10,30	m2	40.000	412.000	m2	32.400	333.720
35	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	92,20	m2	30.000	2.766.000	m2	22.680	2.091.096
36	Pintura de tejuelones con barniz	74,60	m2	30.000	2.238.000	m2	22.680	1.691.928
37	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	5,50	m2	40.000	220.000	m2	32.400	178.200
38	Pintura de tirantes y listón de Hº Aº al látex	53,40	m2	30.000	1.602.000	m2	22.680	1.211.112
39	Pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintética	22,40	ml	30.000	672.000	ml	22.680	508.032
40	Vidrios dobles	10,30	ml	210.000	2.163.000	ml	170.100	1.752.030
41	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - Desarrollo 40 cms	22,40	ml	70.000	1.568.000	ml	56.700	1.270.080
42	Instalación de tablero TS10 de 10 AG	12,00	Unidad	85.000	1.020.000	Unidad	69.500	834.000
43	Instalación de tableros de comando TC	12,00	Unidad	85.000	1.020.000	Unidad	69.500	834.000
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8,00	Unidad	85.000	680.000	Unidad	69.500	556.000
45	Alimentación de los circuitos de luces	10,00	Unidad	95.000	950.000	Unidad	76.950	769.500
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6,00	Unidad	95.000	570.000	Unidad	76.950	461.700
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8,00	Unidad	95.000	760.000	Unidad	76.950	615.600
48	Alimentación de los circuitos de TC	12,00	Unidad	95.000	1.140.000	Unidad	76.950	923.400
49	Alimentación de los circuitos de tomas de Computadores	34,00	Unidad	130.000	4.420.000	Unidad	113.400	3.855.600
50	Artefactos fluorescentes de 3x40W	2,00	Unidad	240.000	480.000	Unidad	194.400	388.800
51	Artefactos fluorescentes de 2x40W	4,00	Unidad	180.000	720.000	Unidad	145.800	583.200
52	Artefactos fluorescentes de 1x40W c/ fotocélula de galería	2,00	Unidad	110.000	220.000	Unidad	89.100	178.200
53	Tablero TS10 de 10 AG con barra de face y neutro	1,00	Unidad	315.000	315.000	Unidad	255.150	255.150
54	Tablero TC de 6 AG	1,00	Unidad	120.000	120.000	Unidad	97.200	97.200
55	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1,00	Unidad	120.000	120.000	Unidad	97.200	97.200
56	Ventilador de techo de 56"	4,00	Unidad	450.000	1.800.000	Unidad	364.500	1.458.000
57	Rampa	1,00	gl	1.320.000	1.320.000	gl	1.069.200	1.069.200
58	Pizarrones	1,00	Unidad	1.725.000	1.725.000	Unidad	1.397.250	1.397.250
59	Limpieza final	63,70	m2	5.000	318.500	m2	4.250	270.725
MONTO TOTAL GUARANÍES:					**119.707.700**			**101.596.337**

MUNICIPALIDAD DE STA. ROSA AGUARAY U.O.C.

Eder Encina Sánchez
Encargado de la UOC