Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 03/2019

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº Calle II desde Carlos Antonio López hasta Alberdi"

ID PAC N.º 362146

1- EL TAGUA CONSTRUCCIONES, RUC 1641765-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN - ITAPUA

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN CUNETA DE Hº

UBICACIÓN: Calle II desde Carlos Antonio López hasta Alberdi

ADMINISTRADOR MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera

PROFESIONAL: Arq. Héctor P. Fernández C. **REG. N.º: 2.115**

SUP. A CONTRUIR.: 2.368,80 M2 **FECHA: Julio del 2019**

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto General

N.º	Código Catálogo	DESCRIPCION DE RUBRO	UN	CANTIDAD	P. UNIT	PRECIO TOTAL
1	72131701-006	Limpieza general del terreno de obras.	M2	2.368,80	600	1.421.280
2	72131701-006	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.	M2	2.368,80	500	1.184.400
3	72131701001	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).-	GL	1,00	920.000	920.000
4	72131701-001	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80)	UN	2,00	350.000	700.000
5	72131701-016	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	M2	2.042,43	1.500	3.063.645
6	72131701-016	Compactación Mecánica de suelo	M2	2.368,80	2.400	5.685.120
7	72131701-016	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	M2	2.042,43	3.000	6.127.290
8	72131701-007	Muro de piedra bruta colocada y colocación de tubos faltantes y cabecera de PBC según detalle de planos.-	GL	1,00	15.700.600	15.700.600
9	72131701-015	CORDON CUNETA de Hº, desarrollo 0,40 m, altura libre de cordón 0.15 m. espesor de cordón 0.12 m. ancho libre de CUNETA 0.50 m, espesor mínimo de 0,12 m - cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. - asentados sobre piedra triturada.	ML	526,50	75.278	39.633.867
10	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO.	M2	2.042,43	34.921	71.323.698
11	72131701-014	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	M2	2.042,43	2.100	4.289.103
12	72131701-002	Compactación, inicial, diaria y final.	M2	2.042,43	2.400	4.901.832
13	72131701-002	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta. -	M3	52,65	30.000	1.579.500
14	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras.	M2	2.368,80	600	1.421.280
		TOTAL, IVA INCLUIDO. -				**157.951.615**

SON GUARANIES: Ciento cincuenta y siete millones novecientos cincuenta y un mil seiscientos quince

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Matías – ENCARGADO – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES – MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

Son guaraníes IVA INCLUIDO: Ciento cincuenta y siete millones novecientos cincuenta y un mil seiscientos quince. –