MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 60/2020 - REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE CAPIATA con ID: 383316

OFERENTE		CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A - RUC 80062276-			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (iva incluido)
1	REPARACIONES VARIAS DE PAVIMENTO				
1.1	**CALLE CNEL. FELIPE TOLEDO CÑIA. 11 TOLEDO CAÑADA BARRIO SAN GREGORIO**				
1.1.1	ARMADO Y CARGA DE PISO DE H° A° EN ENTRADA DE VIVIENDA PARA ACCESO	Metros cúbicos	0,97	2.800.000	2.716.000
1.2	**CALLE VILLA RAQUEL CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN JOSE**				
1.2.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	276	1.000	276.000
1.2.2	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, CON RECUPERACION DE 70 % S/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	276	43.000	11.868.000
1.2.3	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	276	2.500	690.000
1.3	**CALLE SIN NOMBRE CÑIA. 2DA. COSTAS SALINAS B° SANTO REY**				
1.3.1	RETIRO CON MAQUINARIA PESADA DE TUBOS DE HORMIGON EXISTENTES EN EL SITIO	Unidad	9	130.000	1.170.000
1.3.2	EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA PARA COLOCACION DE TUBOS	Metros cúbicos	5	88.000	440.000
1.3.3	TUBOS DE H° A° DE 1 MT. DE DIAMETRO SIN CAMPANA	Unidad	5	920.000	4.600.000
1.3.4	COLOCACION DE TUBOS DE H° DE 1 MT. DE DIAMETRO SIN CAMPANA CON MAQUINARIA PESADA	Unidad	14	250.000	3.500.000
1.3.5	RELLENO DE JUNTAS ENTRE TUBOS DE HORMIGON	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
1.3.6	RELLENO Y COMPACTACION DE ESPACIOS INTERMEDIOS ENTRE TUBOS DE HORMIGON	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
1.3.7	COLOCACION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	Metros cúbicos	4	550.000	2.200.000
1.4	**CALLE JUAN ANTONIO TRINIDAD GAMARRA CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA BARRIO SAN ANTONIO**				
1.4.1	REPARACION DE BOCA CALLE DE EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	170	25.000	4.250.000
1.4.2	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	170	2.500	425.000
1.5	**CALLE GUSTAVO SALINAS CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA BARRIO CAACUPEMI**				
1.5.1	RETIRO DE CORDON EXISTENTES	Unidad	8	11.000	88.000
1.5.2	DESMONTE DE SUELO DURO EN VEREDAS	Metros cúbicos	0,8	88.000	70.400
1.5.3	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA SOBRE COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS Y COMPACTACION FINAL	Metros cuadrados	4	45.500	182.000
1.5.4	COLOCACION DE CORDONES EXISTENTES	Unidad	8	11.000	88.000
1.5.5	PISO DE HORMIGON TIPO ALISADA SOBRE EMPEDRADO EN UNION DE EMPEDRADO CON PAVIMENTO TIPO ASFALTICO EXISTENTE	Metros cuadrados	36	46.200	1.663.200
	Precio Total				**35.626.600**

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ