CUADRO DE PRECIO ADJUDICACO

REFERENCIA: CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE TRES AULAS COLEGIO NACIONAL MONS. GABINO ROJAS

IDNº: 291335

EMPRESA: Materiales de Construcción San Miguel

RUC: 868370-0

				MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN MIGUEL	
Nº	RUBRO	UNI	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Preparación de la obra				
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	186.00	1.000	186.000
	b- Replanteo	M2	186.00	1.500	279.999
2	Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	32.70	270.000	8.829.000
3	Estructura de H° A° :				
	a- Vigas y dado de H° A°	M3	3.38	1.500.000	5.070.000
	b- Encadenados de H° A°	M3	5.27	1.500.000	7.905.000
	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	3.00	400.000	1.200.000
4	Muros de nivelación :				
	a- De 0,45 cm.	M2	7.20	160.000	1.152.000
	b- De 0,30 cm.	M2	19.00	135.000	2.565.000
	c- De 0,60 cm.	M2	1.30	190.000	247.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	69.00	60.000	4.140.000
6	Aislación asfaltica :				
	a- De paredes	M2	15.00	12.000	180.000
7	Muros de elevación :				
	a- De 0,30 para revocar	M2	13.10	135.000	1.768.500
	b- De 0,15 para revocar	M2	10.00	70.000	700.000
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	68.60	140.000	9.604.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13.50	137.000	1.849.500
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	95.00	80.000	7.600.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	48.00	1.000	48.000
8	Pilares :				
	a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	15.40	140.000	2.156.000
9	Techo :				
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	246.60	200.000	49.320.000
	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1.00	12.330.000	12.330.000
10	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	181.30	29.000	5.257.700
	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	43.10	32.000	1.379.200
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	172.50	30.000	5.175.000
12	Piso de baldosa calcárea	M2	172.50	80.000	13.800.000
13	Zocalo calcareo	ML	100.00	20.000	2.000.000
14	Aberturas metálicas :				
	a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	3.00	1.600.000	4.800.000
	b- Ventanas tipo balancines 12 ventanas de 1,50 x 1,68	M2	30.96	220.000	6.811.200
15	Alfeizar de ventanas :				
	a- De revoque (cemento - arena)	ML	86.00	3.000	258.000

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas

Arq. Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC

16	Pinturas :				
	a- De paredes a la cal	M2	181.30	4.000	725.200
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	27.80	4.000	111.200
	c- De viga cumbrera y galeria a la cal	M2	43.10	4.200	181.020
	d- De balancines con pintura sintética	M2	30.96	6.000	185.760
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	245.60	4.000	982.400
	f- De tejuelones con barniz	M2	217.00	4.000	868.000
	g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	16.50	8.000	132.000
	h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	143.00	8.000	1.144.000
	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	64.00	45.000	2.880.000
16	Vidrios dobles	M2	30.96	90.000	2.786.400
17	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	64.00	6.000	384.000
18	Instalación eléctrica				
	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Boc.	36.00	25.000	900.000
	Instalación de tableros de comando TC	Boc.	36.00	25.000	900.000
	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	24.00	25.000	600.000
	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	30.00	25.000	750.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	18.00	25.000	450.000
	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	24.00	25.000	600.000
	Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	36.00	25.000	900.000
	Alimentación de los circuitos del Toma computadora	Boc.	102.00	30.000	3.060.000
19	Artefactos eléctricos				
	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	6.00	170.000	1.020.000
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	12.00	140.000	1.680.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	6.00	80.000	480.000
	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1.00	400.000	400.000
	Tablero TC de 6 AG.	Un.	3.00	200.000	600.000
	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	3.00	200.000	600.000
	Ventilador de techo de 56 "	Un.	12.00	480.000	5.760.000
20	Rampa	GL.	1.00	400.000	400.000
21	Mobiliarios :				
	a- Pizarrones	UN.	3.00	700.000	2.100.000
22	Limpieza final	M2	186.00	1.000	186.000
	TOTAL GENERAL				188.376.080

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL
Unidad Operativa de Contrataciones Públicas
U.O.C. Misiones

Arq. Irma Cardozo Paredes
Responsable UOC