MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO DE PRECIOS - CDN° 71/2017 - IDN°323.268 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y DRENAJE - TRAMO 732, 733 Y 734 - BARRIO SAN ROQUE "

OFERENTE					ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO RUC 1203999-3	
		Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	RESIDENTE TOPOGRAFICO	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 x 1,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,00m	Unidad	1	980.000	980.000
3	72131701-002	EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA (36,00 X 6,00 X 0,50 M)	Metros cúbicos	108	24.000	2.592.000
4	72141511-003	EXCAVACION PARA DRENAJE	Metro lineal	208	24.000	4.992.000
5	72141511-003	CONSTRUCCION DE DRENAJE CON CAÑERIA PVC REFORZADO CON COLCHON DE PIEDRA TRITURADA IV Y BIDIM (GEOTEXTIL)	Metro lineal	208	180.000	37.440.000
6	72102304-005	EXCAVACION (1,00 X 36,00) M H VARIABLE	Metros cúbicos	21,6	24.000	518.400
7	72102304-005	MURO DE P.B.C. DOSAJE 1:3:6 CON ARENA BLANCA (0,30 X 0,60 X 36 X 2) M	Metros cúbicos	12,96	460.000	5.961.600
8	72102304-005	PISO DE Hº DOSAJE 1:3:7 (0,80 X 36,00) M ESP10 CM	Metros cuadrados	14,4	240.000	3.456.000
9	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	431	24.000	10.344.000
10	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
11	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACION EN ZONAS EXCAVADAS	Metros cúbicos	108	98.000	10.584.000
12	72131701-002	LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	1.404	39.000	54.756.000
13	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIO ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLORADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA	Metros cuadrados	1.404	2.000	2.808.000
14	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	700.000	700.000
				TOTAL		137.232.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. ALBA GONZALEZ
ENCARGADA DE LA UOC