CUADRO COMPARATIVO

ADA CONSTRUCTORA

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PLAZA EN EL Bº MARIA AUXILIADORA con ID: 337573

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102801-999	PLAZA: Preparacion de terreno, limpieza, marcacion	Unidad Medida Global	1	1.900.000	1.900.000
2	72102801-999	Artefactos luminico , cableado , colocacion	Unidad	10	2.500.000	25.000.000
3	72102801-999	Pintura de piso colorido	Metros cuadrados	96	22.000	2.112.000
4	72102801-999	Pavimento alisado de cemento	Metros cuadrados	96	90.000	8.640.000
5	72102801-999	Equipamiento de gym	Unidad	6	2.400.000	14.400.000
6	72102801-999	Equipamiento juegos infantiles	Unidad	4	1.900.000	7.600.000
7	72102801-999	Cercado de Cancha H=5,00m ue	Metro lineal	68	520.000	35.360.000
8	72102801-999	Cancha p/ VOLLEY c/ mamp niv y arena	Metros cuadrados	162	35.000	5.670.000
9	72102801-999	Bancos metalicos	Unidad	10	900.000	9.000.000
10	72102801-999	Oficina	Unidad Medida Global	1	35.000.000	35.000.000
11	72102801-999	Reparacion de quincho y sanitarios (grietas, pintura , art sanitarios)	Metros cuadrados	63	320.000	20.160.000
12	72102801-999	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000
13	72102801-999	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas encadenado inferior 0,15 x 0,35	Metros cúbicos	0,9	1.500.000	1.350.000
14	72102801-999	Viga Encadenado Superior 0,15 x 0,35	Metros cúbicos	0,9	1.500.000	1.350.000
15	72102801-999	Zapata 0,45X0,45X0,50	Metros cúbicos	0,55	1.500.000	825.000
16	72102801-999	Pilar 0,15x0,30	Metros cúbicos	0,68	1.500.000	1.020.000
17	72102801-999	MAMPOSTERIAS: De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	Metros cuadrados	3,8	92.000	349.600
18	72102801-999	De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	Metros cuadrados	53,2	82.000	4.362.400
19	72102801-999	Aislación horizontal de paredes	Metros cuadrados	4,25	28.000	119.000
20	72102801-999	TECHO: De estructura metalica c/ chapas zinc y canaleta	Metros cuadrados	17,64	170.000	2.998.800
21	72102801-999	REVOQUE DE: Pared: a dos capas, filtrado	Metros cuadrados	106,4	22.000	2.340.800
22	72102801-999	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	Metros cuadrados	15	44.000	660.000
23	72102801-999	Piso ceramico	Metros cuadrados	15	75.000	1.125.000
24	72102801-999	Zocalo	Metro lineal	16	39.000	624.000

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRÁ
Unid. Oper. de Contrataciones

25	72102801-999	GUARDA OBRA: BALDOSON DE HORMIGON	Metros cuadrados	19	55.000	1.045.000
26	72102801-999	REVESTIMIENTO de azulejos sshh	Metros cuadrados	6,3	55.000	346.500
27	72102801-999	Ventana tipo blindex (1,60x1,10)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
28	72102801-999	Ventana tipo blindex (0,40x0,80)	Unidad	1	300.000	300.000
29	72102801-999	Puerta tipo blindex	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
30	72102801-999	Cielorraso PVC	Metros cuadrados	15	95.000	1.425.000
31	72102801-999	INSTALACION SANITARIA Y DESAGUE CLOACAL: Pozo ciego	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
32	72102801-999	Caño PVC de 100 mm	Metro lineal	15	25.000	375.000
33	72102801-999	Caño PVC de 75 mm para ventilación	Metro lineal	15	28.000	420.000
34	72102801-999	Caño PVC de 50 mm	Metro lineal	15	26.000	390.000
35	72102801-999	Lavatorio	Unidad	1	180.000	180.000
36	72102801-999	Inodoro	Unidad	1	180.000	180.000
37	72102801-999	AGUA CORRIENTE: provisión, accesorios e instalación: Caño PVC 1. 1/4"	Metro lineal	25	29.000	725.000
38	72102801-999	Caño PVC 1"	Metro lineal	25	25.000	625.000
39	72102801-999	Caño PVC 3/4"	Metro lineal	24	21.000	504.000
40	72102801-999	Caño PVC 1/2"	Metro lineal	25	27.000	675.000
41	72102801-999	Canilla de 3/4"	Unidad	1	25.000	25.000
42	72102801-999	INSTALACIONES ELÉCTRICAS: Tablero	Unidad	1	1.800.000	1.800.000
43	72102801-999	Boca de luz	Unidad	5	200.000	1.000.000
44	72102801-999	Luminaria	Unidad	5	200.000	1.000.000
45	72102801-999	PINTURA DE PARED	Metros cuadrados	106,4	18.000	1.915.200
46	72102801-999	CARTEL DE OBRA	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
47	72102801-999	LIMPIEZA DE OBRA	Unidad Medida Global	1	300.000	300.000
					Precio Total	**202.997.300**

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL GUAIRA
Unid Oper de Contratacion

Abog. Orlando Diosnel Fernandez
Encargado U.O.C