Municipalidad de "GRAL. ARTIGAS"
Virgen del Rosario e/ Colón – Tel.: 0743 – 20016

General Artigas ***Itapúa*** ***Paraguay***

ACTA DE EVALUACIÓN N° 04/2.010.-

LLAMADO PARA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PESADA; MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTA N° 01/10 "ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLQUETE"

En la ciudad de General Artigas a los once días del mes de mayo del año 2010.-siendo las 09:00 Hs., se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación de la Municipalidad de General Artigas que componen el prof. Alfredo Concepción Garcia Duré, Prof. Héctor Rafael Maciel Gómez y Alicia Marlene Acuña Cuba, para tratar las ofertas presentadas por las firmas invitadas para el Concurso de Ofertas N° 01/10 de referencia y elevar al Sr. Intendente Municipal, el resultado para su estudio y adjudicación, a las Firmas Presentadas.

***EMPRESA** DREI Asociados S.R.L

* **EMPRESA** Tape Ruvicha S.A.E.C.A.

* **EMPRESA** CONDOR S.A.C.I.

Respondiendo al llamado para la siguiente Contratación:

ID PORTAL	Modalidad	Descripción del Llamado	Fecha	Valor Total a Contratar	Tipo	Prog.	SubProg.	F.F.	OF
193.972	CONCURSO DE OFERTAS N° 01/10	ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN VOLQUETE	05/10	**583.500.000.-**	1	300	330	30	011

Informe de Evaluación Técnica.

El Comité de Evaluación en cumplimiento de sus obligaciones legales y a los efectos de transparentar el presente Llamado a Contratación Concurso de Ofertas N°01/10De acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, realizamos las comparaciones en base a las especificaciones básicas solicitadas.

Encontrando que la oferta presentada por la firma **TAPE RUVICHA**, MARCA FORD MODELO Cargo 1722-e / Volquete y la Empresa DREI Asociados S.R.L. Marca FORD camión volquete presentan puntos en los cuales **NO CUMPLEN** con el pliego de bases en lo referente a las especificaciones técnicas solicitadas.

3.008.539. 1.157.499 C.I. 1.359.432

Estas diferencias en su conjunto indican que la maquina en cuestión **NO CUMPLE** con lo solicitado por la municipalidad de GRAL. ARTIGAS.

(Adjunto planilla comparativa de cumplimiento de las especificaciones técnicas)

Evaluación de las Especificaciones técnicas de los Oferentes

Nº	*DETALLE*			*DESCRIPCIÓN*	**TAPE RUVICHA**	**DREI ASOCIADOS**	**CONDOR SACI**
1	*MARCA*				*FORD*	*FORD*	*MERCEDES BENZ*
2	*MODELO*			*2010*	*PASA*	*PASA*	*PASA*
3	*AÑO DE FABRICACIÓN*			*2009*	*PASA*	*PASA*	*PASA*
4	*PROCEDENCIA*			*Brasilera.*	*PASA*	*PASA*	*PASA*
5	*REQUERIMIENTOS VEHICULOS*						
	5.1	*MOTOR*					
		5.1.1					
		5.1.2					
		5.1.3	*Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros con inyección directa turbocooler*	*Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros con inyección directa turbocooler*	*PASA*	*PASA*	*PASA*
		5.1.4	*250CV como minimo*	*250CV como minimo*	***NO PASA***	***NO PASA***	*PASA*
		5.1.5	*6.350 c.c. minimo*	*6.350 c.c. minimo*	***NO PASA***	***NO PASA***	*PASA*
		5.1.6	*800 minimo*	*800 minimo*	*PASA*	*PASA*	*PASA*
	5.2	*EMBRAGUE*					
		5.2.1	*Monodisco seco*	*Monodisco seco*	*PASA*	*PASA*	*PASA*
		5.2.2	*395 mm*	*395 mm*	*NO PASA*	*NO PASA*	*PASA*
	5.3	*CAJA DE CAMBIO*					
		5.3.1					
		5.3.2	*Mecánica, sincronizada*	*Mecánica, sincronizada*	*PASA*	*PASA*	*PASA*
		5.3.3	*6 hacia delante y 1 de retroceso*	*6 hacia delante y 1 de retroceso*	*PASA*	*PASA*	*PASA*
	5.4	*TRACCIÓN*					

3.008.539

1157499

C.I. 1.359432

		5.4.1	4 x 2	4 x 2	PASA	PASA	PASA
	5.5	EJES					
		5.5.1	5.000 Kg.minimo	5.000 Kg.minimo	PASA	PASA	PASA
		5.5.2	Tipo parabólico de doble efecto	Tipo parabólico de doble efecto	PASA	PASA	PASA
		5.5.3	10.300 Kg. minimo	10.300 Kg. minimo	PASA	PASA	PASA
		5.5.4	Tipo parabólico de doble efecto(	Tipo parabólico de doble efecto(	PASA	PASA	PASA
		5.5.5	Instalación local	Instalación local	PASA	PASA	PASA
	5.6	DIRECCIÓN					
		5.6.1	Hidráulica	Hidráulica	PASA	PASA	PASA
	5.7	FRENOS					
		5.7.1	A aire comprimido de 2 circuitos, a tambor	A aire comprimido de 2 circuitos, a tambor	PASA	PASA	PASA
		5.7.2	Con cámara de resorte acumulador, con accionamiento neumático	Con cámara de resorte acumulador, con accionamiento neumático	PASA	PASA	PASA
		5.7.3	Top Brake	Top Brake	PASA	PASA	PASA
	5.8	NEUMÁTICOS Y AROS					
		5.8.1	Acero	Acero	PASA	PASA	PASA
		5.8.2	7.50 x 22.5 minimo	7.50 x 22.5 minimo	PASA	PASA	PASA
		5.8.3	275/80 R 22.5 minimo	275/80 R 22.5 minimo	PASA	PASA	PASA
	5.9	SISTEMA ELÈCTRICO					
		5.9.1	24	24	PASA	PASA	PASA
	5.10	ACCESORIOS					
		5.10.1	Instalado (2 unidades)	Instalado (2 unidades)	PASA	PASA	PASA
		5.10.2	Para 20 toneladas	Para 20 toneladas	PASA	PASA	PASA
		5.10.3	Si	Si	PASA	PASA	PASA

13.108.539

1.157.499

C.I. 1.359.432

		5.10.4	Si	Si	PASA	PASA	PASA
		5.10.5	Si	Si	PASA	PASA	PASA
		5.10.6	300 litros	300 litros	**NO PASA**	**NO PASA**	PASA
		5.10.7	Si	Si	PASA	PASA	PASA
		5.10.8	De 5 kilogramos	De 5 kilogramos	PASA	PASA	PASA
		5.10.9	Si	Si	PASA	PASA	PASA
		5.10.10	AM/ FM	AM/ FM	PASA	PASA	PASA
		5.10.11	Mantenimiento y Operación	Mantenimiento y Operación	PASA	PASA	PASA
		5.10.12	De acuerdo al diseño municipal con colocación	De acuerdo al diseño municipal con colocación	PASA	PASA	PASA
	5.11	CARINA		Fija o Basculante	PASA	PASA	PASA
	5.12	PARAGOLPES		De metal	PASA	PASA	PASA
6	CARROCERIA						
	6.1	MARCA			PASA	PASA	PASA
	6.2	MODELO		Volquete 12m3	PASA	PASA	PASA
	6.3	CAPACIDAD DE CARGA (m^3)		12 m^3	PASA	PASA	PASA
	6.4	DISTANCIA ENTRE EJES (mm)		6.560 mm	PASA	PASA	PASA
	6.5	DIMENSIONES (Largo, Ancho y Alto)		8.604mm/2.435mm/2.792mm	PASA	PASA	PASA
	6.6	ESPESOR DE PLANCHA		4 mm	PASA	PASA	PASA
	6.7	COMPUERTA DE DESCARGA TRASERA		Controlado por palanca de vuelco	PASA	PASA	PASA
	6.8	ÁNGULO DE VUELCO		45°	PASA	PASA	PASA
	6.9	SISTEMA DE VUELCO		Hidráulica	PASA	PASA	PASA
	6.10	TOMA DE FUERZA		Conectada a la caja de cambio	PASA	PASA	PASA
	6.11	ESTRUCTURA		Piso y laterales constituyen un conjunto único estructural de chapa de acero, soldado eléctricamente con sistemas MIG/MAG	PASA	PASA	PASA

B 608.539

1157409

C.I. 4.359.432

	6.12	PINTURA	Poliuretánica	PASA	PASA	PASA
7	GARANTIA					
	7.1	DE FABRICA	50.000 Km.	PASA	PASA	PASA
	7.2	DE REPUESTOS	5 años	PASA	PASA	PASA
	7.3	DE KILOMETRAJE	Un año (Sin límite de kilometraje)	PASA	PASA	PASA

Por su parte la oferta presentada por la firma CONDOR S.A.C.I Marca MERCEDES BENZ Camión volquete, cumple en un todo con lo solicitado en las especificaciones técnicas del pliego.

Por lo tanto recomendamos al Sr. Intendente Municipal la adjudicación de este llamado a la Firma **CONDOR S.A.C.I**, por ser la marca mas reconocida y con capacidad adecuada para nuestro camino polvoriento, según los profesionales entendido en estos temas.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00. Firman al pie de la presente, los miembros.

3.008.539.

1.157.499

Secretario Ejecutivo
C.I. 1.359.432