GOBERNACIÓN DE PARAGUARI
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO JUVENIL EN EL DISTRITO DE PARAGUARI - 2DA. ETAPA

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCTORA	
					PREC. UNIT.	TOTAL
1	72131601-002	Preparacion de la obra - Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	292,2	3.000	876.600
2	72131601-002	Preparacion de la obra - Cartel de obras	Unidad	1	604.000	604.000
3	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - de chapa termoacustica con relleno de poliuretano de 40 mm, superior con chapa trapezoidal blanca Nro27 e inferior con chapa blanca	Metros cuadrados	298,3	206.000	61.449.800
4	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Correas metalicas de C160x60x20x2,5 mm	Metro lineal	290,1	54.000	15.665.400
5	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cabriadas metalicas	Unidad	3	8.697.000	26.091.000
6	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Viga reticulada	Metro lineal	4,8	459.000	2.203.200
7	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cielorraso de yeso acartonado y enduido	Metros cuadrados	61,5	97.000	5.965.500
8	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,15	Metros cuadrados	145,3	96.000	13.948.800
9	72131601-005	Mamposteria - Elevacion de 0,20	Metros cuadrados	193,1	103.000	19.889.300
10	72131601-005	Mamposteria - Envarillado	Metro lineal	20,5	22.000	451.000
11	72131601-008	Revoques - de mamposteria	Metros cuadrados	515,7	30.000	15.471.000
12	72131601-008	Revoques - de cielorraso	Metros cuadrados	69,9	45.000	3.145.500
13	72131601-008	Revoques - exterior	Metros cuadrados	268,6	32.000	8.595.200
14	72131601-008	Revoques - de mochetas	Metro lineal	134,7	19.000	2.559.300
15	72131601-008	Revoques - exterior de mochetas	Metro lineal	16,4	29.000	475.600
16	72131601-005	Mamposteria - Goteron	Metro lineal	42,1	31.000	1.305.100
17	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	270,3	30.000	8.109.000
18	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Carpeta para piso ceramico y porcelanato	Metros cuadrados	26,3	22.000	578.600
19	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso granito	Metros cuadrados	244	112.000	27.328.000
20	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Piso ceramico	Metros cuadrados	26,3	81.000	2.130.300
21	72131601-009	Colocacion de pisos/contrapisos - Zocalo granito	Metro lineal	98,5	43.000	4.235.500
22	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	79,1	88.000	6.960.800
23	72131601-010	Aberturas - P4 Puerta placa de 2,20 x 2,10m de doble hoja con marco y cerradura	Unidad	1	1.160.000	1.160.000
24	72131601-010	Aberturas - P3 - Puerta placa de 0,80 x 2,10m con marco y cerradura	Unidad	2	677.000	1.354.000
25	72131601-010	Aberturas - VB1 - Ventana Blindex 0,80x1,50 m	Unidad	1	609.000	609.000
26	72131601-010	Aberturas - VB3 - Ventana Blindex 1,50x3,80 m	Unidad	1	2.892.000	2.892.000
27	72131601-010	Aberturas - VB4 - Ventana Blindex 1,00x0,80 m	Unidad	2	406.000	812.000
28	72131601-010	Aberturas - VB5 - Ventana Blindex 2,00x0,60 m	Unidad	1	609.000	609.000
29	72131601-010	Aberturas - VB10 - Ventana Blindex 3,60x3,80 m	Unidad	1	6.940.000	6.940.000
30	72131601-010	Aberturas - VB8 - Ventana Blindex 3,00x2,50m	Unidad	1	3.805.000	3.805.000
31	72131601-010	Aberturas - VB12 - Ventana Blindex 4,00x2,50 m	Unidad	6	5.073.000	30.438.000
32	72102602-007	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - Mampara divisorias de eucatex con puertas con pasador h= 2,10 m	Metros cuadrados	20,3	182.000	3.694.600
33	72131701-019	Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad - Baranda de caño	Metro lineal	5,9	242.000	1.427.800
34	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas - Canaleta embutida, desarrollo 80 cm	Metro lineal	2,7	85.000	229.500
35	72101603-002	Servicio de colocacion de canaletas - Canaletas y bajadas, desarrollo 50 cm	Metro lineal	106,6	67.000	7.142.200
36	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de estructura metalica	Metros cuadrados	298,3	22.000	6.562.600
37	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Mamposterias al Agua Interior	Metros cuadrados	524,8	19.000	9.971.200
38	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Mamposterias al Agua Exterior	Metros cuadrados	343,2	20.000	6.864.000

GOBERNACIÓN DE PARAGUARÍ
HECHOS, NO PALABRAS

UNIDAD OPERATIVA DE

CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO JUVENIL EN EL DISTRITO DE PARAGUARI - 2DA. ETAPA

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	KUARAHY CONSTRUCTORA	
					PREC. UNIT.	TOTAL
39	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Aberturas	Metros cuadrados	22,4	23.000	515.200
40	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de cielorraso	Metros cuadrados	131,4	20.000	2.628.000
41	72131601-012	Servicios de pintura - Pintura de Canaletas y Bajadas	Metro lineal	106,6	9.000	959.400
42	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Ventiladores de Techo	Unidad	12	411.000	4.932.000
43	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Luz	Unidad	78	115.000	8.970.000
44	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Tomacorriente	Unidad	14	142.000	1.988.000
45	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas de Ventilador de Techo	Unidad	12	118.000	1.416.000
46	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Bocas para aire acondicionado, sin equipo.	Unidad	4	290.000	1.160.000
47	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Proyectores led de 50 w	Unidad	11	182.000	2.002.000
48	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Proyectores led de 100 w	Unidad	8	302.000	2.416.000
49	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Panel led de 48W colgado de 60x60 cm	Unidad	32	302.000	9.664.000
50	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Panel led de 24W de adosar de 30x30 cm	Unidad	27	145.000	3.915.000
51	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Tablero Seccional	Unidad	1	1.812.000	1.812.000
52	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Alimentacion para los tableros	Unidad Medida Global	1	725.000	725.000
53	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Agua	Unidad	20	151.000	3.020.000
54	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Bocas de Desague	Unidad	16	145.000	2.320.000
55	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Llave de paso	Unidad	6	103.000	618.000
56	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Lavatorios	Unidad	4	532.000	2.128.000
57	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Inodoros	Unidad	5	508.000	2.540.000
58	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Mingitorios	Unidad	3	435.000	1.305.000
59	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Canilla de 1/2	Unidad	2	115.000	230.000
60	72131601-011	Instalaciones sanitarias - Rejilla de piso	Unidad	2	182.000	364.000
61	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.376.000	1.376.000
TOTALES						**369.553.000**

Marcelo D. Calonga
Jefe de UOC