Ítems del llamado Construcciones y Reparaciones de aulas y baños sexados con ID: 435931

LOTE NRO: 1

Construcción de baños sexados, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

					SAN LUCAS		EL FAVORITO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-003	Cartel de Obra	Unidad	1	1,820,000	1,820,000.00	1,820,398	1,820,398
2	72131601-002	Vallado de obra	Metros cuadrados	10	102,200	1,022,000.00	102,240	1,022,400
3	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	27.1	5,000	135,500.00	5,000	135,500
4	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	9	108,000	972,000.00	108,000	972,000
5	72131601-004	Encadenado de H°A° fck 210 kg/cm2.	Metros cuadrados	2.4	1,878,900	4,509,360.00	1,878,900	4,509,360
6	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	10	352,000	3,520,000.00	351,520	3,515,200
7	72131601-005	Mamp. De Nivelación ladrillo común- Esp 0,30 m.	Metros cuadrados	11	141,500	1,556,500.00	171,113	1,882,243
8	72131601-005	Mamp. De ladrillo visto a una cara laminado- Esp 0,15m	Metros cuadrados	48	111,000	5,328,000.00	110,933	5,324,784
9	72131601-005	Mamp. De ladrillo común para revocar interior/exterior - Esp. 0,15m	Metros cuadrados	55	95,000	5,225,000.00	94,442	5,194,310
10	72131601-006	Aislación de horizontal en U, sobre mamp. De 0,15 m	Metro lineal	38.3	19,000	727,700.00	18,944	725,555
11	72131601-007	Provisión y colocación de estructura de techo de chapa termoacustica de 4cm s/plano	Metros cuadrados	43	350,000	15,050,000.00	350,000	15,050,000
12	72131601-008	Revoque Exterior, dosaje 1:4:16 con hidrofugo de masa	Metros cuadrados	43.21	31,500	1,361,115.00	31,515	1,361,763
13	72131601-008	Revoque Interior, dosaje 1:4:16 con hidrofugo de masa	Metros cuadrados	117	31,500	3,685,500.00	31,515	3,687,255
14	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes esp= 10 cm (interior-exterior)	Metros cuadrados	22	43,000	946,000.00	43,000	946,000
15	72131601-009	Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos	Metros cuadrados	22	31,000	682,000.00	30,887	679,514
16	72131601-009	Piso cerámico esmaltada PEI 4-antideslizante	Metros cuadrados	22	100,000	2,200,000.00	100,000	2,200,000
17	72131601-009	Revestimientos tipo azulejo (para sanitarios y lavatorios - color blanco)	Metros cuadrados	98	89,000	8,722,000.00	88,697	8,692,306
18	72131601-010	Provisión y colocación de Puerta metálica, med 0,8X2,1 m (incluye marco, cerraduras y herrajes)	Unidad	3	1,457,500	4,372,500.00	1,457,546	4,372,638
19	72131601-010	Puerta placa de madera 0.60x1.60m-para box de baño	Unidad	5	937,000	4,685,000.00	937,112	4,685,560
20	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín, med 1,0x0,45 m	Unidad	7	340,000	2,380,000.00	338,258	2,367,806
21	72131601-010	Provisión y colocación de vidrio doble d 4mm para balancines	Metros cuadrados	3.36	220,000	739,200.00	220,000	739,200

22	72131601-012	Pintura interior/ exterior látex, con enduido	Metros cuadrados	160	36,000	5,760,000.00	35,975	5,756,000
23	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	18	17,000	306,000.00	16,763	301,734
24	72131601-012	Pintura tipo barniz para madera	Unidad	5	44,000	220,000.00	44,124	220,620
25	72131601-012	Pintura tratamiento para ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	50,000	2,400,000.00	49,621	2,381,808
26	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	2,855,800	2,855,800.00	2,855,830	2,855,830
27	72131601-011	Provision y colocacion de accesorios de baño s/ proyecto.	Unidad Medida Global	1	9,387,600	9,387,600.00	9,387,634	9,387,634
28	72101510-007	Desague cloacal, cañerias y registros	Unidad Medida Global	1	1,960,000	1,960,000.00	1,960,694	1,960,694
29	72101510-007	Camara Septica	Unidad Medida Global	1	4,500,000	4,500,000.00	4,500,000	4,500,000
30	72101510-007	Pozo Ciego	Unidad Medida Global	1	4,624,000	4,624,000.00	4,624,099	4,624,099
31	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 24 -desarrollo 50cm	Metro lineal	18	120,000	2,160,000.00	120,353	2,166,354
32	72131601-001	Instalación Electrica completa según Proyecto	Unidad Medida Global	1	1,994,000	1,994,000.00	1,993,843	1,993,843
33	72131601-009	Guarda obra de alisada de cemento de 50cm de ancho	Metro lineal	23	100,000	2,300,000.00	100,953	2,321,919
34	72131601-9984	Rampa de acceso	Unidad Medida Global	1	929,500	929,500.00	929,565	929,565
35	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000.00	1,500,000	1,500,000
36	82101502-003	Cartel de Obra	Unidad	1	1,820,000	1,820,000.00	1,820,398	1,820,398
37	72131601-002	Vallado de obra	Metros cuadrados	10	102,200	1,022,000.00	102,240	1,022,400
38	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	27.1	5,000	135,500.00	5,000	135,500
39	72102905-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	9	108,000	972,000.00	108,000	972,000
40	72131601-004	Encadenado de H°A° fck 210 kg/cm2.	Metros cuadrados	2	1,879,000	3,758,000.00	1,878,900	3,757,800
41	72131601-004	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	10	351,500	3,515,000.00	351,520	3,515,200
42	72131601-005	Mamp. De Nivelación ladrillo común- Esp 0,30 m.	Metros cuadrados	11	171,100	1,882,100.00	171,113	1,882,243
43	72131601-005	Mamp. De ladrillo visto a una cara laminado- Esp 0,15m	Metros cuadrados	48	110,900	5,323,200.00	110,933	5,324,784
44	72131601-005	Mamp. De ladrillo común para revocar interior/exterior - Esp. 0,15m	Metros cuadrados	55	95,000	5,225,000.00	94,442	5,194,310

CONCEPCION · GOBERNAMENTO

45	72131601-006	Aislación de horizontal en U, sobre mamp. De 0,15 m	Metro lineal	38.3	19,000	727,700.00	18,944	725,555
46	72131601-007	Provisión y colocación de estructura de techo de chapa termoacustica de 4cm s/plano	Metros cuadrados	43	350,000	15,050,000.00	350,000	15,050,000
47	72131601-008	Revoque Exterior, dosaje 1:4:16 con hidrofugo de masa	Metros cuadrados	43.21	31,500	1,361,115.00	31,515	1,361,763
48	72131601-008	Revoque Interior, dosaje 1:4:16 con hidrofugo de masa	Metros cuadrados	117	31,500	3,685,500.00	31,515	3,687,255
49	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes esp= 10 cm (interior-exterior)	Metros cuadrados	22	43,000	946,000.00	43,000	946,000
50	72131601-009	Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos	Metros cuadrados	22	31,000	682,000.00	30,887	679,514
51	72131601-009	Piso cerámico esmaltada PEI 4-antideslizante	Metros cuadrados	22	100,000	2,200,000.00	100,000	2,200,000
52	72131601-009	Revestimientos tipo azulejo (para sanitarios y lavatorios - color blanco)	Metros cuadrados	98	88,600	8,682,800.00	88,697	8,692,306
53	72131601-010	Provisión y colocación de Puerta metálica, med 0,8X2,1 m (incluye marco, cerraduras y herrajes)	Unidad	3	1,457,500	4,372,500.00	1,457,546	4,372,638
54	72131601-010	Puerta placa de madera 0.60x1.60m-para box de baño	Unidad	5	937,000	4,685,000.00	937,112	4,685,560
55	72131601-010	Provisión y colocación de ventanas tipo balancín, med 1,0x0,45 m	Unidad	7	338,200	2,367,400.00	338,258	2,367,806
56	72131601-010	Provisión y colocación de vidrio doble d 4mm para balancines	Metros cuadrados	3.36	220,000	739,200.00	220,000	739,200
57	72131601-012	Pintura interior/ exterior látex, con enduido	Metros cuadrados	160	36,000	5,760,000.00	35,975	5,756,000
58	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	18	17,000	306,000.00	16,763	301,734
59	72131601-012	Pintura tipo barniz para madera	Unidad	5	44,000	220,000.00	44,124	220,620
60	72131601-012	Pintura tratamiento para ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	48	50,000	2,400,000.00	49,621	2,381,808
61	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1	2,855,000	2,855,000.00	2,855,830	2,855,830
62	72131601-011	Provision y colocacion de accesorios de baño s/ proyecto.	Unidad Medida Global	1	9,400,000	9,400,000.00	9,387,634	9,387,634
63	72101510-007	Desague cloacal, cañerias y registros	Unidad Medida Global	1	1,960,000	1,960,000.00	1,960,694	1,960,694
64	72101510-007	Camara Septica	Unidad Medida Global	1	4,500,000	4,500,000.00	4,500,000	4,500,000
65	72101510-007	Pozo Ciego	Unidad Medida Global	1	4,700,000	4,700,000.00	4,624,099	4,624,099
66	72101510-005	Canaleta y caño de bajada Nº 24 -desarrollo 50cm	Metro lineal	18	120,000	2,160,000.00	120,353	2,166,354
67	72131601-001	Instalación Electrica completa según Proyecto	Unidad Medida Global	1	2,110,000	2,110,000.00	1,993,843	1,993,843

ACION I DEPARTAMENTO

68	72131601-009	Guarda obra de alisada de cemento de 50cm de ancho	Metro lineal	23	101,000	2,323,000.00	100,953	2,321,919
69	72131601-9984	Rampa de acceso	Unidad Medida Global	1	930,000	930,000.00	929,565	929,565
70	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1,500,000	1,500,000.00	1,500,000	1,500,000
					Precio Total	**220,812,290.00**	**Precio Total**	**220,816,224.00**

LOTE NRO: 2

Reparación de bloque de 4 aulas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-003	Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1	1,262,800	1,262,800	1,262,800	1,262,800
2	72131601-002	Vallado de Obra	Metros cuadrados	60	102,240	6,134,400	102,240	6,134,400
3	72101601-001	Desmonte de techos de Tejas, tejuelones y maderamen	Metros cuadrados	315	15,000	4,725,000	15,000	4,725,000
4	72102602-005	Desmonte de puertas de madera c/ marco	Unidad	4	100,000	400,000	100,000	400,000
5	72103003-001	Desmonte de artefactos electricos existentes	Unidad Medida Global	1	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
6	72103003-001	Demolicion de piso existente	Metros cuadrados	276	15,000	4,140,000	15,000	4,140,000
7	72102602-005	Desmonte de vidrios de Ventanas en mal estado	Unidad Medida Global	1	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
8	72103003-001	Desmonte de Pilares de madera	Unidad	9	80,000	720,000	80,000	720,000
9	72131601-005	Mamp de nivelación en ladrillo común- Esp 0,60 m.	Metros cuadrados	2.16	195,000	421,200	194,750	420,660
10	72131601-005	Pilares de 0,45x0,45m - de ladrillo común semi-prensado visto.	Metro lineal	23	137,000	3,151,000	136,447	3,138,281
11	72131601-007	Provisión y colocación de estructura de Techo chapa Termoacustico 4 cm, s/plano.	Metros cuadrados	315	350,000	110,250,000	350,000	110,250,000
12	72131601-008	Revoque interior a dos manos dosaje 1:4:16 con hidrofugo de masa	Metros cuadrados	550	31,500	17,325,000	31,515	17,333,250
13	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes esp= 10 cm (interior-exterior)	Metros cuadrados	276	43,000	11,868,000	43,000	11,868,000
14	72131601-009	Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos.	Metros cuadrados	276	31,000	8,556,000	30,887	8,524,812
15	72131601-009	Piso cerámico esmaltada PEI 4-Antideslizante.	Metros cuadrados	276	100,000	27,600,000	100,000	27,600,000

GOBERNACION I DEPARTAMENTO

16	72131601-009	Zocalo Ceramico de 10cm	Metro lineal	125	19,000	2,375,000	19,080	2,385,000
17	72131601-010	Provisión y colocación de puerta metalica 0,7x2,1	Unidad	4	1,200,000	4,800,000	1,200,000	4,800,000
18	72131601-010	Colocacion de vidrios dobles de 4mm doble	Metros cuadrados	48	220,000	10,560,000	220,000	10,560,000
19	72131601-012	Pintura interior y exterior al latex, con enduido	Metros cuadrados	550	36,000	19,800,000	35,975	19,786,250
20	72131601-012	Pintura tratamiento para ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	40	17,000	680,000	17,353	694,120
21	72131601-012	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	Metros cuadrados	33	35,000	1,155,000	35,000	1,155,000
22	72131601-012	Pintura de pizarrón	Metros cuadrados	30	49,000	1,470,000	49,621	1,488,630
23	72101510-005	Canaleta metalica N° 24 desarrollo 50cm	Metro lineal	58	120,000	6,960,000	120,353	6,980,474
24	72101510-005	Bajada metalica N° 24 desarrollo 50cm	Metro lineal	20	120,000	2,400,000	120,353	2,407,060
25	72131601-001	Tableros, electroductos, cableado (segun planos)	Unidad Medida Global	1	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
26	72131601-001	Provision y colocacion de Artefactos Luminicos Según Plano	Unidad Medida Global	1	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000
27	72131601-001	Provisión y colocación de Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	8	700,000	5,600,000	700,000	5,600,000
28	72131601-008	Construccion de Pizarron (Incluye enduido y lijado)	Unidad	4	1,230,000	4,920,000	1,230,000	4,920,000
29	72131601-013	Limpieza de Obras	Unidad Medida Global	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
					Precio Total	**278,573,400**	**Precio Total**	**278,593,737**

LOTE NRO: 3

Reparación de Bloque de 2 aulas, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-003	Cartel de obras	Unidad	1	1,262,800	1,262,800	1,262,800	1,262,800
2	72131601-002	Vallado de Obra	Metros cuadrados	25	102,200	2,555,000	102,240	2,556,000
3	72101601-001	Desmonte de techo sin recuperación.	Metros cuadrados	120	15,000	1,800,000	15,000	1,800,000
4	72103003-001	Demolición de revoque existente.	Metros cuadrados	154	10,000	1,540,000	10,000	1,540,000
5	72102602-005	Desmonte de aberturas, ventanas y puertas.	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	500,000	500,000
6	72103003-001	Desmonte de instalación eléctrica existente.	Unidad Medida Global	1	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL CONCEPCIÓN

7	72103003-001	Demolición de mampostería de 0,15m para colocación de puertas y ventanas.	Unidad Medida Global	1	450,000	450,000	450,000	450,000
8	72102905-001	Relleno y compactación de interiores.	Metros cúbicos	35	108,000	3,780,000	108,000	3,780,000
9	72131601-004	Zapata de H°A° fck: 18 Mpa.	Metros cúbicos	0.64	1,900,000	1,216,000	1,878,900	1,202,496
10	72131601-004	Columna de H°A°, fck:21 Mpa, incluye fuste.	Metros cúbicos	1.08	2,400,000	2,592,000	2,407,375	2,599,965
11	72131601-004	Encadenado superior de H°A° fck 210 kg/cm2 13x27 cm.	Metros cúbicos	1.86	2,350,000	4,371,000	2,347,450	4,366,257
12	72131601-005	Mamp. De ladrillo común para revocar interior/exterior- Esp 0,15 cm	Metros cuadrados	22	95,000	2,090,000	94,442	2,077,724
13	72131601-007	Provisión y colocación de estructura de techo de chapa termoacustica de 4 cm s/ plano	Metros cuadrados	143	350,000	50,050,000	350,000	50,050,000
14	72131601-008	Revoque interior y exterior dosaje 1:4:16 con hidrofugo.	Metros cuadrados	173	31,500	5,449,500	31,515	5,452,095
15	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes esp= 10 cm (interior-exterior)	Metros cuadrados	96	43,000	4,128,000	43,000	4,128,000
16	72131601-009	Carpeta alisada de cementos para colocación de pisos	Metros cuadrados	96	31,000	2,976,000	30,887	2,965,152
17	72131601-009	Colocación de piso cerámico PEI4 antideslizante.	Metros cuadrados	96	100,000	9,600,000	100,000	9,600,000
18	72131601-009	Colocacion de zocalo cerámico.	Metro lineal	63	20,000	1,260,000	19,080	1,202,040
19	72131601-010	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin 1,2x1,5m	Unidad	5	495,000	2,475,000	495,000	2,475,000
20	72131601-010	Provision y colocacion de vidrio doble 4mm	Metros cuadrados	9	220,000	1,980,000	220,000	1,980,000
21	72131601-010	Provisión y colocación de Puerta placa de madera, med. 0,80x2.10 m (incluye marco, cerradura y herrajes)	Unidad	2	880,000	1,760,000	880,000	1,760,000
22	72131601-012	Pintura interior y exterior al latex con enduido.	Metros cuadrados	173	36,000	6,228,000	35,975	6,223,675
23	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	40	16,000	640,000	16,763	670,520
24	72131601-012	Pintura de pizarra	Metros cuadrados	4	49,000	196,000	49,621	198,484
25	72101510-005	Canaleta de Chapa Galvanizada n°24, desarrollo 0,50 m	Metro lineal	26.5	80,000	2,120,000	80,000	2,120,000
26	72101510-005	Bajadas de chapa galvanizada - desarrollo 0,50 m	Metro lineal	14	80,000	1,120,000	80,000	1,120,000
27	72131601-001	Instalaciones electricas: incluye cambio de cables de 4mm, cambio de artefactos eléctricos, puntos y tomadas.	Unidad Medida Global	1	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

28	72131601-008	Reparación de pizarrones	Unidad	2	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000
29	72131601-009	Guardaobras 0,6m de ancho con terminación en alisada.	Metro lineal	35	79,000	2,765,000	78,994	2,764,790
30	72131601-013	Limpieza periodica y final de obra.	Unidad Medida Global	1	1,150,000	1,150,000	1,200,000	1,200,000
					Precio Total	**127,254,300**	**Precio Total**	**127,244,998**

TOTAL GENERAL DE LOS LOTES	**626,639,990**	**626,654,959**

GOBERNACIÓN I DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN