# MUNICIPALIDAD DE TAVAPY

***LICITACION CONCURSO DE OFERTA Nº 03/2018 "REMODELACION DE PUESTO DE SALUD-PABELLON ANTIGUO-PLURI ANUAL "351521***

Anexo al Decreto 3866/2010

**CUADRO COMPARATIVO**

| Nº | RUBRO | Unidad | Canto | Costo Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 2 | Limpieza y preparación del terreno | gl | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 3 | Replanteo y marcacion | m2 | 242,00 | 3.000 | 726.000 |
| 4 | Movimiento de Suelo en area de Esparcimiento | m3 | 42,00 | 85.000 | 3.570.000 |
| 5 | Cartel de Obras | m2 | 3,00 | 500.000 | 1.500.000 |
| 6 | Remocion de Revoque | m2 | 712,00 | 8.500 | 6.052.000 |
| 7 | Remocion de Piso Existente | m2 | 232,00 | 12.000 | 2.784.000 |
| 8 | Retiro de Puertas y Ventanas | un | 29,00 | 50.000 | 1.450.000 |
| 9 | Remocion de Azulejos | m2 | 50,00 | 9.438 | 471.900 |
| 10 | **Estructura de HºAº** | | | | |
| 11 | Viga encadenado Superior HºAº 15x20 | ml | 106,23 | 70.000 | 7.436.100 |
| 12 | Piso de HºAº | m2 | 125,00 | 140.000 | 17.500.000 |
| 13 | **Mamposterias de Elevacion** | | | | |
| 14 | Mamp elev ladrillo Hueco de 0,15 | m2 | 31,80 | 75.000 | 2.385.000 |
| 15 | **Estrctura Metalica** | | | | |
| 16 | Cenefa | ml | 98,00 | 155.000 | 15.190.000 |
| 17 | **Provicion e Instalacion de Cielo Raso** | | | | |
| 18 | Estructura en perfil para recuadros y perfil angulo 12x12, para terminacion perimetral por las paredes, sujetados desde el techo con alambre galvanizado para soporte de la estructura | m2 | 232,00 | 25.000 | 5.800.000 |
| 19 | Cieloraso de PVC de 8 mm | m2 | 232,00 | 60.000 | 13.920.000 |
| 20 | **Piso** | | | | |
| 21 | carpeta de regularizacion | m2 | 232,00 | 28.000 | 6.496.000 |
| 22 | Piso Ceramico | m2 | 232,00 | 85.000 | 19.720.000 |
| 23 | Zocalo | ml | 132,00 | 20.000 | 2.640.000 |
| 24 | Azulejo area de ampliaciones altura 2mts | m2 | 265,00 | 80.000 | 21.200.000 |
| 25 | Guarda Obra | m2 | 80,00 | 90.000 | 7.200.000 |
| 26 | **Revoque: Fratachado y filtrado** | | | | |
| 27 | Revoque de pared Filtrado | m2 | 697,00 | 42.500 | 29.622.500 |
| 28 | **Aberturas** | | | | |
| 29 | Puerta Placa con marco, contramarco 0,80 x 2,10 | un | 8,00 | 950.000 | 7.600.000 |
| 30 | Puerta Placa con marco, contramarco 0,70 x 2,10 | un | 2,00 | 850.000 | 1.700.000 |
| 31 | Puerta Placa con marco, contramarco 1,00 x 2,10 | un | 2,00 | 1.050.000 | 2.100.000 |
| 32 | Puerta Placa con marco, contramarco 1,20 x 2,10 | un | 2,00 | 1.150.000 | 2.300.000 |
| 33 | **Ventanas** | | | | |
| 34 | Vidrio blindex de 1,80 x 1,20 | m2 | 10,80 | 650.000 | 7.020.000 |
| 35 | Vidrio blindex 1,80 x 0,60 | m2 | 1,08 | 650.000 | 702.000 |
| 36 | Vidrio blindex0,60 x 0,40 | m2 | 0,72 | 650.000 | 468.000 |
| 37 | **Desague pluvial** | | | | |
| 38 | Canaletas | ml | 85,00 | 75.000 | 6.375.000 |
| 39 | Bajadas | ml | 21,00 | 75.000 | 1.575.000 |
| 40 | **Pinturas** | | | | |
| 41 | De paredes con pintura acrílica, sellador y enduido a 2 mano | m2 | 376,00 | 40.000 | 15.040.000 |
| 42 | De abertura de madera con barniz | m2 | 51,24 | 25.000 | 1.281.000 |
| 43 | De Canaletas y Bajadas , antioxido y pintura final. | ml | 106,00 | 20.000 | 2.120.000 |
| 44 | **Instalación eléctrica** | | | | |
| 45 | Conexión a red interna según reglamento de ANDE | gl | 1,00 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 46 | Tablero gral: alimentación, colocación y montaje | gl | 1,00 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 47 | Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización) | gl | 1,00 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 48 | Provision de Artefactos Electricos | gl | 1,00 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 49 | Provision de Aire Acondicionado de 12.000 BTU | un | 3,00 | 2.800.000 | 8.400.000 |
| 50 | **Fontaneria** | | | | |
| 51 | Remocion y reposcion de cañeria | gl | 1,00 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 52 | Agua corriente | gl | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 53 | Desague cloacal | gl | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 54 | Colocación de artefactos completo | gl | 1,00 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 55 | **Limpieza final de obra** | | | | |
| 56 | Limpieza Final y Retiro de Desechos | gl | 1,00 | 3.005.500 | 3.005.500 |
| | | | | Total | **266.000.000** |

MUNICIPALIDAD DE TAVAPY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.
Alto Paraná Paraguay