Municipalidad de JUAN LEÓN MALLORQUÍN
Intendencia Municipal
Por una participación ciudadana activa en la Administración Municipal
RUTA INTERNACIONAL Nº 7 TELEFAX (0675) 265234 - ALTO PARANA

CE Nº 03/2017

Obra: Construcción de alcantarillas celulares y tubulares en varios tramos del Distrito - ID N° 338260

CUADRO COMPARATIVO — **ANEXO B - 02 - 08**

				AGROVIAL S.A.	
ITEMS	RUBROS	CANT.	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**Calle Yuqueri**				
1.1	Excavación de suelo	m3	30	50.000	1.500.000
1.2	Losa de base de asiento alcantarilla celular y cabeceras, con espesor de carga 20 cm	m3	3,4	1.800.000	6.120.000
1.3	Alcantarilla celular de 2 x 2	un	6	3.100.000	18.600.000
1.4	Cabecera de H A	m3	8,42	1.600.000	13.472.000
1.5	Barandas metálicas de protección	ml	6	390.000	2.340.000
1.6	Relleno y compactación	m3	80	55.000	4.400.000
	TOTAL			**46.432.000**	
2	**Calle Ka'arendy Guazú 3000 lado Sur**				
2.1	Excavación de suelo	m3	51,6	35.000	1.806.000
2.2	Losa de base de asiento alcantarilla celular y cabeceras, con espesor de carga de 20 cm	m3	4,8	1.800.000	8.640.000
2.3	Alcantarilla celular de 2 x 2	un	12	3.100.000	37.200.000
2.4	Cabecera de H A	m3	9,35	1.600.000	14.960.000
2.5	Barandas metálicas de protección	ml	12	390.000	4.680.000
2.6	Relleno y compactación	m3	80	55.000	4.400.000
	TOTAL			**71.686.000**	
3	**Calle transversal 6000 e/ La Victoria y Paz del Chaco**				
3.1	Excavación de suelo	C	16	65.000	1.040.000
3.2	Colocación de alcantarilla tubulares de 1 m diámetro	un	6	950.000	5.700.000
3.3	Base de H A para asiento de tubo	m3	3,4	1.650.000	5.610.000
3.4	Cabecera de H A	m3	10,4	1.800.000	18.720.000
3.5	Relleno y compactación	m3	30	65.000	1.950.000
3.6	Barandas metálicas de protección	ml	6	390.000	2.340.000
3.7	Limpieza final	gl	1	1.008.000	1.008.000
	TOTAL			**36.368.000**	
	Total General			**154.486.000**	

JAZMIN MARÍA MOLINAS
Responsable de UOC