MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES PUBLICA

www.sanrafaeldelparana.gov.py TEL: 021 3290154

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 4073 "SAN JORGE" Y ACCESO AL COLEGIO NACIONAL MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ con ID: 396791

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA ACCESO AL COLEGIO NACIONAL MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Oferta N°1 FS CONSTRUCCIONES DE ROBERTO CARLOS FERREIRA		Oferta N°2 Constructora Davamy de DARIO SAINGER LOPEZ		Dalaras S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA ACCESO AL COLEGIO NACIONAL MCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	Unidad Medida	1	81.100.600	81.100.600	80.948.300	80.948.300	81.050.873	81.050.873
1.1		Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	1.312	350	459.200	250	328.000	300	393.600
1.2		Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	1.312	550	721.600	450	590.400	500	656.000
1.3		Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	Unidad Medida Global	1	755.160	755.160	800.000	800.000	757.953	757.953
1.4		Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	2	330.000	660.000	320.000	640.000	330.000	660.000
1.5		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	Metros cuadrados	1.312	1.420	1.863.040	1.400	1.836.800	1.400	1.836.800
1.6		Compactación Mecánica de suelo.-	Metros cuadrados	1.142	2.300	2.626.600	2.300	2.626.600	2.300	2.626.600
1.7		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	Metros cuadrados	1.142	4.400	5.024.800	4.350	4.967.700	4.300	4.910.600
1.8		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	Metros cuadrados	1.142	31.400	35.858.800	32.000	36.544.000	32.100	36.658.200
1.9		CORDÓN CUNETA Hormigón desar 0,40m al lib 0.15m espesor cordón 0,12m ancho libre CUNETA 0,50m espesor mín 0.12m cargado insitu (1:3:3) en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m. Terminación "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada.	Metro lineal	302	71.000	21.442.000	71.500	21.593.000	71.000	21.442.000
1.10		CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	Metro lineal	32	45.800	1.465.600	45.000	1.440.000	45.000	1.440.000
1.11		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.142	2.000	2.284.000	1.950	2.226.900	2.000	2.284.000
1.12		Compactación inicial, diaria y final	Metros cuadrados	1.142	2.500	2.855.000	1.950	2.226.900	2.000	2.284.000
1.13		Baden de Hormigon simple e-15cm	Metros cúbicos	8	570.000	4.560.000	600.000	4.800.000	595.000	4.760.000
1.14		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.312	400	524.800	250	328.000	260	341.120

Romina Elizabeth Torres Ibañez
Responsable UOC
Munic. de San Rafael del Paraná

					Precio Total	81.100.600	precio total	80.948.300	Precio Total	81.050.873
LOTE NRO: 2										
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 4073 "SAN JORGE", Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					Oferta N°1 FS CONSTRUCCIONES DE ROBERTO CARLOS FERREIRA		Oferta N°2 Constructora Davamy de DARIO SAINGER LOPEZ		Dalaras S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA ACCESO A LA ESCUELA BASICA NRO 4073 "SAN JORGE"	Unidad Medida Global	1	47.480.000	47.480.000	46.944.200	46.944.200	47.463.071	47.463.071
1.1		Limpieza general del terreno de obras.-	Metros cuadrados	800	400	320.000	250	200.000	300	240.000
1.2		Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	Metros cuadrados	800	550	440.000	450	360.000	500	400.000
1.3		Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	Unidad Medida Global	1	821.260	821.260	800.000	800.000	749.121	749.121
1.4		Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad	2	45.000	90.000	45.000	90.000	45.000	90.000
1.5		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	Metros cuadrados	800	1.420	1.136.000	1.400	1.120.000	1.400	1.120.000
1.6		Compactación Mecánica de suelo.-	Metros cuadrados	687	1.320	906.840	2.350	1.614.450	1.300	893.100
1.7		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	Metros cuadrados	687	4.400	3.022.800	4.350	2.988.450	4.300	2.954.100
1.8		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).-	Metros cuadrados	687	32.300	22.190.100	32.000	21.984.000	33.250	22.842.750
1.9		CORDÓN CUNETA Hormigón desarr 0,40m altura libre 0.15m espesor de cordón 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,50m esp mín 0.12m cargado insitu 1:3:3 en moldes metálicos junta de dilatación cada 3m Terminación vista en los paramentos no ocultos. Asentados s/ piedra triturada	Metro lineal	200	72.100	14.420.000	71.500	14.300.000	72.890	14.578.000
1.10		CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.-	Metro lineal	16	45.800	732.800	38.000	608.000	45.000	720.000
1.11		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	687	2.100	1.442.700	1.950	1.339.650	2.000	1.374.000
1.12		Compactación inicial, diaria y final	Metros cuadrados	687	2.500	1.717.500	1.950	1.339.650	2.000	1.374.000
1.13		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	800	300	240.000	250	200.000	160	128.000
					Precio Total	47.480.000	precio total	46.944.200	precio total	47.463.071

Romina Elizabeth Torres Ibañez
Responsable UOC
Munic. de San Rafael del Paraná