ANEXO B-02-09

Cuadro Comparativo

Ítems del llamado Construcción de Empedrado y Vereda en acceso a Instituciones Educativas con ID: 323305

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	**72131701-002**	**Construcción empedrado y tapa cielo en acceso a la Escuela Marcelino Champagnat**	**Unidad**	**1**		**302.605.500**
1.1		Empedrado				
1.1.1		Cartel de obra 1.50mx1.20m	Unidad	1	490.000	490.000
1.1.2		Marcacion y Replanteo	Metros cuadrados	6.740	980	6.605.200
1.1.3		Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	6.740	10.000	67.400.000
1.1.4		Cordones de Piedra caliza incluye colocación	Metro lineal	1.523	7.900	12.031.700
1.1.5		Piedra bruta	Metros cúbicos	650	54.900	35.685.000
1.1.6		Martilleo para rotura de piedra (Mano de Obra)	Metros cúbicos	6.740	7.950	53.583.000
1.1.7		Mano de obra de colocación de piedra	Metros cuadrados	6.740	7.950	53.583.000
1.1.8		Arena para colchón (Base de empedrado)	Metros cúbicos	1.348	39.800	53.650.400
1.1.9		Compactación mecánica para empedrado	Metros cuadrados	6.740	1.000	6.740.000
1.1.10		Colocación de cemidura de piedra	Metros cuadrados	6.740	1.000	6.740.000
1.1.11		Limpieza Final	Metros cuadrados	6.740	480	3.235.200
1.2		Tapa cielo				
1.2.1		Tapa cielo de hormigon armado	Metros cuadrados	1,8	1.590.000	2.862.000
2	**72101703-002**	**Construccion de vereda Colegio Nacional E.M.D. Mcal. Francisco Solano López**	**Unidad**	**1**		**164.490.890**
2.1		Cartel de Obra 1.50x1.20m	Unidad	1	470.000	470.000
2.2		Marcación y Replanteo	Metros cuadrados	1.604	980	1.571.920
2.3		Mamposteria de nivelación con ladrillo común de 0.15m	Metros cuadrados	169,06	74.800	12.645.688
2.4		Revoque de mamposteria de nivelación	Metros cuadrados	84,28	22.500	1.896.300
2.5		Excavación, Relleno y compactación	Metros cúbicos	253,59	29.800	7.556.982
2.6		Contrapiso	Metros cuadrados	1.604	9.800	15.719.200
2.7		Carpeta para piso	Metros cúbicos	1.604	19.800	31.759.200
2.8		Piso de baldosa	Metros cuadrados	1.604	57.600	92.390.400
2.9		Limpieza final	Metros cuadrados	1.604	300	481.200
		Precio Total				**467.096.390**

MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
U.O.C.

Lic. Sonia Bernal
Encargada U.O.C.