MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
Intendencia Municipal
R.U.C. 80023440-5 Telefax: (0671) 20096
e-mail: municipalmayo1015@hotmail.com

BICENTENARIO

Resolución N° 454/2.011.-

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN PARA EL LOCAL DEL INDERT A LA EMPRESA ING. JORGE DÍAZ LAVIGNE, POR CD N° 06/2.011.-

Mayor Otaño, 26 de diciembre de 2.011.-

VISTO: El informe presentado por el Comité de Evaluación de Licitaciones de la Municipalidad de Mayor Otaño, recomendando la adjudicación de la Construcción para el Local del Indert; y

CONSIDERANDO: Que, es competencia de la Intendencia Municipal, la Adjudicación de la oferta, ajustado a lo estipulado en el Art. 28 de ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas que establece: **"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. ..."**.-

Que, es atribución de la Intendencia Municipal, la Administración general de la Municipalidad, **"Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso de ofertas y realizar las adjudicaciones"** según el artículo 51, inciso j, y concordantes, de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, **por tanto:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MAYOR OTAÑO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

1°: Adjudicar la Construcción para el Local del Indert, al **Ing. Jorge Díaz Lavigne**, por la suma de (G. **123.000.000**) **guaraníes ciento veintitres millones;** objeto de la **LCD N° 06/2.011.-**

OSMAR G. RIVEROS
Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
Intendencia Municipal
R.U.C. 80023440-5 Telefax: (0671) 20096
e-mail: municipalmayo1015@hotmail.com

PARAGUAY BICENTENARIO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO						
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	RUBROS	UN	CANT	PRECIO	
					PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	**Preparación de Obra**				**8.279.500**
		Cartel de Obra	gl	1,00	1.450.000	1.450.000
		Obrador para deposito y oficina fiscalización	m²	30,00	145.000	4.350.000
		Instalación provisoria de luz y agua	gl	1,00	725.000	725.000
		Replanteo y marcación	m²	70,00	4.350	304.500
		Movimiento de suelo: desmonte y carga de terreno para nivelación	m³	35,00	29.000	1.015.000
		Desmonte de tierra para acceso	m³	15,00	29.000	435.000
2	72131601-003	**Cimiento**				**7.074.560**
		Cimiento de piedra bruta colocada	m³	20,00	299.063	5.981.260
		Nivelación para frontón de fachada	ml	4,00	128.325	513.300
		Relleno y compactación	m³	20,00	29.000	580.000
3	72131601-005	**Mampostería**				**19.874.890**
		Mampostería de nivelación	m²	22,00	128.325	2.823.150
		Mampostería de elevación de 0,15 visto una cara	m²	60,00	136.721	8.203.260
		Mampostería de elevación de 0,15 lad.común	m²	110,00	71.108	7.821.880
		Mampostería de 0,30 para frontón de fachada	m²	8,00	128.325	1.026.600
4	72131601-006	**Aislación**				**1.017.320**
		Aislación horizontal	ml	51,80	17.400	901.320
		Aislación para frontón	ml	4,00	29.000	116.000
5	72131601-007	**Colocación de Techo**				**21.822.500**
		Techo de teja con tejuelón y estructura de madera ybyrapyta	m²	86,00	253.750	21.822.500
6	72131601-008	**Revoques**				**7.823.640**
		Revoque de paredes, externo	m²	50,00	23.708	1.185.400
		Revoque de paredes, interno	m²	280,00	23.708	6.638.240
7	72131601-009	**Colocación de Pisos**				**8.391.616**
		Contrapiso de cascotes	m²	62,00	23.708	1.469.896

OSMAR G. RIVEROS
Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
Intendencia Municipal
R.U.C. 80023440-5 Telefax: (0671) 20096
e-mail: municipalmayo1015@hotmail.com

		Piso cerámico	m²	62,00	94.685	5.870.470
		Zócalo cerámico	ml	58,00	18.125	1.051.250
8	**72131601-010**	**Aberturas**				**11.339.000**
		Aberturas metálicas	m²	7,05	580.000	4.089.000
		Aberturas de Madera: Puerta Tablero	m²	7,60	725.000	5.510.000
		Aberturas de Madera: Puerta Placa	m²	3,00	580.000	1.740.000
9	**72131601-001**	**Instalaciones Eléctricas**				**13.550.250**
		Pilastra de medidor: con llave limitadora, puesta a tierra. Incluye los tramites pertinentes a la ANDE y garantía de consumo	un	1,00	2.175.000	2.175.000
		Acometida	ml	10,00	29.000	290.000
		Tablero general	un	1,00	290.000	290.000
		Bocas de luces y tomas	bc	30,00	94.250	2.827.500
		Artefactos fluorescentes 2 x40 W de colgar, con rejilla placa reflectora	un	6,00	174.000	1.044.000
		Artefactos fluorescentes 1 x40 W de adosar, con rejilla placa reflectora	un	5,00	145.000	725.000
		Artefactos fluorescentes1 x20 W de colgar, con rejilla placa reflectora	un	3,00	116.000	348.000
		Ducha calefón	un	1,00	108.750	108.750
		Tomas corrientes	un	10,00	43.500	435.000
		Columna con iluminación de 3 globos. Base de mampostería de ladrillo de 0.30 x 0.45m, para poste de Aº Gº de 3", revoque con hidrófugo y pintura látex	un	1,00	4.350.000	4.350.000
		Registro eléctrico con tapa de HºAº	un	3,00	319.000	957.000
10	**72131601-011**	**Instalaciones Sanitarias**				**15.169.900**
		Acometida con caño Ø 1" pvc	ml	25,00	14.500	362.500
		Instalación de agua corriente	bc	5,00	319.000	1.595.000
		Desagüe cloacal	bc	5,00	261.000	1.305.000
		Artefactos sanitarios, inodoro, con accesorios	un	1,00	435.000	435.000
		Artefactos sanitarios, lavatorio con pedestal, con accesorios	un	1,00	435.000	435.000
		Pileta de cocina, con dos bachas	un	1,00	725.000	725.000
		Revestido de azulejos	m²	30,00	65.250	1.957.500
		Registros cloacales	un	3,00	319.000	957.000

OSMAR G. RIVEROS
Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
Intendencia Municipal
R.U.C. 80023440-5 Telefax: (0671) 20096
e-mail: municipalmayo1015@hotmail.com

BICENTENARIO

		Cámara Séptica: 1,00 x 1,20 x 1,20	un	1,00	1.160.000	1.160.000
		Pozo ciego, d= 1,50 m, h= 3,00 m	un	1,00	2.900.000	2.900.000
		Canaleta y caño de bajada	ml	27,20	50.750	1.380.400
		Registro pluvial con rejilla	un	2,00	217.500	435.000
		Guarda obra, piso alisado sobre contrapiso y cordón de ladrillos comunes	m²	30,00	50.750	1.522.500
11	**72131601-012**	**Servicio de Pintura**				**7.266.820**
		Pintura de paredes al látex	m²	355,00	14.500	5.147.500
		Pintura de Fachada con revocolor		16,00	43.500	696.000
		Pintura de aberturas metálicas	m²	14,10	17.400	245.340
		Pintura de aberturas de madera	m²	21,20	17.400	368.880
		Pintura de ladrillos vistos	m²	62,00	13.050	809.100
12	**72131601-013**	**Limpieza de Obra**				**1.390.004**
		Limpieza final: retiro de desechos	gl	1,00	1.390.004	1.390.004
		TOTAL				**123.000.000**

2°: Describir la composición de bienes y servicios adjudicados, conforme a la Planilla de Oferta como sigue:

Osmar Riveros Páez
Secretario General

Carmen Ester Román de Prado
Intendente Municipal