Municipalidad de Hernandarias
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2015 "Construcción de 02 (Dos) Aulas y 01 (Un) Baño en la Escuela Básica Nº 1.518 Inmaculada Corazón de María del Barrio Santo Domingo"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Empresa MARIA ANA CONSTRUCCIONES de ANA MARIA ALFONSO DE MOREL , con R.U.C. Nº 945999-5

CONSTRUCCIÓN DE 02 (DOS) AULAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.518 INMACULADA CORAZÓN DE MARÍA DEL BARRIO SANTO DOMINGO

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.		**Preparación de la obra:**				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	149,00	**5.590**	832.910
		c- Replanteo	M2	149,00	**9.080**	1.352.920
4.		Excavación y carga de cimiento de PBC.	M3	31,40	**419.160**	13.161.624
5.		**Estructura de Hº Aº :**				
		b2- Vigas y dado de Hº Aº	M3	1,50	**2.245.500**	3.368.250
		d- Encadenados de Hº Aº	M3	4,42	**1.796.400**	7.940.088
6.		**Muros de nivelación :**				
		a- De 0,45 cm.	M2	15,20	**239.520**	3.640.704
		b- De 0,30 cm.	M2	4,70	**157.690**	741.143
		c- De 0,60 cm.	M2	0,90	**319.360**	287.424
7.		Relleno y apisonado de interiores	M3	53,50	**114.770**	6.140.195
8.		**Aislación asfaltica:**				
		a- De paredes	M2	16,20	**93.820**	1.519.884
9.		**Muros de elevación :**				
		a- De 0,30 para revocar	M2	8,00	**89.820**	718.560
		b- De 0,15 para revocar	M2	11,20	**169.660**	1.900.192
		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	101,00	**159.680**	16.127.680
		d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,20	**104.790**	1.802.388
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,40	**19.960**	1.005.984
10.		**Pilares:**				
		a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	21,60	89.820	1.940.112
		b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	11,00	159.680	1.756.480
12.		**Techo:**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	190,00	289.420	54.989.800
		d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00	3.275.180	3.275.180
13.		**Revoque:**				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	78,10	24.950	1.948.595
		c- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	21,60	33.930	732.888
		e- De viga cumbrera de Hº Aº	M2	18,30	39.920	730.536
14.		Contrapiso de Hº de cascotes	M2	134,00	**44.910**	6.017.940
15.		Piso de baldosa calcarea	M2	134,00	**83.830**	11.233.220
16.		Zocalo calcareo	ML	72,50	**32.930**	2.387.425
17.		**Aberturas de madera:**				
		b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	2,00	**1.646.700**	3.293.400
18.		**Aberturas metálicas:**				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	30,96	**334.330**	10.350.857
19.		**Alfeizar de ventanas:**				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	32,00	**14.970**	479.040
		d- De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	12,00	74.850	898.200
20.		**Pinturas:**				
		a- De paredes a la cal	M2	78,10	13.970	1.091.057
		b- De pilares a la cal	M2	26,00	16.970	441.220
		c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20,00	**19.960**	399.200
		e- De viga cumbrera a la cal	M2	18,30	**13.970**	255.651
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	30,96	**34.930**	1.081.433
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	210,00	**19.960**	4.191.600
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	190,00	**20.960**	3.982.400
		i- De abertura de madera con barniz	M2	11,00	**26.950**	296.450
23.		Vidrios dobles	M2	30,96	**149.700**	4.634.712
34.		**Desague Pluvial:**				
		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	43,50	40.920	1.780.020
36.		Instalación eléctrica	GL.	1,00	9.381.200	9.381.200
37.		Artefactos electricos	GL.	1,00	5.792.750	5.792.750
40.		**Mobiliarios:**				
		a- Pizarrones	UN.	2,00	2.095.800	4.191.600
41.		Limpieza final	M2	140,00	6.490	908.600
TOTAL GENERAL EN GUARANÍES: Ciento Noventa y Nueve Millones, Un Mil, Quinientos Doce.						**199.001.512**

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS - U.O.C.

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC

CONSTRUCCIÓN 01 (UN) BAÑO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 1.518 INMACULADA CORAZÓN DE MARÍA DEL BARRIO SANTO DOMINGO						
Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTID.	P.UNIT.	P.TOTAL
1.		**Preparación de la obra:**				
		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	10,00	5.590	55.900
		c- Replanteo	M2	10,00	8.480	84.800
4.		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	2,80	379.240	1.061.872
5.		**Estructura de H° A° :**				
		d- Encadenados de H° A°:	M3	0,54	1.597.000	862.380
6.		**Muros de nivelación:**				
		b- De 0,30 cm.	M2	5,50	139.720	768.460
7.		Relleno y apisonado de interiores	M3	1,50	99.800	149.700
8.		**Aislación asfaltica:**				
		a- De paredes	M2	8,23	84.830	698.151
9.		**Muros de elevación:**				
		b- De 0,15 para revocar	M2	20,50	79.850	1.636.925
		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,60	94.820	3.375.592
		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	15,00	17.970	269.550
12.		**Techo:**				
		c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	17,00	249.500	4.241.500
13.		**Revoques**				
		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75,00	22.950	1.721.250
14.		Contrapiso de H° de cascotes	M2	17,00	41.920	712.640
15.		Piso de baldosa calcarea	M2	17,00	74.850	1.272.450
16.		Zocalo calcareo	ML.	14,00	29.950	419.300
17.		**Aberturas de madera:**				
		a2- Puerta tablero	M2	3,50	748.500	2.619.750
18.		**Aberturas metálicas:**				
		a- Ventanas tipo balancines	M2	1,20	299.400	359.280
19.		Alfeizar de ventanas:				
		c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00	13.970	69.850
20.		**Pinturas:**				
		a- De paredes a la cal	M2	40,00	12.970	518.800
		d- De aberturas de madera con barníz sintético	M2	8,50	25.950	220.575
		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	1,20	30.940	37.128
		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	35,60	17.970	639.732
		h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	17,00	24.950	424.150
21.		**Revestimientos:**				
.		a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	3,00	77.850	233.550
23.		Vidrios dobles	M2	1,20	129.740	155.688
36.		Instalación eléctrica	GL.	1,00	1.167.660	1.167.660
37.		Artefactos electricos	GL.	1,00	909.630	909.630
39.		**Instalación sanitaria:**				
		a- Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	8.483.600	8.483.600
		b- Camara séptica de 1,90 x 1,15	UN.	1,00	9.281.400	9.281.400
		c- Pozo absorvente de 2,00 x 2,50	UN.	1,00	4.590.800	4.590.800
41.		Limpieza final	M2	10,00	6.490	64.900
TOTAL GENERAL EN GS.: Cuarenta y Siete Millones, Ciento Seis Mil, Novecientos Sesenta y Tres.-						**47.106.963**

Lic. Cazalino Castillo Vera
Responsable de la UOC