ANEXO F CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADO LCO Nº 15/2013 "CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ Y ADQUISICION DE MOBILIARIO - DPTO CENTRAL - CAPIATA"

EMPRESAS:				EDIFICA CONSTRUCTORA	
OBRAS EXTERIORES					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
1	MURALLA LINDERA PERIMETRAL				
1.1	Excavación para cimentación PBC	m3	20	25.000	500.000
1.2	Cimentación PBC - 0,40mx0,60m -	m3	20	273.346	5.466.920
1.3	Dado Hº Ciclópeo para base de pilares - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	3,9	525.725	2.050.328
1.4	Pilareshormigónarmado	ml.	39,6	185.000	7.326.000
1.5	Mamposterías				0
1.5.1	De nivelación 0,30 ladrillo común, h=20cm.	m2	10	99.000	990.000
1.5.2	De elevación 0,15 ladrillocomún	m2	100	57.500	5.750.000
1.5.3	Pilastras de ladrillo común prensado visto juntas al ras. - revestido pilar de hormigón -.	ml	33	48.500	1.600.500
1.5.4	Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Verdetalle).	ml	55	39.000	2.145.000
1.5.5	Pilastras para puesto de medición de ANDE (0,60mx0,60mx2,00m) - Incluye excavación, carga cimiento PBC, mampostería nivelación ladrillo común, aislación hidrófuga horizontal, mampostería elevación y sardinel de ladrillo común prensado visto 1 cara juntas al ras, pintura base silicona, colocación de fondo madera, tapa metálica, caja precintadle, caño Gª de bajada -.	un	1	720.000	720.000
1.6	Aislación horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml	50	19.250	962.500
1.7	Envarillado de mampostería a la altura de 0,90m y 1,80m. con dos varillas de 6mm asentado en mortero 1:3.	ml	100	14.000	1.400.000

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos - DIE

1.8	Revoque de pared exterior con hidrófugo a dos capas 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminaciónfratachado y fieltrado.	m2	200	27.000	5.400.000
1.9	Instalacióneléctrica.				0
1.9.1	Bocas de luces - con comando de fotocélulas (02 unidades) -	bc	9	85.000	765.000
1.9.2	Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces.	gl	1	200.000	200.000
1.9.3	Artefactos de iluminación tipo luminaria de adosar p/ muralla 1x26w - luz cálida de bajo consumo	un	9	190.000	1.710.000
1.10	Pinturas				0
1.10.1	De paredes revocadas con látex acrílico.	m2	200	17.500	3.500.000
1.10.2	Tratamiento de pilastra y sardinel exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	ml	33	10.000	330.000
2	PISOS EXTERIOR EN PATIOS Y VEREDA				0
2.1	Movimiento de suelo - desmonte, relleno, compactación, etc. -	m2	80	3.000	240.000
2.2	Cordón de vereda en bloques prefabricado de hormigón, dimensiones d bloques 0,10mx0,50mx0,50m, empotrado en la tierra.	ml	65	37.750	2.453.750
2.3	Muro contención en borde de piso canto rodado de ladrillo común 0,15m, terminación revoque hidrófugo y pintura base acrílica.	ml	71	39.000	2.769.000
2.4	Muro contención borde de rampa discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido canto rodado cargado in situ.	ml	13	77.500	1.007.500

Arq. Reinelia Orrego de Martín
Jefa
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

2.5	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 10cm para asiento de piso canto rodado In situ.	m2	276	25.500	7.038.000
2.6	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en vereda, acceso, plaza y rampa de discapacitados.	m2	276	88.500	24.426.000
2.7	Piso de canto rodado cargado in situ, color amarillo con franjas rojas, protección metálica de aristas - escalones - con Angulo de 1/2"x1/8" según plano en escalones - huella y contrahuella -.	ml	4	88.500	354.000
2.8	Diseño de símbolo en piso de acceso. Granito natural y canto rodado cargado in situ. Colores a definir.	gl	1	1.900.000	1.900.000
3	INSTALACIONES				0
3.1	De Agua Corriente				0
3.1.1	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" cromado.	gl	1	310.000	310.000
3.1.2	Cañería PVC roscable de 3/4"	ml	60	12.500	750.000
3.1.3	Cañería PVC roscable de 1/2"	ml	4	10.500	42.000
3.1.4	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado -.	un	4	250.000	1.000.000
3.2	DesagüeCloacal				0
3.2.1	Cañodesagüe PVC 100mm.	ml	12	28.700	344.400
3.2.2	Registro desagüe cloacal 0,30mx0,30m y 0,40mx0,40.	un	2	127.000	254.000
3.2.3	Cámara Séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1	1.200.000	1.200.000
3.2.4	Pozo Ciego d=1,50m, prof,=3,00m según planos - incluye excavación y esparcido de tierra -.	un	1	1.700.000	1.700.000
3.3	Desagüe Pluvial				0

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Dpto. Obras Provinciales

3.3.1	Cañodesagüe PVC 100mm.	ml	80	28.700	2.296.000
3.3.2	Registro abierto desagüe pluvial 0,30mx0,30m.	un	11	127.000	1.397.000
3.3.3	Sumidero pluvial 0,20mx0,30mx3,00m.	un	1	125.000	125.000
3.4	InstalaciónEléctrica				0
3.4.0	Puesto de medición - incluye caño de bajada y accesorios de 3" galvanizada, nicho para medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable con llave TM de 3x50Amp., cable para acometida 4x10mm, cable de bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina de cobre para tierra, registro con tapa al pie del puesto de medición -.	un	1	1.250.000	1.250.000
3.4.1	Bocas alimentación luces caminero acceso	bc	9	90.000	810.000
3.4.2	Bocas alimentación luces tipo reflectores	bc	2	180.000	360.000
3.4.3	Bocas alimentación luces patio tipo AP1 - alumbrado publico -	bc	12	240.000	2.880.000
3.4.6	Artefactos de iluminación				0
3.4.6.1	Tipo Farola construida en inyección de aluminio, con difusor en metacrilico, fotocélula, para sector de acceso. Segúndetalle	un	9	450.000	4.050.000
3.4.6.2	Tipo AP -alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de bajo consumo)con base de HºCº y soporte de caño galvanizado de 2 1/2".	un	12	1.500.000	18.000.000
3.4.6.3	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación de mástil y fachada principal.	un	2	450.000	900.000
4	CARPINTERIA METALICA EXTERIOR				0
4.1	Rejas de Seguridad - Cerramiento Perimetral -				0
4.1.1	Dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx1,00m -	m3	3,2	525.725	1.682.320

Arq. Reinella Orrego de Florentin
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

4.1.2	Rejas metálicas de seguridad altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epoxica - según detalle - .	m2	30	280.000	8.400.000
4.1.4	Portón metálico acceso lateral, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epoxica - según detalle -, 3,00mx2,00m de la hoja.	un	1	2.000.000	2.000.000
4.1.6	Pintura rejas y portones metálicas esmalte base epoxi.	m2	60	22.000	1.320.000
4.2	Pergolado				0
4.2.1	Dado Hº Ciclópeo para base de pilares metálicos - 0,60mx0,60mx1,00m -	m3	1,1	747.000	821.700
4.2.2	Estructura metálica de pergolado - en caños, varilla estructural - según detalle.	m2	21	400.000	8.400.000
4.2.3	Pintura pergolado metálico - incluye pilares -, esmalte base epoxi, base silicona a piedras.	m2	42	46.000	1.932.000
4.3	BarandaDiscapacitados				0
4.3.1	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso - según planos y detalles -.	ml	13	225.000	2.925.000
4.3.2	Pintura con esmalte base epoxi.	m2	26	21.000	546.000
4.4	Mástil				0
4.4.1	Dado Hº Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60mx0,60mx0,60m -	m3	0,5	525.725	262.863
4.4.2	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 6,00m., terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de nylon -		2	600.000	1.200.000
5	AREA SECTOR JUEGO NIÑOS				0
5.1	Movimiento de suelo - desmonte, relleno, compactación, etc. -	m2	120	2.500	300.000
5.2	Relleno arena lavada altura 20cm.	m2	78	25.000	1.950.000

Arq. Reinella Orrego de Florentin
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.

5.3	Equipamiento de parque infantil - según planos y detalles -	gl	1	15.000.000	15.000.000
6	JARDINERIA				0
6.1	Movimiento de suelo - desmonte, relleno - con talud y desnivel hacia desagües -utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m2	290	2.500	725.000
6.2	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m2	290	24.500	7.105.000
6.3	Jardinería con plantas ornamentales - incluye ornamentación de piedras naturales en tamaños y colores diversos -. Definiendosectoressegúnplanos.	un	8	650.000	5.200.000
6.4	Cultivo de plantasnativas	un	5	125.000	625.000
7	OTROS				0
7.1	Bancos de Madera, incluye dado Ho Co para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano.	un	4	800.000	3.200.000
7.2	Carteleria				0
7.3	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,40mx0,40m. Verdiseño.	un	4	250.000	1.000.000
7.4	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m. Verdiseño.	un	1	200.000	200.000
7.5	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Verdiseño.	un	3	1.100.000	3.300.000
7.6	Limpieza general y final.	gl	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				188.267.780

EDIFICIO				EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN.	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Limpieza del terreno. (carpida de malezas, desalije y retiro)	m2	650	2.500	1.625.000
1.2	Obrador / Deposito (Cerramiento madera tipo encofrado, techo -tirantes y alfajía madera- de chapa ondulada de zinc, contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada, pintura a la cal.	m2	15	280.000	4.200.000
1.3	Instalacionesprovisorias				0

Arq. Reinelia Ortego de Florentín
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos - DIT

1.3.1	Instalación eléctrica - incluye canalización y alimentación eléctrica, provisión y colocación de 4 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w., 2 tomas comunes externos, tablero seccional, etc.-	gl	1	500.000	500.000
1.3.2	Instalación de agua corriente - incluye cañería 3/4" en PVC alimentación y 2 canillas de patio de 3/4" con pico manguera.	gl	1	550.000	550.000
1.4	Cartel de Obra (2,50mx1,50m). (Verdetalle)	un	1	2.000.000	2.000.000
1.5	Replanteo y marcación.	m2	130	2.500	325.000
2	MOVIMIENTO DE SUELO				0
2.1	Excavacionparacimentaciones.	m3	21	22.000	462.000
2.2	Relleno y compactacion por capas con tierra seleccionada	m3	43,5	82.000	3.567.000
3	FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO				0
3.1	Cimiento de piedra bruta colocada.	m3	21	273.346	5.740.266
3.2	Viga cadena inferior de fundación HºAº sobre cimiento de PBC.	m3	5,7	1.220.000	6.954.000
3.3	Pilares de HºAº de 0.13mx0,30m.	ml	42	195.000	8.190.000
3.4	Losas y vigas de HºAº.	m3	4,7	1.248.000	5.865.600
4	MAMPOSTERIA Y MUROS				0
4.1	Nivelación de 0,30 con ladrillo común.	m2	18	99.000	1.782.000
4.2	Elevación de 0,15 con ladrillo común prensado, 1 cara vista, con juntas al ras.	m2	161	125.000	20.125.000
4.3	Elevación de 0,15 con ladrillo común.	m2	231	55.000	12.705.000
4.4	Sardinel con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Verdetalle).	ml.	146	47.500	6.935.000
4.5	Pilar de 0,60x 0,60 de ladrillo común prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - incluye sardinel - (Ver plano).	ml.	5,8	185.000	1.073.000
4.6	Escalones exteriores de mampostería 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrófugo. (fachada principal y posterior).	ml.	5,6	99.000	554.400
4.7	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo común prensado, 1 cara vista, juntas al ras (Ver detalle).	ml.	8,1	185.000	1.498.500
5	AISLACION HIDROFUGA				0
5.1	Horizontal en L de mampostería de ladrillos comunes prensados vistos. - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml.	56	19.500	1.092.000
5.2	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes . - alisado con mortero 1:3+hidrofugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml.	54	19.500	1.053.000
5.3	De techo plano - losas - carpeta hidrófuga de regularización, imprimación pintura asfáltica, contrapiso cascotes con pendiente, carpeta alisada con hidrófugo, membrana de malla de tejido poliester y pintura de elastomero de polimeroacrilico (6 manos), revestido piso de tejuelas (incluye zócalos), terminación pintura base silicona.	m2	34	212.500	7.225.000
6	DINTELES				0

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

6.1	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista.	ml.	99	14.000	1.386.000
6.2	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común.	ml.	63	14.000	882.000
6.3	Envarillado - a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común y común prensado visto.	ml.	18	17.000	306.000
7	CONTRAPISOS				0
7.1	De hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10cm, armadura emparrillado varilla 6mm c/ 25cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	110	80.000	8.800.000
7.2	De hormigón de cascotes sobre estructura Hº Aº, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	m2	17	28.500	484.500
8	REVOQUES				0
8.1	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m2	213	19.000	4.047.000
8.2	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminaciónfratachado y fieltrado.	m2	136	28.000	3.808.000
8.3	Tipo azotada hidrófuga - cara exterior mampostería de ladrillo común interior -, con mortero 1:3 + hidrófugo -.	m2	145	16.000	2.320.000
8.4	De techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y fieltrado.	m2	21	39.000	819.000
9	TECHOS				0
9.1	Estructura metálica - vigas y correas - en ángulos y chapa doblada terminación pintura base epoxi. Cobertura en material compuesto - cara superior de chapas galvanizadas Nº24 pre pintadas color a definir sección trapezoidal, núcleo central de poliuretano expandido y revestimiento inferior en placas de minerales con malla de fibra de vidrio -, fijación tornillos autoroscantes.	m2	107	350.000	37.450.000
10	CIELORRASOS				0
10.1	En placas de yeso desmontables de 60,5cmx60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa doblada galvanizada.	m2	92	125.000	11.500.000
11	REVESTIDOS				0
11.1	De mampostería exterior ladrillo común prensado con piedra natural - arenisca misiones - tipo zócalo, h= 0,60m.	m2	28	180.000	5.040.000
11.2	De mampostería en granito natural del pórtico de acceso.	m2	16	650.000	10.400.000
11.3	De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI4 en sanitarios y lavadero.	m2	58	73.000	4.234.000
11.4	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios.	ml.	18	95.000	1.710.000
12	PISOS				0
12.1	Carpeta alisada para asiento piso cerámico en sanitarios.	m2	8,5	17.500	148.750

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe D.I.F
Dpto. Obras y Proyectos

12.2	De cerámico calidad PI5 en sanitarios.	m2	8,5	85.000	722.500
12.3	De granito reconstituido 30cmx30cm, color y granos a definir, terminación pulido y encerado.	m2	91	99.000	9.009.000
13	ZOCALOS				0
13.1	De granito reconstituido, ancho 10 cm, canto biselado, color y granos a definir. Terminaciónpulido y encerado.	ml.	55	48.000	2.640.000
14	INSTALACIONES SANITARIAS				0
14.1	Desagüe Cloacal - Incluye cañería ventilación -				0
14.1.1	En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl.	1	410.000	410.000
14.1.2	En sanitario discapacitados hasta el registro mas cercano.	gl.	1	410.000	410.000
14.1.3	En sanitario publico hasta el registro mas cercano.	gl.	1	410.000	410.000
14.1.4	En pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	gl	1	160.000	160.000
14.2	Desagüe Pluvial				0
14.2.1	Bandeja colectora de desagüe en chapa galvanizada Nº 20 - 150mmx150mm - .	un	4	250.000	1.000.000
14.2.2	Bajadas caño PVC de 100mm.	ml.	12	42.500	510.000
14.3	Agua corriente				0
14.3.1	En sanitariofuncionarios.	gl.	1	360.000	360.000
14.3.2	En sanitariodiscapacitados.	gl.	1	360.000	360.000
14.3.3	En sanitariopublico.	gl.	1	360.000	360.000
14.3.4	En pileta kitchenette	gl	1	130.000	130.000
15	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS				0
15.1	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	gl.	1	2.100.000	2.100.000
15.2	Baño uso Publico: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo.	gl.	1	2.100.000	2.100.000
15.3	Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras de adosar para jabones líquidos, seca manos eléctrico, griferías cromadas, espejo y pañalera.	gl.	1	3.600.000	3.600.000
15.4	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño para discapacitados.	gl	1	850.000	850.000
15.5	Mesada para kitchenette en granito natural 100mmx60mm, bacha de acero inoxidable pegada con accesorios y grifería de pico móvil.	gl.	1	1.500.000	1.500.000
16	INSTALACION ELECTRICA				0
16.1	Bocas de Luces	un	32	70.000	2.240.000
16.2	Bocas de Tomas comunes	un	26	70.000	1.820.000
16.3	Bocas de Tomas estabilizadas	un	3	180.000	540.000

Arq. Reimelia Orrego de Florent
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos

16.4	Provision, colocacion y puesta en marcha equipos de aire acondicionado tipo Split - incluye bocas de Tomas AA -	un	4	180.000	720.000
16.4.1	Equipos de 12000 BTU	un	3	2.075.000	6.225.000
16.4.2	Equipos de 24000 BTU	un	1	3.675.000	3.675.000
16.5	Bocas Tomas seca manos eléctrico.	un	3	560.000	1.680.000
16.6	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 20 disyuntores.	gl	1	650.000	650.000
16.7	Provisión y montaje de llave TM de 3x50Amp.	un	1	800.000	800.000
16.8	Provisión y montaje de llave TM de 1x16Amp a 1x32Amp.	un	10	45.000	450.000
16.9	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	un	1	500.000	500.000
16.10	Provisión y Colocación de Artefactos Eléctricos .				0
16.10.1	Tipo de embutir en cielorraso con 3 lámparas de 18w.	un	22	380.000	8.360.000
16.10.2	Tipo plafón para exterior de adosar al techo plano con lámparas de 2x9w .DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	6	220.000	1.320.000
16.10.3	Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1x26w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA	un	4	200.000	800.000
16.11	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	ml.	20	20.000	400.000
17	CARPINTERIA DE MADERA				0
17.1	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70mx2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P3).	un	2	950.000	1.900.000
17.2	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 1,00m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P4).	un	1	850.000	850.000
17.3	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	un	1	800.000	800.000
18	CARPINTERIA METALICA				0
18.1	Puerta de acceso principal - P1 - 1,70mx2,35m en cristal templado 10 mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidráulico, manijon, herrajes y cerradura en bronce, etc. (verdetalle P1).	un	1	3.200.000	3.200.000
18.2	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 1,50mx2,35m, estructura aluminio anodizado color bronce, cristal templado de 8 mm, herrajes, cerradura en bronce. (Verdetalle P2).	un	1	2.850.000	2.850.000
18.3	Ventana - V1 - 1,20mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fijas, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1).	un	3	950.000	2.850.000
18.4	Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce. (Verdetalle V2).	un	5	400.000	2.000.000

Arq. Reinelia Orrego de Florentin
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.S

19	PINTURA				0
19.1	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	240	12.000	2.880.000
19.2	De pared exterior revocado con látex acrílico.	m2	136	17.500	2.380.000
19.3	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con acido muriático, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	m2	28	12.000	336.000
19.4	De techo plano - losa de HºAº - revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura látex PVA.	m2	21	22.500	472.500
19.5	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	213	17.500	3.727.500
19.6	De abertura de madera, con tinta lustre.	m2	12	12.000	144.000
20	MAMPARAS				0
20.1	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural -.	m2	65,5	210.000	13.755.000
20.2	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, revestimiento con placas cartón prensado melaminico - Incluye bisagras, herrajes, cerraduras tipo pomo cromado -.	un	6	350.000	2.100.000
20.3	Mostrador de atención 2,80mx0,50m H=1,10m. (Verdetalle).	un	1	3.200.000	3.200.000
21	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS - provisión y montaje -				0
21.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y detectores, sirena, etc.	gl	1	500.000	500.000
21.2	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	un	1	10.300.000	10.300.000
21.3	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	un	2	250.000	500.000
21.4	Detector HumoCalor.	un	11	310.000	3.410.000
21.5	Sirena acústica de alarma contra incendios	un	1	350.000	350.000
21.6	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	un	3	450.000	1.350.000
21.7	Luz autónoma de emergencia.	un	5	250.000	1.250.000
21.8	Alarma audiovisual	un	2	250.000	500.000
22	SISTEMA DE PREVENCION DE ROBO - provisión y montaje -				0
22.1	Sistema de cableado con canalización - caño PVC -, conjunto de cableado entre el Panel Central y sensores, sirena, etc.	gl.	1	700.000	700.000
22.2	Panel central de control antirrobo. (Tablero de alarma con discado automático - incluye provisión UPS para el equipo -)	un	1	9.750.000	9.750.000
22.3	Sirenapararobo.	un	1	150.000	150.000
22.4	Sensor de movimientos.	un	5	225.000	1.125.000
22.5	Chip de apertura de puertas.	un	14	65.000	910.000
23	CARTELERIA				0
23.1	Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Verdiseño.	gl.	1	1.500.000	1.500.000
23.2	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño.	un	1	600.000	600.000
23.3	Manijones para acceso principal - según diseño.	un	2	180.000	360.000

Arq. Reinelia Ortego de Florentin
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F

23.4	Cartel 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Verdiseño.	un	5	235.000	1.175.000
23.5	Cartel 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Verdiseño.	un	1	235.000	235.000
23.6	Cartel 15cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Verdiseño.	un	9	215.000	1.935.000
23.7	Cartel 20cmx15 cm, aplicado a muro o mampara. Verdiseño.	un	1	215.000	215.000
23.8	Cartel 1,50mx0,25m interior colgante	un	1	185.000	185.000
23.9	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,40mx0,40m. Verdiseño.	un	4	180.000	720.000
23.10	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m. Verdiseño.	un	1	150.000	150.000
23.11	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mx0,40m, exterior 1,30mx1,20m, doble faz. Verdiseño.	un	4	480.000	1.920.000
24	VARIOS				0
24.1	Limpieza final	gl	1	1000000	1.000.000
					328.403.516

RESUMEN LOTE 1 – EDIFICIO Y EXTERIORES

EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.		
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL OFERTADO
1	OBRAS EXTERIORES	188.267.780
2	EDIFICIO	328.403.516
TOTAL OFERTADO LOTE 1		***516.671.296***

Arq. Reinelia Orrego de Florentin
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

Lic. Carmen Godoy de Lezcano
Directora
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Rubén Ayala Olmedo
Director Administrativo

Lic. ROBERTO I. TORRES C.
Director General

LOTE N° 2- Adquisición de Mobiliarios para el Juzgado de Paz de Capiatá

EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.

ÍTEM	CODDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	TIPO	CANT.	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
		DESPACHO JUEZ				
1	56101703-003	Escritorio en L	E2	1	3.050.000	3.050.000
2	56101504-002	Silla de trabajoTipo 1	ST1	1	2.400.000	2.400.000
3	56101504-003	Silla de interlocutor Tipo 1	SI1	2	1.000.000	2.000.000
4	56101520-001	Modulo Archivador	MA	2	800.000	1.600.000
5	56101504-001	Modulo de espera	MOD	4	800.000	3.200.000
6	56101519-004	Mesita p/modulo de espera	Me	1	535.000	535.000
7	47131703-001	Papelera	P2	1	300.000	300.000
		ARCHIVO				0
8	56101520-006	Estante Metálico	EM	4	730.000	2.920.000
		SALA DE AUDIENCIAS				0
9	56101706-001	Mesa de Reuniones 2,00 X 3,00m.	MR	1	2.800.000	2.800.000
10	56101504-002	Silla de trabajoTipo 1	ST1	1	2.400.000	2.400.000
11	56101504-003	Silla de interlocutor Tipo 2	SI2	5	300.000	1.500.000
12	56101520-001	Modulo Archivador	MA	1	800.000	800.000
13	47131703-003	Papelera	P2	1	200.000	200.000
		ESPERA				0
14	56101504-001	Tanden de 4 asientos	T4	2	850.000	1.700.000
15	56101519-004	Mesita p/modulo de espera	Me	1	535.000	535.000
16	47131703-003	Papelera	un	1	200.000	200.000
		SECRETARIA-VENTANILLA DE ATENCION				0
17	56101703-005	MostradorAtención al público	MRs	1	2.950.000	2.950.000
18	56101504-003	Silla de trabajo Tipo Cajero	ST5	1	480.000	480.000
19	56101703-002	Escritorio simple	E3	1	895.000	895.000
20	56101504-003	Silla de interlocutor Tipo 2	SI2	1	300.000	300.000
21	56101504-002	Silla de trabajo Tipo Actuario	ST3	1	450.000	450.000
22	56101520-001	Modulo Archivador	MA	1	800.000	800.000
23	47131703-003	Papelera	P2	1	200.000	200.000
		SANITARIOS				0
24	47131703-003	Papelera	un	2	200.000	400.000
		Total IVA Incluido				32.615.000

ROBERTO I. TORRES C.
Director General

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Dra. Luz Antúnez
Miembro - Comité de Evaluación
Consejo de Superintendencia

Lic. Carmen Gloria de Lezcano
Directora
Dirección de Contraloría Interna

Lic. Rubén Ayala Olmedo
Director Administrativo