# MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

**RUC. 80024078-2**

Anexo al Decreto 3866/2010

## Cuadro Comparativo de Ofertas

**Licitación Pública Nacional N° 01/2.019 "Construcción de Caminero, Estacionamiento e Iluminación de la Avda. 14 de Mayo – Ad Referéndum- Plurianual 2.019 – 2020"**

| | | | Concrecar S.R.L | | | | EcoService Group S.A | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) | U.M. | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
| 1 | 72131601-002 | **Trabajos Preliminares** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Cartel de obra | m2 | 4,00 | 400.000 | 1.600.000 | m2 | 4,00 | 440.000 | 1.760.000 |
| 1.2 | | Replanteo, marcación | m2 | 3.626,00 | 2.640 | 9.572.640 | m2 | 3.626,00 | 2.750 | 9.971.500 |
| 1.3 | | Nivelación de suelo, Relleno y Compactación | m2 | 3.626,00 | 13.200 | 47.863.200 | m2 | 3.626,00 | 12.450 | 45.143.700 |
| 2 | 72151911-001 | **Adoquín** | | | | - | | | | |
| 2.1 | | Colchón de piedra sexta (40 kilos por metro cuadrado) | m2 | 3.626,00 | 8.800 | 31.908.800 | m2 | 3.626,00 | 8.000 | 29.008.000 |
| 2.2 | | Cordón de Hormigón (80x30x10 cm) | ml | 4.984,00 | 52.800 | 263.155.200 | ml | 4.984,00 | 54.000 | 269.136.000 |
| 2.3 | | Adoquín de hormigón liso vibrado de 6 cm de espesor recto 10 x20 cm (largo y ancho) | m2 | 2.200,00 | 96.800 | 212.960.000 | m2 | 2.200,00 | 105.000 | 231.000.000 |
| 2.4 | | Adoquín de hormigón liso vibrado de 4 cm de espesor recto 10 x 20 cm(largo y ancho) | m2 | 1.259,00 | 79.200 | 99.712.800 | m2 | 1.259,00 | 85.000 | 107.015.000 |
| 2.5 | | Adoquín de hormigón para deficiente visual, liso vibrado de 6 cm de espesor | m2 | 167,00 | 96.800 | 16.165.600 | m2 | 167,00 | 105.000 | 17.535.000 |
| 2.6 | | Pasto esmeralda en panes | m2 | 893,00 | 10.560 | 9.430.080 | m2 | 893,00 | 11.000 | 9.823.000 |
| 2.7 | | Rejilla para sumideros de alcantarillado pluvial (80 x 100 cm) con perfil tipo ángulo 1,5" x 10mm | un | 9,00 | 616.000 | 5.544.000 | un | 9,00 | 650.000 | 5.850.000 |
| 2.8 | | Tapa de hormigón armado para sumideros de alcantarillado pluvial (80x100 cm) | un | 14,00 | 440.000 | 6.160.000 | un | 14,00 | 500.000 | 7.000.000 |
| 2.9 | | Pintura de Cordones | ml | 4.984,00 | 3.520 | 17.543.680 | ml | 4.984,00 | 3.800 | 18.939.200 |
| 3 | 72131701-002 | **Pavimentación** | | | | | | | | |
| 3.1 | | Pavimento tipo empedrado | m2 | 170,00 | 39.600 | 6.732.000 | m2 | 170,00 | 44.000 | 7.480.000 |
| 3.2 | | Capa asfáltica de 80 kg/m2. (Incluye todos los trabajos previos de limpieza, preparación de superficie, riego de liga) | m2 | 170,00 | 79.200 | 13.464.000 | m2 | 170,00 | 90.000 | 15.300.000 |
| 3.3 | | Señalización horizontal lineas de paso peatonal, zonas de aparcamiento, cruce de calle y otros (pintura termoplástica blanca) | m2 | 700,00 | 30.800 | 21.560.000 | m2 | 700,00 | 31.000 | 21.700.000 |
| 4 | 72131601-001 | **Instalación Eléctrica** | | | | | | | | |
| 4.1 | | Alumbrado tipo Led 150 w | un | 82,00 | 660.000 | 54.120.000 | un | 82,00 | 715.000 | 58.630.000 |
| 4.2 | | Poste de caño galvanizado redondo de 5" (5,5 m de altura con dos brazos 1,2 m de caño galvanizado de 2,5") | un | 41,00 | 2.112.000 | 86.592.000 | un | 41,00 | 2.200.000 | 90.200.000 |
| 4.3 | | Registro de hormigon con tapa | un | 41,00 | 220.000 | 9.020.000 | un | 41,00 | 240.000 | 9.840.000 |
| 4.4 | | Cableado con cable NYY 4x6 -0.6/1KB con cañería pvc 2" enterrado a 50 cm de profundidad con colchón de arena y protección mecánica con ladrillo común | ml | 800,00 | 79.200 | 63.360.000 | ml | 800,00 | 80.000 | 64.000.000 |
| 4.5 | | Instalación de foto célula | un | 41,00 | 145.200 | 5.953.200 | un | 41,00 | 140.000 | 5.740.000 |
| 4.6 | | Cableado para alumbrado (tipo taller 2 x 1,5 mm) | ml | 300,00 | 5.280 | 1.584.000 | ml | 300,00 | 5.200 | 1.560.000 |
| 5 | 72131601-013 | **Limpieza Final** | | | | | | | | |
| 5.1 | | Limpieza Final, Retiro de Desechos y imprevistos | gl | 1,00 | 5.720.000 | 5.720.000 | gl | 1,00 | 5.200.000 | 5.200.000 |
| | | **TOTAL GUARANIES** | | Concrecar S.R.L | | 989.721.200 | | EcoService Group S.A | | 1.031.831.400 |

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la U.O.C.