DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Municipalidad de Ypejhú

OFERTA DE LA FIRMA CONSTRUCCIONES D&M

OBRA: CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN BLOQUE

UBICACIÓN: ESCUELA DE LA COLONIA KOE PORA

FECHA: 24/06/2019

PLANILLA DE COSTO DE CONSTRUCCION

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Preparación de la Obra	Unidad Medida Global	1		
	a-Replanteo	Metros cuadrados	186	12.000	2.232.000
	b-Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	186	12.000	2.232.000
	Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	32,7	500.000	16.350.000
	a-Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	2,15	3.000.000	6.450.000
	c-Encadenado H°A°	Metros cúbicos	5,27	3.000.000	15.810.000
2	Muros de Nivelación h=0,50	Unidad Medida Global	1		
	a) De 0,45	Metros cuadrados	7,2	220.000	1.584.000
	b) De 0,30	metros cuadrados	19	170.000	3.230.000
	b) De 0,60	Metros cuadrados	1,3	265.000	344.500
	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	69	90.000	6.210.000
3	Aislación Asfaltica De paredes	Unidad Medida Global	1		
	a) de paredes	Metros cuadrados	15	35.000	525.000
4	Muros de Elevación	Unidad Medida Global	1		
	a) De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	13,1	165.000	2.161.500
	b) De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	10	120.000	1.200.000
	c) De 0,30 Visto ambas caras de Ladrillo Comun	Metros cuadrados	68,6	245.000	16.807.000
	d) De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	metros cuadrados	102	190.000	19.380.000
	e) de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	13,5	230.000	3.105.000
	e) Envarillado bajo aberturas 2-8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	36	40.000	1.440.000
5	Pilares	Unidad Medida Global	1		
	a) De 0,45 x 0,45 para Revocar	Metro lineal	15,4	350.000	5.390.000
6	Techo:	Unidad Medida Global	1		
	a)De tejas y tejuelones prensados a maquinas	Metros cuadrados	246,6	300.000	73.980.000

WIDO RAMIREZ
Secretario General
YPEJHU

	b) viga de madera y planchuela en galeria	Gl	1	5.500.000	5.500.000
7	Revoques	Unidad Medida Global	1		
	a) Interior- exterior a 1 Capa	Metros cuadrados	191,4	50.000	9.570.000
	b) De viga cumbrera de Hº Aº	metros cuadrados	26	80.000	2.080.000
	Contrapiso de Ho de cascote	Metros cuadrados	172,5	50.000	8.625.000
8	Piso	Unidad Medida Global	1		
	a) de baldosa calcarea	Metros cuadrados	172,5	100.000	17.250.000
9	Zócalo	Unidad Medida Global	1		
	a)calcareo	Metro lineal	100	32.000	3.200.000
10	Aberturas de madera	Unidad Medida Global	1		
	b-puerta de 1,20x2,10	Unidad	3	950.000	2.850.000
11	Aberturas Metalicas	Unidad Medida Global	1		
	a- Ventanas tipo balancín	metros cuadrados	20,52	360.000	7.387.200
12	Alféizar de ventana	Unidad Medida Global	1		
	a) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	Metro lineal	15	37.000	555.000
13	Pintura	Unidad Medida Global	1		
	a) De Paredes Revocadas a la cal	Metros cuadrados	191,4	25.000	4.785.000
	b) de pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	27,8	30.000	834.000
	c) De viga cumbrera a la cal	Metros cuadrados	26	25.000	650.000
	d) de aberturas metalicas con sintetica	Metros cuadrados	20,52	30.000	615.600
	e) de ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	238	30.000	7.140.000
	f) de maderamen y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,6	30.000	7.398.000
	g)de abertura de madera con barniz	Metros cuadrados	16,5	30.000	495.000
	Vidrios dobles	Metros cuadrados	20,52	150.000	3.078.000
14	Desague Pluvial	Unidad Medida Global	1		
	a-Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	64	150.000	9.600.000
	Instalación eléctrica y artefactos eléctricos s/ plano	Unidad Medida Global	1	22.996.200	22.996.200
15	Mobiliario	Unidad Medida Global	1		
	a-Pizarrón de madera móvil c/ pintura 1,50x1,00	Unidad Medida Global	3	1.600.000	4.800.000
	Limpieza final	Metros cuadrados	180	12.000	2.160.000
	TOTAL				300.000.000

MUNICIPALIDAD ROLANDO RAMIREZ Secretario General YPEJHU

ROLANDO RAMIREZ
Encargado UOC