República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Lista de Cantidades y sus Precios

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

EMPEDRADO CALLE ENCARNACION ENTRE RUTA 1 Y TACUARY					LAPACHO CONSTRUCCIONES		CRISTIAN CUELLAR		CONSTRUCCIONES GARAY	
1	2	3	4	5	6	7	6	7	6	7
Ítem	Cod. Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	**72131601-002**	Replanteo General y Fijación de Cotas.-	m2	2.587,00	250	646.750	400	1.034.800	2000	5.174.000
2	**72131601-002**	Movimiento de suelo, hasta la subrasante, con moto niveladora	m2	2.587,00	500	1.293.500	600	1.552.200	2.000	5.174.000
3	**72101703-004**	Construcción de cordón cuneta según detalle. Hº: 1:2:4	ml	256	55.000	14.080.000	58.000	14.848.000	55.000	14.080.000
4	**72131601-004**	Badén de Hº Aº. con varilla de 8 mm c/12 cm y varilla de 6 mm c/ 20 cm Hº=1:2:4	m2	37,5	98.000	3.675.000	142.000	5.325.000	150.000	5.625.000
5	**72102304-005**	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de Hº simple y tapa de HºAº hasta 1.20 de profundidad(incluye acceso vehicular)	ml	174	110.000	19.140.000	138.000	24.012.000	120.000	20.880.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Carlos A. Barrea
Dpto. U.O.C.
Municipalidad de Cnel. Bogado

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

6	72131701-017	Alcantarilla de piedra bruta 0,30 con tapa de losa H"A"según detalle	m2	14	134.000	1.876.000	160.000	2.240.000	250.000	3.500.000
7	72131701--002	Empedrado de piedra negra basáltica, sobre arena lavada, rejunte de polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con pisón a rodillo con 7000 kg. Mínimo.	m2	2.587,00	33.000	85.371.000	34.100	88.216.700	30.000	77.610.000
8	72131601-013	Limpieza final, retirando todos los escombros, sobrantes de piedras y tierras, dejando limpia la calle y la vereda.	Gl	1	610.600	610.600	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000
						126.692.850		137.828.700		133.043.000

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

CARLOS A. BAREIRO
DTO. UOC