GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas
Telefax: 046 – 242311
Salto del Guairá – Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

ANEXO 1 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS – LCO Nº: 13/2019 – AMPLIACIÓN DE PUESTOS DE SALUD – ID N°: 369657

Empresa RD CONSTRUCCIONES – RUC N° 4528751-1						
LOTE N° 1 - OBRA: Ampliación de Unidad de Salud Familiar - (USF)						
UBICACIÓN: Distrito de Puerto Adela						
Ítem N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trabajos preliminares trazado/replanteo de obra	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
2	72131601-002	Relleno y compactación	M3	25,00	80.000	2.000.000
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	M3	12,00	800.000	9.600.000
4	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	20,00	160.000	3.200.000
5	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	1,50	2.800.000	4.200.000
6	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	1,30	2.800.000	3.640.000
7	72131601-004	Aislación horizontal/vertical mampostería	M2	12,00	20.000	240.000
8	72131601-005	Mamp elevac. Ladrillo comunes 0,15 m	M2	92,00	95.000	8.740.000
9	72131601-005	Revestido de ladrillejos	M2	50,00	75.000	3.750.000
10	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	50,00	20.000	1.000.000
11	72131601-010	Abertura de vanos	M2	10,00	20.000	200.000
12	72131601-007	Techo de chapas de zinc sobre tejuelones y tirantes de madera	M2	42,00	250.000	10.500.000
13	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	30,00	38.000	1.140.000
14	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	37,20	29.000	1.078.800
15	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	37,20	120.000	4.464.000
16	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	3,00	29.000	87.000
17	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	18,00	80.000	1.440.000
18	72131601-008	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	95,00	38.000	3.610.000
19	72131601-008	Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	95,00	39.000	3.705.000
20	72102508-003	Revestido de azulejo, sala de partos , consultorio y farmacia	M2	77,00	140.000	10.780.000
21	72131601-011	Instalación de agua cte. y desague lavatorio	UNI	3,00	800.000	2.400.000
22	72131601-011	Colocacion de lavatorio con pedestal	UNI	3,00	800.000	2.400.000
23	72131601-011	Mantenimiento de baño existente	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000
24	72131601-011	Relleno de pozo ciego existente	UNI	1,00	2.000.000	2.000.000
25	72131601-011	Pozo ciego diametro 2,50, prof. 2,50 mts.	UNI	1,00	2.700.000	2.700.000
26	72131601-011	Camara septica 0,80x1,60x1,20	UNI	1,00	1.700.000	1.700.000
27	72131601-011	Camara de inspeccion 0,50x0,50	UNI	2,00	240.000	480.000
28	72131601-010	Carpinteria de madera puerta placa 0,90x2,10	UNI	2,00	580.000	1.160.000
29	72131601-010	Carpinteria de madera puerta placa 1,20x2,10	UNI	1,00	1.200.000	1.200.000
30	72102602-007	Mampara con puerta tipo EUCATEX	M2	6,50	280.000	1.820.000
31	72131601-010	Ventana metalica tipo balancin	M2	7,36	320.000	2.355.200
32	72102602-004	Vidrios de 3 mm	M2	7,36	140.000	1.030.400
33	72131601-012	Pintura interior y exterior paredes látex c/sellador	M2	300,00	20.000	6.000.000
34	72131601-012	Pintura de ladrillejos al barniz	M2	100,00	25.000	2.500.000
35	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	14,00	27.000	378.000
36	72131601-012	Pintura abertura balancin metalico sntético	M2	15,00	27.000	405.000
37	72131601-012	Pintura abertura madera pint. Sintetica	M2	12,00	27.000	324.000
38	72101601-002	Cielorraso PVC	M2	37,20	120.000	4.464.000
39	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	42,00	100.000	4.200.000
40	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	28,00	30.000	840.000
41	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	10.000	500.000
42	72131601-001	Inst. eléct. tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
43	72131601-001	Inst. eléct. línea para tomacorriente	UNI	12,00	135.000	1.620.000
44	72131601-001	Inst. eléct. línea para iluminación	UNI	14,00	135.000	1.890.000
45	72131601-001	Inst. eléct. lumin bajo consumo 85W	UNI	2,00	140.000	280.000
46	72131601-001	Inst. eléct. lumin bajo consumo 45W	UNI	12,00	120.000	1.440.000
47	72131601-001	Inst. eléct. línea p/ventilador techo	UNI	3,00	135.000	405.000
48	72131601-001	Colocación de ventilador techo	UNI	3,00	600.000	1.800.000
49	72131601-001	Mantenimiento de instalaion eléctrica existente	UNI	1,00	4.500.000	4.500.000
50	72131601-005	Rampa con baranda metálica	UNI	1,00	10.000.000	10.000.000
51	72131601-002	Cartel de obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
52	72131601-013	Trabajos complementarios - Limpieza final	GL	1,00	1.033.600	1.033.600
TOTAL GENERAL LOTE N° 1						140.000.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

LOTE N° 2 - OBRA: Ampliación de Puesto de Salud						
UBICACIÓN: Distrito de Villa Ygatimi						
Ítem N°	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unit.	Prec. Total
1	72131601-002	Trabajos preliminares trazado/replanteo de obra	M2	95,00	5.000	475.000
2	72131601-007	Destechado de bloque existente	M2	82,00	25.000	2.050.000
3	72141510-001	Demolición de piso existente	M2	57,00	25.000	1.425.000
4	72131601-002	Relleno y compactación	M3	12,00	80.000	960.000
5	72131601-005	Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm	M2	10,00	160.000	1.600.000
6	72131601-004	Est H°A° Zapatas	M3	2,50	2.700.000	6.750.000
7	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado inferior	M3	1,40	2.700.000	3.780.000
8	72131601-004	Est H°A° Pilares	M3	1,50	2.700.000	4.050.000
9	72131601-004	Est H°A° Viga encadenado superior	M3	1,50	2.700.000	4.050.000
10	72131601-004	Aislación horizontal/vertical mampostería	M2	12,00	20.000	240.000
11	72131601-005	Mamp elevac. ladrillos huecos de 0,15 m	M2	70,00	95.000	6.650.000
12	72131601-005	Ladrllos en sardinel	ML	7,00	95.000	665.000
13	72131601-005	Envarillado de paredes	ML	80,00	20.000	1.600.000
14	72131601-010	Abertura de vanos	M2	10,00	20.000	200.000
15	72131601-007	Techo de chapas termo acusticas sobre estructura metálica	M2	120,00	300.000	36.000.000
16	72131601-009	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	M2	30,00	39.000	1.170.000
17	72131601-009	Carpeta para piso cerámico	M2	82,00	29.000	2.378.000
18	72131601-009	Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A	M2	82,00	120.000	9.840.000
19	72131601-009	Zócalo cerámico	ML	10,00	29.000	290.000
20	72131601-009	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	M2	32,00	80.000	2.560.000
21	72131601-008	Revoque int yexterior , 1 capa c/hidrófugo filtrado	M2	435,00	39.000	16.965.000
22	72102508-003	Revestido de azulejo	M2	126,00	120.000	15.120.000
23	72131601-011	Colocacion de lavatorio con pedestal	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000
24	72131601-011	Colocacion de lavatorio 1 bacha en mesada	UNI	3,00	800.000	2.400.000
25	72131601-011	Instalacion agua cte. y desague cloacal de baño	UNI	2,00	1.200.000	2.400.000
26	72131601-011	Artefactos de baño	UNI	2,00	1.800.000	3.600.000
27	72131601-011	Pozo ciego diametro 2,00, prof. 3.00 mts.	UNI	1,00	2.700.000	2.700.000
28	72131601-011	Camara septica 0,80x1,60x1,20	UNI	1,00	1.600.000	1.600.000
29	72131601-011	Camara de inspeccion 0,50x0,50	UNI	5,00	240.000	1.200.000
30	72131601-010	Carpinteria de madera puerta placa 1.20x2.10	UNI	1,00	2.200.000	2.200.000
31	72131601-010	Carpinteria de madera puerta placa 1.60x2.10	UNI	1,00	2.200.000	2.200.000
32	72131601-010	Carpinteria de madera puerta placa 0.90x2.10	UNI	1,00	1.100.000	1.100.000
33	72131601-010	Carpinteria de madera puerta placa 0.90x2,10	UNI	2,00	570.000	1.140.000
34	72131601-010	Carpinteria de madera puerta placa 0.60x1.60	UNI	4,00	470.000	1.880.000
35	72131601-010	Ventana metalica tipo balancin	M2	4,60	320.000	1.472.000
36	72102602-004	Vidrios de 3 mm	M2	4,60	140.000	644.000
37	72131601-012	Pintura interior y exterior paredes látex c/sellador	M2	300,00	20.000	6.000.000
38	72131601-012	Pintura sintética en paredes	M2	40,00	27.000	1.080.000
39	72131601-012	Pintura tipo revocolor	M2	20,00	40.000	800.000
40	72131601-012	Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético	M2	12,00	27.000	324.000
41	72131601-012	Pintura abertura balancin metalico sntético	M2	9,20	27.000	248.400
42	72131601-012	Pintura abertura madera pint. sintetica	M2	18,50	27.000	499.500
43	72101601-002	Cielorraso PVC	M2	85,00	120.000	10.200.000
44	72102304-005	Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm	ML	36,60	100.000	3.660.000
45	72102304-005	Bajada caño PVC de 100 mm	ML	35,00	30.000	1.050.000
46	72131601-001	Cableado de acometida 2x10 mm	MT	50,00	10.000	500.000
47	72131601-001	Inst. eléct. tablero met p/12 llave TM	UNI	1,00	1.000.000	1.000.000
48	72131601-001	Inst. eléct. línea para tomacorriente	UNI	12,00	135.000	1.620.000
49	72131601-001	Inst. eléct. línea para iluminación	UNI	18,00	135.000	2.430.000
50	72131601-001	Inst. eléct. lumin bajo consumo 85W	UNI	8,00	140.000	1.120.000
51	72131601-001	Inst. eléct. lumin bajo consumo 45W	UNI	10,00	120.000	1.200.000
52	72131601-001	Inst. eléct. línea p/ventilador techo	UNI	4,00	135.000	540.000
53	72131601-001	Colocación de ventilador techo	UNI	4,00	500.000	2.000.000
54	72131601-005	Mesada azulejada	UNI	3,00	924.700	2.774.100
55	72131601-005	Rampa	UNI	1,00	800.000	800.000
56	72131601-002	Cartel de obras	UNI	1,00	1.300.000	1.300.000
57	72131601-013	Trabajos complementarios - Limpieza final	GL	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL GENERAL LOTE N° 2						185.000.000

TOTAL GENERAL LOTES OFERTADOS	325.000.000

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
LIC. JULIO C. MELGAREJO S.
ENCARGADO UOC