MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 8/2021 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO DIVINO NIÑO JESUS con ID: 388.796

OFERENTE				ESTERO GUAZU S.A			IGNACIO JAVIER EDWARDS ROJAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PUBLICA EXISTENTE, TRAMO: AREA NO CENSADA CÑIA. 11º TOLEDO CAÑADA, BARRIO DIVINO NIÑO JESUS	Unidad Medida Global		1	-	-	1	-	-
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados		1.000	1.760	1.760.000	1.000	2.000	2.000.000
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m CHAPAN° 24 BASTIDOR CAÑO DE (25 x 25) m BASE: DOS ESTRUCTURAMETALICA 100x100 mm., Altura 3,20 m.(Sin ecepcion)	Unidad		1	528.000	528.000	1	600.000	600.000
1.3	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	Metros cúbicos		350	17.600	6.160.000	350	20.000	7.000.000
1.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO TERMINACION CONCAVO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal		200	26.400	5.280.000	200	30.000	6.000.000
1.5	CORDON CUNETA DE HORMIGON	Metro lineal		200	171.600	34.320.000	200	193.500	38.700.000
1.6	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados		1.000	41.360	41.360.000	1.000	46.800	46.800.000
1.7	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutarlo cada 10 ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada y 5 pasadas al final	Metros cuadrados		1.000	2.200	2.200.000	1.000	2.500	2.500.000
1.8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados		100	6.600	660.000	100	7.500	750.000
1.9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados		1.000	880	880.000	1.000	1.000	1.000.000
	Precio Total					**93.148.000**			**105.350.000**

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ - Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones