CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COLARTE S.A.

ITEMS	Descripción de los trabajos	Unidad	Cantidad Prevista	Precio Unitario	Total
1	Limpieza de obra - Movilizacion, obrador	global	1	408.960	408.960
2	Limpieza de obra - Marcacion y replanteo	m2	95,96	2.840	272.526
3	Servicio de Demolicion - Demolicion de pared para abertura fija	global	1	22.720	22.720
4	Servicio de Demolicion - Demolicion de porton existente	unidad	1	431.680	431.680
5	Servicio de Demolicion - Demolicion de mamposteria para viga	mi	20	5.680	113.600
6	Restauracion y/o reparacion de edificios - Calculo estructural	global	1	1.022.400	1.022.400
7	Colocacion de hormigon armado - Zapatas de HoAo	m3	0,57	1.492.762	850.874
8	Colocacion de hormigon armado - Pilares de HoAo	m3	0,01	2.143.023	21.430
9	Colocacion de hormigon armado - Vigas de HoAo	m3	4,49	1.923.755	8.637.660
10	Colocacion de hormigon armado - Losa prefabricado de HoAo	m3	7,35	2.396.449	17.613.900
11	Colocacion de hormigon armado - Hall de acceso	m2	4,55	939.256	4.273.615
12	Cimiento - Encadenado inferior 13 x 20 sobre piso de HoAo	mi	17,95	120.023	2.154.413
13	Aislacion - Aislacion hidrofugo en forma de "U" invertida	mi	17,95	13.960	250.582
14	Restauracion y/o reparacion de edificios - Envarillado inferior altura antepecho	mi	25	15.254	381.350
15	Restauracion y/o reparacion de edificios - Envarillado superior altura de dintel	mi	33	17.388	573.804
16	Mamposteria - Mamposteria de elevacion vista de 0,15 de ladrillos huecos	m2	36	55.381	1.993.716
17	Mamposteria - Mamposteria de elevacion de 0,15 de ladrillos huecos	m2	78,44	57.447	4.506.143
18	Revoques - Revoque inferior	m2	175	24.329	4.257.575
19	Restauracion y/o reparacion de edificios - Azotada impermeable de paredes	m2	24,72	13.266	327.936
20	Restauracion y/o reparacion de edificios - Azulejada de paredes, incluye guarda	m2	24,72	79.958	1.976.562
21	Colocacion de pisos - contrapisos de cascotes	m2	5	32.707	163.535
22	Colocacion de pisos - Carpeta alisada de cemento	m2	170	28.717	4.881.890
23	Colocacion de pisos - Piso porcellanatto 45 x 45	m2	97,51	127.041	12.387.768
24	Colocacion de pisos - Zocalo porcenallatto	mi	75,2	45.300	3.406.560
25	Colocacion de pisos - Piso ceramico entideslizante 30 x 30	m2	3,12	91.627	285.876
26	Colocacion de pisos - contrapisos y piso alisada de cemento en de pasillo tecnico	m2	40	61.424	2.456.960
27	Aberturas - Ventanas corredizas de vidrio templado de 2,00 m x 0,80 m de 8 mm	unidad	3	1.022.400	3.067.200
28	Aberturas - Ventas fija de 2 m x 1 m de vidrio templado de 8mm	Unidad	1	817.920	817.920
29	Aberturas - Ventana pivotante de 0,60 m x 0,40 m de vidrio templado de 8 mm	unidad	1	431.680	431.680
30	Aberturas - Puerta doble de vidrio templado de 10 mm de 1,80 m x 2,10 m. Incluye frenos hidraulicos y herrajes completos	unidad	1	3.294.400	3.294.400
31	Aberturas - Puerta de madera de 1 m x 2,10 m	unidad	3	1.029.216	3.087.648
32	Aberturas - Puerta de madera de 0,80 m x 2,10 m	unidad	2	1.029.216	2.058.432
33	Aberturas - Puerta doble de chapa doblada de 1,20 m x 2,10 m	unidad	1	1.431.360	1.431.360
34	Aberturas - Puerta metalica tipo reja 0,80 m x 2,10 m	Unidad	2	715.680	1.431.360
35	Restauracion y/o reparacion de edificios - Cielorraso de PVC	m2	53	73.840	3.913.520
36	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - Mampara divisorias de yeso tipo durlock	m2	32,81	159.040	5.218.102
37	Construccion e instalaciones electricas - Cañeado y cableado electrico	global	1	1.817.600	1.817.600
38	Construccion e instalaciones electricas - Tablero principal	unidad	1	681.600	681.600
39	Construccion e instalaciones electricas - Tablero seccional	unidad	2	511.200	1.022.400
40	Construccion e instalaciones electricas - Tomas	unidad	18	90.880	1.635.840
41	Construccion e instalaciones electricas - Tomas y puntos	unidad	6	90.880	545.280
42	Construccion e instalaciones electricas - Lampara con dos llaves de combinacion	Unidad	1	153.360	153.360
43	Construccion e instalaciones electricas - Equipos completo de fluorescentes de 2x40w	unidad	18	295.360	5.316.480
44	Construccion e instalaciones electricas - Equipos completo de fluorescentes de 1x40w	unidad	6	85.200	511.200
45	Instalaciones sanitarias - Instalacion de agua corriente	global	1	738.400	738.400
46	Instalaciones sanitarias - Instalacion de desague cloacal	global	1	738.400	738.400
47	Instalaciones sanitarias - Inodoro con cisterna baja	unidad	1	624.800	624.800
48	Instalaciones sanitarias - Mesada de granito con bacha	unidad	1	1.136.000	1.136.000
49	Instalaciones sanitarias - Registro de desague cloacal	unidad	2	306.720	613.440
50	Instalaciones sanitarias - Griferias	global	1	454.400	454.400
51	Restauracion y/o reparacion de edificios - Sistema de prevencion (panel de control)	unidad	1	965.600	965.600
52	Restauracion y/o reparacion de edificios - Sistema de prevencion (pulsador manual compuesto)	unidad	1	170.400	170.400
53	Restauracion y/o reparacion de edificios - Sistema de prevencion (alarma audio visual)	unidad	1	284.000	284.000
54	Restauracion y/o reparacion de edificios - Sistema de prevencion (detector humo calor)	unidad	7	170.400	1.192.800
55	Restauracion y/o reparacion de edificios - Sistema de prevencion (señalizacion de salida)	unidad	3	170.400	511.200
56	Restauracion y/o reparacion de edificios - Sistema de prevencion (flechas indicadores)	unidad	3	102.240	306.720
57	Restauracion y/o reparacion de edificios - Sistema de prevencion (luces de emergencia)	unidad	7	124.960	874.720
58	Servicio de colocacion de canaletas - Canaletas molduradas	mi	20	107.920	2.158.400
59	Servicio de colocacion - Bajada	mi	21	73.840	1.550.640
60	Servicio de pintura - Enduido y pintura de paredes interiores y cielorraso con acrilico 100% semibrillo	m2	275	21.357	5.873.175
61	Servicio de pintura de exteriores - Pintura de paredes exteriores latex esterior	m2	250	17.949	4.487.250
62	Servicio de pintura de aberturas - Pintura de aberturas, escalera y barandas con esmalte sintetico	m2	7,25	19.312	140.012
63	Servicio de pintura - Pintura de canaletas y bajadas	mi	41	14.768	605.488
64	Servicio de pintura - Pintura de piso Patio Tecnico con pintura para piso tipo Premium	m2	40	22.720	908.800
65	Servicio de pintura - Pintura impermeabilizante de losa de pasillo tecnico, incluye bidim	m2	30	29.309	879.270
66	Restauracion y/o reparacion de edificios - Cenefas metalicas	ml	35	136.320	4.771.200
67	Restauracion y/o reparacion de edificios - Ladrillos de vidrio	m2	6,88	874.720	6.018.074
68	Restauracion y/o reparacion de edificios - Escalera de metal con pasamanos	unidad	1	2.328.800	2.328.800
69	Restauracion y/o reparacion de edificios - Baranda sencilla	m2	1	215.840	215.840
70	Limpieza de obra	global	1	1.181.440	1.181.440
					149.838.686

Abog. Cinthya Mencia
Jefa Unidad de Transparencia e Integridad
UTI - INTN

Ing. Roque A. Báez Génez
Jefe UMCE
ONM - INTN

Abog. Fátima Espínola Román
Jefa de Departamento
Dirección Jurídica