## *CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVOS*

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 01/2017 "Construcción de Empedrado en los Municipios del Departamento Central Ad Referéndum / Plurianual 2017 - 2018**

| | | | | | **APONTE LATORRE S.A.** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total (IVA incluído) |
| 1 | 72131701-002 | Demarcación y replanteo de terreno Ñemby | Metros cuadrados | 30.000 | 582 | 17.460.000 |
| 2 | 72131701-002 | Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Ñemby) | Metros cuadrados | 30.000 | 1.746 | 52.380.000 |
| 3 | 72131701-002 | Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Ñemby) | Metro lineal | 20 | 50.377 | 1.007.540 |
| 4 | 72131701-002 | Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación ( Ñemby) | Metros cuadrados | 28.000 | 48.875 | 1.368.500.000 |
| 5 | 72131701-002 | Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio. (ÑEMBY) | Metros cúbicos | 100 | 17.456 | 1.745.600 |
| 6 | 72131701-002 | Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x h= 0,80 m x e= 0,40m) (ÑEMBY) | Metros cúbicos | 80 | 93.096 | 7.447.680 |
| 7 | 72131701-002 | Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal (Ñemby) | Metros cúbicos | 16 | 139.644 | 2.234.304 |
| 8 | 72131701-002 | Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3 (Ñemby) | Unidad | 4 | 139.644 | 558.576 |
| 9 | 72131701-002 | Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Ñemby) | Unidad | 27 | 407.295 | 10.996.965 |
| 10 | 72131701-002 | Limpieza final de obra con retiro de materiales (Ñemby) | Metros cuadrados | 30.000 | 1.164 | 34.920.000 |
| 11 | 72131701-002 | Demarcación y replanteo de terreno (Fernando de la Mora) | Metros cuadrados | 24.000 | 582 | 13.968.000 |
| 12 | 72131701-002 | Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Fernando de la Mora) | Metros cuadrados | 24.000 | 1.746 | 41.904.000 |
| 13 | 72131701-002 | Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Fernando de la Mora) | Metro lineal | 20 | 50.377 | 1.007.540 |
| 14 | 72131701-002 | Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación (Fernando de la Mora) | Metros cuadrados | 24.000 | 48.875 | 1.173.000.000 |
| 15 | 72131701-002 | Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio. (Fernando de la Mora) | Metros cúbicos | 100 | 17.456 | 1.745.600 |
| 16 | 72131701-002 | Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x h= 0,80 m x e= 0,40m) (Fernando de la Mora) | Metros cúbicos | 80 | 93.096 | 7.447.680 |
| 17 | 72131701-002 | Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal (Fernando de la Mora) | Metros cúbicos | 16 | 13.964 | 223.424 |
| 18 | 72131701-002 | Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3 (Fernando de la Mora) | Unidad | 4 | 13.964 | 55.856 |
| 19 | 72131701-002 | Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Fernando de la Mora) | Unidad | 27 | 407.295 | 10.996.965 |
| 20 | 72131701-002 | Limpieza final de obra con retiro de materiales (Fernando de la Mora) | Metros cuadrados | 24.000 | 1.164 | 27.936.000 |

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Unidad Operativa de Contratación

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 72131701-002 | Demarcación y replanteo de terreno (Itaugua) | Metros cuadrados | 20.000 | 582 | 11.640.000 |
| 22 | 72131701-002 | Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Itaugua) | Metros cuadrados | 20.000 | 1.746 | 34.920.000 |
| 23 | 72131701-002 | Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Itaugua) | Metro lineal | 26 | 50.376 | 1.309.776 |
| 24 | 72131701-002 | Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación (Itaugua) | Metros cuadrados | 20.000 | 48.875 | 977.500.000 |
| 25 | 72131701-002 | Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio (Itaugua) | Metros cúbicos | 100 | 17.456 | 1.745.600 |
| 26 | 72131701-002 | Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x h= 0,80 m x e= 0,40m) Itaugua | Metros cúbicos | 80 | 110.552 | 8.844.160 |
| 27 | 72131701-002 | Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal - Itaugua | Metros cúbicos | 14 | 139.644 | 1.955.016 |
| 28 | 72131701-002 | Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3 (Itaugua) | Unidad | 4 | 139.644 | 558.576 |
| 29 | 72131701-002 | Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Itaugua) | Unidad | 25 | 407.296 | 10.182.400 |
| 30 | 72131701-002 | Limpieza final de obra con retiro de materiales (Itaugua) | Metros cuadrados | 20.000 | 1.164 | 23.280.000 |
| 31 | 72131701-002 | Demarcación y replanteo de terreno (Mariano Roque Alonso) | Metros cuadrados | 19.000 | 582 | 11.058.000 |
| 32 | 72131701-002 | Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Mariano Roque Alonso) | Metros cuadrados | 19.000 | 1.746 | 33.174.000 |
| 33 | 72131701-002 | Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Mariano Roque Alonso) | Metro lineal | 22 | 50.377 | 1.108.294 |
| 34 | 72131701-002 | Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación (Mariano Roque Alonso) | Metros cuadrados | 19.000 | 48.875 | 928.625.000 |
| 35 | 72131701-002 | Saneamiento de suelo con retiro de material, posterior relleno y compactación de suelo 0.40m de altura promedio (Mariano Roque Alonso) | Metros cúbicos | 100 | 17.456 | 1.745.600 |
| 36 | 72131701-002 | Construcción de canal de muro de piedra bruta colocada (l=400 m x h= 0,80 m x e= 0,40m) (Mariano Roque Alonso) | Metros cúbicos | 80 | 93.096 | 7.447.680 |
| 37 | 72131701-002 | Losa de hormigón masa de e= 8 cm para fondo de canal (Mariano Roque Alonso) | Metros cúbicos | 14 | 139.644 | 1.955.016 |
| 38 | 72131701-002 | Badén de Hº Aº de fck= 250 kg/cm2 de 5 m3 (Mariano Roque Alonso) | Unidad | 4 | 139.641 | 558.564 |
| 39 | 72131701-002 | Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Mariano Roque Alonso) | Unidad | 25 | 407.295 | 10.182.375 |
| 40 | 72131701-002 | Limpieza final de obra con retiro de materiales (Mariano Roque Alonso) | Milímetros cuadrados | 19.000 | 1.164 | 22.116.000 |
| 41 | 72131701-002 | Demarcación y replanteo de terreno (Nueva Italia) | Metros cúbicos | 19.000 | 582 | 11.058.000 |
| 42 | 72131701-002 | Limpieza, desmonte y destronque de árboles (Nueva Italia) | Metros cúbicos | 19.000 | 1.746 | 33.174.000 |
| 43 | 72131701-002 | Reposición de cañerías de agua dañadas por maquinarias durante limpieza de terreno y apertura de caja de empedrado (Nueva Italia) | Metro lineal | 20 | 49.972 | 999.440 |
| 44 | 72131701-002 | Construcción de pavimento tipo empedrado. Apertura de caja para pavimentación, piedra basáltica maseada y colocada sobre colchón de arena de río, arenado cordón de Hº y enripiado final y compactación (Nueva Italia) | Metros cuadrados | 19.000 | 48.875 | 928.625.000 |
| 45 | 72131701-002 | Cartel de obra de 2.0 m x 1.0 m (Nueva Italia) | Unidad | 30 | 407.295 | 12.218.850 |
| 46 | 72131701-002 | Limpieza final de obra con retiro de materiales (Nueva Italia) | Metros cuadrados | 19.000 | 1.168 | 22.192.000 |
| PRECIO TOTAL | | | | | | 5.873.709.076 |

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contratación