MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO N° 05/2020: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR CON TECHO METALICO - COL NAC LA ESPERANZA con ID 376919

Empresas					CENTUMAQ		DARVIS		OB CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
1	72131601-9974	Trabajo preliminar, trazado y replanteo de obra	96,00	m2	3.000	288.000	3.000	288.000	2.850	273.600
2	72131601-002	Movimiento de suelo, relleno y compactación	38,40	m3	50.000	1.920.000	50.000	1.920.000	47.500	1.824.000
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada corrida y dados	32,40	m3	300.000	9.720.000	300.000	9.720.000	285.000	9.234.000
4	72131601-004	Estructura de H°A°, viga cadena inferior. Hormigón 210	2,43	m3	2.000.000	4.860.000	2.000.000	4.860.000	1.900.000	4.617.000
5	72131601-004	Estructura de H°A°, viga cadena superior.	2,43	m3	2.300.000	5.589.000	2.300.000	5.589.000	2.185.000	5.309.550
6	72131601-004	Estructura de H°A°, pilares	1,26	m3	2.000.000	2.520.000	2.000.000	2.520.000	2.090.000	2.633.400
7	72131601-007	Estructura metálica con cobertura de chapa trapezoidal con aislación termoacústica y estructura base de perfil "C"	115,20	m2	350.000	40.320.000	350.000	40.320.000	332.500	38.304.000
8	72131601-005	Mampostería de nivelación ladrillo común 0,30 m	54,00	m2	120.000	6.480.000	120.000	6.480.000	114.000	6.156.000
9	72131601-005	Mampostería de ladrillo común 0,15 m	38,50	m2	90.000	3.465.000	90.000	3.465.000	85.500	3.291.750
10	72131601-005	Mampostería de ladrillo visto laminado 0,15 m en fachada principal	133,00	m2	124.000	16.492.000	124.000	16.492.000	117.800	15.667.400
11	72131601-005	Envarillado de mampostería y sobre aberturas 3ø3 mm.	34,00	m	35.000	1.190.000	35.000	1.190.000	33.250	1.130.500
12	72131601-005	Aislación vertical/horizontal de mampostería	48,00	m2	30.000	1.440.000	30.000	1.440.000	28.500	1.368.000
13	72131601-008	Revoque interior, fratachado y fieltrado	210,00	m2	30.000	6.300.000	30.000	6.300.000	28.500	5.985.000
14	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo, fratachado y fieltrado	24,00	m2	35.000	840.000	35.000	840.000	33.250	798.000
15	72131601-009	Contrapiso apisonado esp.= 0,10 m base para piso	96,00	m2	32.000	3.072.000	32.000	3.072.000	30.400	2.918.400
16	72131601-009	Carpeta base para piso	96,00	m2	30.000	2.880.000	30.000	2.880.000	28.500	2.736.000
17	72131601-009	Piso cerámico antideslizante PEI4	96,00	m2	100.000	9.600.000	100.000	9.600.000	95.000	9.120.000
18	72131601-009	Zócalo de cerámica antideslizante	83,00	m	50.000	4.150.000	50.000	4.150.000	47.500	3.942.500
19	72131601-009	Guardaobra perimetral des.: 1 m; con terminación alisada	42,00	m2	90.000	3.780.000	90.000	3.780.000	85.500	3.591.000
20	72131601-009	Revestido cerámico 0,45x0,45m tipo piso/pared, en kitch	10,00	m2	90.000	900.000	90.000	900.000	85.500	855.000

Escaneado con CamScanner

21	72131601-011	Artefacto sanitario lavatorio con pedestal	2,00	un	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	475.000	950.000
22	72131601-011	Artefacto sanitario pileta de aluminio una bacha con escurridor	2,00	un	570.000	1.140.000	570.000	1.140.000	541.500	1.083.000
23	72131601-011	Instalación de agua corriente. Caño de PVC ø 3/4" roscable	12,00	m	50.000	600.000	50.000	600.000	47.500	570.000
24	72131601-011	Instalación de agua corriente. Caño de PVC ø 1" roscable, conexión con red existente	24,00	m	35.000	840.000	35.000	840.000	33.250	798.000
25	72131601-011	Instalación de agua corriente. Registro de 0,30 x 0,30m con tapa de H°A°	2,00	un	240.000	480.000	240.000	480.000	228.000	456.000
26	72131601-011	Instalación de desagüe cloacal. Caño de PVC ø 40mm	18,00	m	30.000	540.000	30.000	540.000	28.500	513.000
27	72131601-011	Instalación de desagüe cloacal. Caño de PVC ø 50mm	12,00	m	35.000	420.000	35.000	420.000	33.250	399.000
28	72131601-011	Instalación de desagüe cloacal. Desengrasador Ø 250 mm	1,00	un	250.000	250.000	250.000	250.000	237.500	237.500
29	72131601-010	Carpinteria metalica, Puerta una hoja h=0,80x2,10 m (incluye marco, herraje y cerradura)	2,00	un	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000	760.000	1.520.000
30	72131601-010	Carpinteria metalica, Puerta doble hoja h=0,80x2,10 m (incluye marco, herraje y cerradura)	1,00	un	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.425.000	1.425.000
31	72131601-010	Carpintería de aluminio. Provision y colocacion de vidrio templado esp.=8mm; fijo y móvil para aberturas.	12,00	m2	800.000	9.600.000	800.000	9.600.000	760.000	9.120.000
32	72131601-010	Canaleta de chapa galvanizada	15,00	m	80.000	1.200.000	80.000	1.200.000	76.000	1.140.000
33	72131601-011	Registro pluvial 0,60 x0,60 m de mamposteria de ladrillo comun, revocado interior, con tapa de HoAo, e= 5cm.	2,00	un	370.000	740.000	370.000	740.000	351.500	703.000
34	72131601-011	Instalación de desagüe pluvial. Caño de PVC ø 100mm	24,00	m	37.000	888.000	37.500	900.000	35.150	843.600
35	72131601-012	Pintura interior de paredes al látex con enduido	210,00	m2	27.000	5.670.000	27.000	5.670.000	25.650	5.386.500
36	72131601-012	Pintura exterior de paredes al látex	24,00	m2	30.000	720.000	30.000	720.000	28.500	684.000
37	72131601-012	Pintura exterior de paredes visto con silicona	133,00	m2	30.000	3.990.000	30.000	3.990.000	28.500	3.790.500
38	72131601-012	Pintura de canaleta metálica al esmalte sintético	15,00	m	20.000	300.000	20.000	300.000	19.000	285.000
39	72131601-012	Pintura de aberturas y estructuras metálicas al esmalte sintético	8,00	m2	25.000	200.000	27.000	216.000	25.650	205.200
40	72131601-001	Instalación eléctrica y electromecánica general	1,00	ua	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.500.000	9.500.000
41	72131601-001	Limpieza final	1,00	ua	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.425.000	1.425.000
		TOTAL				**168.984.000**		**169.012.000**		**160.789.400**

MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA
U.O.C.

Lic. Rosana Irala
Encargada UOC

Escaneado con CamScanner