Municipalidad de Trinidad - Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 0985 403 007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

CUADRO COMPRATIVO DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO 03/17 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA BASICA Nº 1440 SANTA MARIA

ROQUE TORALES:

Fecha:09/03/2017
LCO N°02/17

1	2	3	4	5	6	7
Item No*	Código de Catálogo*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio unitario**	Precio Total**
1	72131601-002	Preparación, replanteo y marcación de obra	m2	1.012,00	3300	3339600
2	72131601-002	Excavación para nivelación del suelo con maquina retro pala y camión volquete	hs/maq	12,00	288750	3465000
3	72131601-003	Cimiento de piedra bruta para construcción de escenario 52 ms. lineales x 0,45x0,30	M3	7,00	330000	2310000
4	72131601-005	Cordón perimetral de la cancha del muro de 0,30 de 3 hileras de ladrillos comunes mínimo y 0,50 de nivelación promedio	m2	80,00	132000	10560000
5	72131601-003	Construcción de zapatas, columnas de 0,20x0,25 con varillas de 10 y 8 mm y estribos de 4,2 mm	M3	2,00	1280000	2560000
6	72131601-009	Relleno con ripio para cancha y escenario. Provisión de material y apisonado, en capas de 20 cm	m3	300,00	88000	26400000
7	72131601-009	Piso de la cancha de hormigón armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm	m2	648,00	116850	75718800
8	72131601-009	Piso de ESCENARIO 16 X 10 de hormigón armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm	m2	160,00	77000	12320000
9	72131601-009	Construcción de Piso al Costado de Cancha. Alisado de Hormigón.	M2	92,00	38000	3496000
10	72131601-9984	Construcción de dos rampas para facilitar el acceso a la cancha teniendo en cuenta la LEY DE INCLUSION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DIFERENTES. 1,50 M DE ANCHO. Relleno con ripio, pared de ladrillos comunes y piso de hormigón alisado	m2	15,00	110000	1650000
11	72131601-9988	Asientos al costado de la cancha , muro corrido de 0,45 , tipo gradería de dos niveles de 0,45 x 0,45 ; base de ladrillos comunes revocados costado y parte superior para asiento 2 hileras de 20 ml	m2	32,00	237500	7600000
12	72131601-013	Limpieza y retiro de materiales	global	1,00	750000	750000
		EQUIPAMIENTOS				
13	72131601-998	Mástiles de caño galvanizado de 3"	unid	3,00	560000	1680000
14	72131601-998	Arcos de futbol, de caños galvanizados y provisión de red	unid	2,00	900000	1800000
15	72131601-998	2 caños galvanizados de 3"para practica de voley bol altura reglamentaria, quita y pone con dispositivo de incrustación en el piso , con provisión de red	unid	2,00	750000	1500000
16	72131601-998	2 PROTECTORES DE VENTANAS CON ESTRUCTURA METALICA DE 4m x 12 m	m2	96,00	60000	5760000
17	72131601-998	Torres de Alumbrado con caños galvanizados de 75 mm, de 8 ms. de altura. Con hormigonado de zapatas	unidad	3,00	1125000	3375000
					Precio Total**	164284400

*Campo a ser llenado por el Convocante

**Campo a ser llenado por el Oferente

CEFERIANO ZARZA:

LCO N° 02/2.017

1	2	3	4	5	6
Item No	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
1	Preparación, replanteo y marcación de obra	m2	1.012	3.800	3.845.600
2	Excavación para nivelación del suelo con maquina retro pala y camión volquete	hs/maq	12	355.000	4.260.000
3	Cimiento de piedra bruta para construcción de escenario 52 ms. lineales x 0,45x0,30	M3	7	345.000	2.415.000
4	Cordón perimetral de la cancha del muro de 0,30 de 3 hileras de ladrillos comunes mínimo y 0,50 de nivelación promedio	m2	80	118.000	9.440.000
5	Construcción de zapatas, columnas de 0,20x0,25 con varillas de 10 y 8 mm y estribos de 4,2 mm	M3	2	1.400.000	2.800.000
6	Relleno con ripio para cancha y escenario. Provisión de material y apisonado, en capas de 20 cm	m3	300	95.000	28.500.000
7	Piso de la cancha de hormigón armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm	m2	648	90.000	58.320.000
8	Piso de ESCENARIO 16 X 10 de hormigón armado con varillas de 6 y 8 mm cada 30 cm, con juntas de dilatación 2x2,5 m con aislación en las juntas de 1 cm, e=7cm	m2	160	61.000	9.760.000
9	Construcción de Piso al Costado de Cancha. Alisado de Hormigón.	M2	92	32.000	2.944.000
10	Construcción de dos rampas para facilitar el acceso a la cancha teniendo en cuenta la LEY DE INCLUSION DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y DIFERENTES. 1,50 M DE ANCHO. Relleno con ripio, pared de ladrillos comunes y piso de hormigón alisado	m2	15	84.000	1.260.000
11	Asientos al costado de la cancha , muro corrido de 0,45 , tipo gradería de dos niveles de 0,45 x 0,45 ; base de ladrillos comunes revocados costado y parte superior para asiento 2 hileras de 20 ml	m2	32	180.000	5.760.000
12	Limpieza y retiro de materiales	global	1	800.000	800.000
	EQUIPAMIENTOS				
13	Mástiles de caño galvanizado de 3"	unid	3	650.000	1.950.000
14	Arcos de futbol, de caños galvanizados y provisión de red	unid	2	900.000	1.800.000
15	2 caños galvanizados de 3"para practica de voley bol altura reglamentaria, quita y pone con dispositivo de incrustación en el piso , con provisión de red	unid	2	650.000	1.300.000
16	2 PROTECTORES DE VENTANAS CON ESTRUCTURA METALICA DE 4m x 12 m	m2	96	53.000	5.088.000
17	Torres de Alumbrado con caños galvanizados de 75 mm, de 8 ms. de altura. Con hormigonado de zapatas	unidad	3	1.200.000	3.600.000
	TOTAL				143.842.600

DERLIS ARNOLD:

Municipalidad de Trinidad - Itapúa - Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)
Telef. N° 0985 403 007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y EDUCACION FISICA con ID: 324411

CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y EDUCACION FISICA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitari	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.012	2.100	2.125.200
2	72131601-002	Preparacion de obra	Hora	12	385.000	4.620.000
3	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	7	260.000	1.820.000
4	72131601-005	Mamposteria	Metros cuadrados	80	140.000	11.200.000
5	72131601-003	Cimiento	Metros cúbicos	2	1.350.000	2.700.000
6	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cúbicos	300	60.000	18.000.000
7	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	648	116.000	75.168.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	160	90.000	14.400.000
9	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Metros cuadrados	92	80.000	7.360.000
10	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Metros cuadrados	15	85.000	1.275.000
11	72131601-9988	Construccion de graderia para cancha	Metros cuadrados	32	320.000	10.240.000
12	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	750.000	750.000
13	72131601-998	Colocacion de estructuras deportivas	Unidad	3	650.000	1.950.000
14	72131601-998	Colocacion de estructuras deportivas	Unidad	2	1.250.000	2.500.000
15	72131601-998	Colocacion de estructuras deportivas	Unidad	2	470.000	940.000
16	72131601-998	Colocacion de estructuras deportivas	Metros cuadrados	96	55.000	5.280.000
17	72131601-998	Colocacion de estructuras deportivas	Unidad	3	1.600.000	4.800.000
					Precio Total	165.128.200

Firma

Nombre: DERLIS RAMON ARNOLD MERELES

En calidad de: PROPIETARIO

ARNOLD
CONSTRUCCIONES
RUC: 1.563.541-4