# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

## CUADRO COMPARATIVO

**CONTRATACIÓN DIRECTA N° 32/2018 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS ALBERTO DEL PARANA, TRAMO: 2219 Y 2222 CASCO URBANO DEL BARRIO VIRGEN DE FATIMA; Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE ADORNO C/ OCTAVIANO MAIDANA, TRAMO: 1281 Y 9059 CÑIA. 4° BARRIO SANTA CATALINA DE CAPIATA - ID N° 348.719**

| OFERENTES | | | COMPUTO METRICO | | LBB CONSTRUCCIONES DE LEOPOLDO BENITEZ BAREIRO - RUC 945927-8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Cógido de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| **1** | **72131701-002** | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LUIS ALBERTO DEL PARANA, TRAMO: 2219 Y 2222 CASCO URBANO DEL BARRIO VIRGEN DE FATIMA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **36.914.425** | **36.914.425** |
| 1.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 657 | 1.000 | 657.000 |
| 1.2 | | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA CAÑO TUBO 100 X 100MM, ALTURA DE 3,20m (SIN EXCEPCIÓN) | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 1.3 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 146 | 27.000 | 3.942.000 |
| 1.4 | | REP DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA PREPARACION DE TERRENO PARA EMP LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA NO MAYOR A 0.15 X0.15 CONST DE PAVIMENTO TIPO EMP CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 657 | 43.000 | 28.251.000 |
| 1.5 | | COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ML DE PIEDRA COLOCADA A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL | Metros cuadrados | 657 | 2.500 | 1.642.500 |
| 1.6 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 36,5 | 7.450 | 271.925 |
| 1.7 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| **2** | **72131701-002** | **RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE ADORNO C/ OCTAVIANO MAIDANA, TRAMO: 1281 Y 9059 CÑIA. 4° BARRIO SANTA CATALINA DE CAPIATA** | **Unidad Medida Global** | **1** | **33.621.200** | **33.621.200** |
| 2.1 | | MARCACION Y REPLANTEO | Metros cuadrados | 400 | 2.500 | 1.000.000 |
| 2.2 | | CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA N°24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA CUADRANGULAR DE 5CM ALTURA 2,00M | Unidad | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 2.3 | | REMOCION DE EMPEDRADO DAÑADO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA Y CON COLCHON DE ARENA GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA) | Metros cuadrados | 400 | 35.800 | 14.320.000 |
| 2.4 | | COMPACTACION MECANICA | Metros cuadrados | 400 | 1.500 | 600.000 |
| 2.5 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDON CUNETA: 60 CM, ANCHO: 10CM, ESPESOR | Metro lineal | 60 | 164.500 | 9.870.000 |
| 2.6 | | BADEN DE H° A° ( 2,00 M X 9,00 M X ESP 15 CM) | Metros cuadrados | 18 | 274.000 | 4.932.000 |
| 2.7 | | PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 30cm, LARGO 50cm, ANCHO 10cm, DOSAJE 1:3:5 | Metro lineal | 60 | 20.000 | 1.200.000 |
| 2.8 | | ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL) | Metros cuadrados | 12 | 4.100 | 49.200 |
| 2.9 | | RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | Unidad Medida Global | 1 | 750.000 | 750.000 |
| | | | | **TOTALES** | | **70.535.625** |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA · Unidad Operativa de Contrataciones

LIC. JUANA MARY ACUÑA QUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC