Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 042/12 de fecha 29 de mayo de 2012

RESOLUCIÓN Nº 042-015/12

POR LA QUE SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA - DIP N° 01/12 "REMODELACIÓN DE LA VIVIENDA CASA DE LA PREVENCIÓN DEL IPS".

VISTO: El Memorándum DBS/SUOC1/Nº 329/12, de fecha 25 de mayo de 2012, de la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, por el cual eleva a consideración del Consejo de Administración el Informe de la Comisión Evaluadora de Ofertas correspondiente a la Contratación Directa - DIP N° 01/12 "Remodelación de la Vivienda Casa de la Prevención del IPS"; y

CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Infraestructura por Memorándum PR/DIP/N° 317/11, de fecha 16 de junio de 2011, presentó a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, el pedido del llamado para la Remodelación de la Vivienda Casa de la Prevención del IPS;

Que, se procedió a la reprogramación del llamado el cual se encuentra incluido en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) con ID Nº 233427 "Remodelación de la Vivienda Casa de la Prevención del IPS", por un monto de Gs 119.388.089.- (Guaraníes ciento diez y nueve millones trescientos ochenta y ocho mil ochenta y nueve);

Que, por Resolución C.A. Nº 004-016/12, de fecha 12 de enero de 2012, se autorizó el llamado a Contratación Directa - DIP 10/11 "Remodelación de la Vivienda Casa de la Prevención del IPS" – Ad Referéndum Ejercicio 2012" y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones disponiéndose su publicación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas y a través de la Página Web del Instituto de Previsión Social, de conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones Públicas;

Que, por Resolución C.A. Nº 022-025/12, de fecha 13 de marzo de 2012, se aprobó la modificación del número del llamado CD-DIP 10/11 "Remodelación de la Vivienda Casa de la Prevención del IPS" – Ad Referéndum Ejercicio 2012", la que pasa a ser CD-DIP 01/12 "Remodelación de la Vivienda Casa de la Prevención del IPS";

Que, por Memorando DFI/DPR/PR2 N° 002206/12, de fecha 29 de marzo de 2012, la Sección Ejecución y Control Presupuestario del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera informa que existe disponibilidad presupuestaria para lo solicitado que afecta a los Rubros 520 "Construcciones" y 540 "Adquisición de Equipos de Oficina y Computación" del Programa 2 "Asistencia Médica General" y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 0856/12, de fecha 29 de marzo de 2012, por un monto de G. 119.388.089.- (Guaraníes ciento diez y nueve millones trescientos ochenta y ocho mil ochenta y nueve);

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 042/12 de fecha 29 de mayo de 2012

RESOLUCIÓN N° 042-015/12

Que, de conformidad al Acta N° 07/12, de fecha 19 de abril de 2012, se procedió a la apertura de sobres ofertas de las siguientes firmas oferentes: ING. ALEJANDRO RECALDE MORA, ING. UBALDO BRITEZ FLEITAS, K Y V CONSTRUCCIONES, ARQ. CELSO MORENO, OP Servicios Generales de OLGA CRISTINA PÉREZ PANDO, ING. RAFAEL RUIZ y ELECTROSERVICE INGENIERÍA;

Que, la Comisión Evaluadora en fecha 22 de mayo de 2012, eleva a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 y por su intermedio al Consejo de Administración del IPS, su Informe de Evaluación y recomienda la adjudicación a la firma OP Servicios Generales de OLGA CRISTINA PÉREZ PANDO, por cumplir suficientemente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a la firma OP Servicios Generales de OLGA CRISTINA PÉREZ PANDO, la Contratación Directa - DIP N° 01/12 "Remodelación de la Vivienda Casa de la Prevención del IPS", conforme al siguiente detalle:

Catálogos	Rubros	Ítem	Descripción de los Trabajos	Unidad	Precio Unitario	Cant.	Precio Total c/IVA
	520	1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
		1.1	Confección y colocación Cartel en Obra	m2	1.200.000	1	1.200.000
72121601-002		1.2	Alquiler de contenedores permanentes, Cant. 4 (cuatro)	semana	140.000	4	560.000
72121601-013	520	2	**LIMPIEZA**				
		2.1	Acarreo y carga de escombro a contenedor provenientes de las demoliciones	por contenedor completo	70.000	4	280.000
		2.2	Limpieza de cañerías de desagüe pluvial	ml	80.000	57	4.560.000
		2.3	Limpieza de canaletas aéreas	ml	5.000	24	120.000
72103003-001	520	3	**DEMOLICIONES**				
			De Mampostería				
		3.1	De ladrillos comunes - e = 0,15 m para apertura de vano para colocación de caja de AA (0,70X0,46)	m2	14.000	2	28.000
		3.2	De cantero existente al lado de escalera sector fondo	un	16.000	1	16.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 042/12 de fecha 29 de mayo de 2012

RESOLUCIÓN Nº 042-015/12

Catálogos	Rubros	Item	Descripción de los Trabajos	Unidad	Precio Unitario	Cant.	Precio Total c/IVA
			De pisos				
		3.3	De pisos, contrapisos	m2	11.000	16	176.000
			De revestidos				
		3,4	De azulejos en cocina	m2	18.000	4,5	81.000
			De revoque				
		3,5	De revoque en paredes internas y externas	m2	16.000	74	1.184.000
			De artefactos sanitarios				
		3,6	De pileta en área de parrilla, incluye desmonte de grifería, desagüe y desmonte de azulejos	un	280.000	1	280.000
			De techo				
		3,7	Desmonte de tejas y tejuelas en sector vivienda principal por goteras	m2	20.000	20	400.000
			De parrilla				
		3,8	Demolición de parrilla	un	60.000	1	60.000
72131601-002	**520**	**4**	**MOVIMIENTO DE SUELOS**				
		4,1	Excavación para cimiento de piedra bruta	m3	13.000	2,5	32.500
		4,2	Excavación para cimiento de zapata	m3	20.000	3	60.000
72131601-002	**520**	**5**	**CIMIENTO**				
		5,1	De piedra bruta colocada, Prof. Mínima 0,60 M.	m3	80.000	2	160.000
72131601-004	**520**	**6**	**PÓRTICO DE HORMIGÓN ARMADO**				
		6.2	Zapata de Hormigón armado de 1,10x1,60Fck=180hk/cm2, profundidad media de asiento 1,20, incluye excavación	m3	360.000	1,05	378.000
		6.3	Pilares de hormigón armado de 25x25, Fck= 180kg/cm2	m3	350.000	0,55	192.500
		6.4	Viga de hormigón armado de 25x40, Fck= 180kg/cm2	m3	80.000	0,45	36.000
72102507-001	**520**	**7**	**AISLACIÓN**				
		7,1	Horizontal asfáltica 3 caras, con aditivo hidrófugo inorgánico	m2	22.000	7	154.000
72131601-005	**520**	**8**	**MAMPOSTERÍA**				
		8.1	De nivelación de ladrillo común, e= 0,30m	m2	20.000	2	40.000
		8.2	De elevación de ladrillo común, e= 0,15m	m2	20.000	36	720.000
		8,3	De elevación de ladrillo común, e= 0,10m	m2	16.000	7	112.000
		8,4	De cierre de vanos de ladrillo común - e=0,15m	m2	20.000	0,3	6.000
		8,5	De ladrillo común para rampa en áreas de fisioterapia	m2	110.000	4	440.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 042/12 de fecha 29 de mayo de 2012

RESOLUCIÓN Nº 042-015/12

Catálogos	Rubros	Item	Descripción de los Trabajos	Unidad	Precio Unitario	Cant.	Precio Total c/IVA
72131601-008	**520**	**9**	**REVOQUES**				
		9.1	A una capa interior con hidrófugo	m2	20.000	114	2.280.000
		9,2	A una capa para pilares y viga en pórtico	m2	18.000	9	162.000
		9,3	A una capa interior y exterior para paredes nuevas en baño de fisioterapia	m2	18.000	92	1.656.000
72101601-001	**520**	**10**	**TECHOS**				
		10,1	Reparación de goteras. Cambio de tejas y tejuelones, y aislación en sector posterior sobre maderamen existente	m2	24.000	20	480.000
72101607-002	**520**	**11**	**REVESTIMIENTOS**				
		11.1	Del tipo blanco para área de ducha área de fisioterapia - 0,20x0,20m incluye guardas de terminación de 0,03x0,30m	m2	25.000	44	1.100.000
72131601-009	**520**	**12**	**CARPETA**				
		12,1	Carpeta e= 0.02m (para base de piso chiarelli y base de piso de goma)	m2	33.000	79	2.607.000
72131601-009	**520**	**13**	**PISO**				
		13,1	Provisión y colocación de piedra laja en rompecabezas	m2	80.000	12	960.000
		13,2	Provisión y colocación de pisos tipo chiarelli (baño nuevo fisioterapia completo, escalera y patio)	m2	50.000	30	1.500.000
		13,3	Provisión y colocación de pisos de goma para áreas de fisioterapia de 0,50x0,50 y de 5mm de espesor	m2	30.000	49	1.470.000
72102610-001	**520**	**14**	**CARPINTERÍA DE MADERA**				
			Provisión y colocación de puertas placa de madera de cedro con herrajes y cerradura de:				
		14,1	Tipo P1 (1,10X2,05m)Provisión y colocación de una hoja placa con herrajes y cerraduras y marco para 0,15 (baño fisioterapia)	un	430.000	2	860.000
		14,2	Tipo P2 (0,80X2,05m)Provisión y colocación de una hoja placa con herrajes y cerraduras (consultorios)	un	400.000	3	1.200.000
		14,3	Tipo P3 (0,70X2,05m)Provisión y colocación de una hoja placa con herrajes y cerraduras y marco para 0,15 (área de ducha de baño)	un	380.000	1	380.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

RESOLUCIÓN N° 042-015/12

Catálogos	Rubros	Ítem	Descripción de los Trabajos	Unidad	Precio Unitario	Cant.	Precio Total c/IVA
		14,4	Provisión y colocación de cerraduras nuevas para puertas interiores	un	260.000	9	2.340.000
		14,5	Provisión y colocación de cerraduras para portones externos	un	320.000	3	960.000
		14,6	Provisión y colocación de Puerta Plegadiza de Madera en divisoria de Recepcion-Area de Gimnasia	m2	500.000	3,6	1.800.000
		14,7	Provisión y colocación de divisoria de madera para cerramiento al lado de la chimenea	m2	600.000	3	1.800.000
72102602-005	**520**	**15**	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
		15.1	Provisión y colocación de ventanas metálicas de 0,60x0,80 en baño de fisioterapia, incluye provisión de vidrio traslucido de 4mm	un	400.000	1	400.000
		15,2	Cambio de lugar de la reja frontal a 6,15 metros de la línea municipal, para área de estacionamiento, incluye reparación si fuese necesario	un	1.000.000	1	1.000.000
		15,3	Provisión y colocación de rejas de hierro tubulares de 20x30 y 1,10 de altura para protección del área de piscina, incluye la confección de un portón peatonal de0,80x1,10	m2	520.000	9,25	4.810.000
72131601-011	**520**	**16**	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
		16,1	Desagüe cloacal para baño de fisioterapia: Incluye cañería de 40,50 y 100mm, cambio de tapa doble de registro de 0,60x0,60 y 2 rejillas sifonadas de 0,15x0,15 y conexión a dicho registro de la red existente	un	1.200.000	1	1.200.000
		16,2	Adecuación para desagüe de lavatorios en consultorios y pileta en área de enfermería	un	200.000	5	1.000.000
			Alimentación de agua para lavatorios en consultorios y adecuación para alimentación en la pileta de enfermería	un	160.000	5	800.000
		16,3	Alimentación de agua fría y caliente para ducha nueva	un	400.000	1	400.000
		16,4	Alimentación para inodoro baño nuevo área de fisioterapia	un	200.000	1	200.000
		16,5	Lavatorio y pedestal de losa de primera calidad color blanco hielo, incluye sopapa cromada y accesorios de sujeción para consultorios	un	100.000	4	400.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN Nº 042-015/12

Catálogos	Rubros	Item	Descripción de los Trabajos	Unidad	Precio Unitario	Can.	Precio Total c/IVA
		85	De pileta de acero inoxidable para lavado medico en área de enfermería sobre mesada de mampostería revestida de azulejo	un	600.000	1	600.000
		16,7	Provisión y colocación de canilla para lavatorio y pileta de acero inoxidable, agua fría	un	35.000	5	175.000
		16,8	Provisión y colocación de grifería cromada para lavatorio y pileta de acero inoxidable, agua fría	un	30.000	5	150.000
		16,9	Provisión y colocación de inodoro con abertura central para minusválido de losa de primera calidad, color blanco hielo y accesorios de sujeción	un	600.000	1	600.000
		16,1	Tapa y pulsor cromado para válvula de descarga y válvula automática para agua fría - para minusválidos, de manera reconocida y excelente calidad	un	280.000	1	280.000
		16,11	Barra de apoyo fija de metal cromado para discapacitados de 0,60m conforme detalle	un	250.000	1	250.000
		16,12	Provisión y colocación de tapa de inodoro acolchado	un	80.000	2	160.000
		16,13	Provisión y colocación de tapa acrílica y asiento con abertura central para inodoro de minusválido color blanco	un	90.000	1	90.000
		16,14	Provisión y colocación jabonera de losa de primera calidad de color blanco de 0,15mx0,15m	un	41.000	7	287.000
		16,15	Provisión y colocación portarrollos de losa de primera calidad de color blanco de 0,15mx0,15m	un	42.000	1	42.000
		16,16	Percha simple de losa de primera calidad, color blanco	un	60.000	5	300.000
		16,17	Provisión y colocación de ducha para termo calefón incluye mezcladora agua fría/caliente y Lavapiés con todos sus accesorios	un	200.000	1	200.000
		16,18	Provisión y colocación de llave de paso 1/2" cromado con campana para baño de fisioterapia	un	11.000	1	11.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN Nº 042-015/12

Catálogos	Rubros	Item	Descripción de los Trabajos	Unidad	Precio Unitario	Cant.	Precio Total c/IVA
72131601-012	520	17	**PINTURAS**				
			Al látex				
		17,1	De paredes interiores y exteriores al látex	m2	30.000	950,16	28.504.800
		17,2	De cielo raso de losa planta Baja y Alta	m2	30.000	177,24	5.317.200
		17,3	De paredes interiores en baño fisioterapia al látex	m2	25.000	48	1.200.000
		17,4	De muralla al aire libre a la cal con fijador	m2	20.000	51,2	1.024.000
72102401-003	520	18	**AL ESMALTE SINTÉTICO**				
		18,1	De aberturas de madera, incluye marcos y contramarcos	m2	17.000	46	782.000
		18,2	Previo antioxido en aberturas metálica, marco y contramarco	m2	20.000	6,96	139.200
		18,3	De rejas en ventanas, rejas y portones exteriores	m2	20.000	26,21	524.200
		18,4	De canaletas aéreas y de bajada.	ml	20.000	66	1.320.000
82101502-004	520	19	**SEÑALÉTICAS - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE:**				
		19,1	Cartel de acceso principal . CARTEL 1 - Tipo Cartel Back Light, impresión digital color full, con logo IPS, sobre lona vinílica, incluye además: provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	un	2.800.000	1	2.800.000
		19,2	Indicadores de locales - CARTELES 2 al 13 - adosado a la mampostería y puertas, de material acrílico, incluye además: provisión y colocación de todos los accesorios de sujeción	un	48.000	12	576.000
72131601-001	520	20	***INSTALACIONES ELÉCTRICAS***				
		20,1	**Puesto de medición**				
		20,2	Provisión y colocación de caja limitadora con de 3 módulos	un	70.000	1	70.000
			Tablero principal provisión y Montaje				
		20,3	Tablero base riel para 36 llaves de embutir con barra para RSTN +T (para Planta Baja)	un	72.300	1	72.300
		20,4	Disyuntores Diferencial de 4x40 Amp	un	80.000	1	80.000
			Tablero Seccional Planta Baja Provisión y Montaje				
		20,5	Tablero base riel para 16 llaves de embutir con barra neutro	un	55.000	1	55.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Catálogos	Rubros	Ítem	Descripción de los Trabajos	Unidad	Precio Unitario	Cant.	Precio Total c/IVA
			Llaves para el Tablero Seccional PB				
		20,6	Disyuntores Diferencial de 4x25 Amp	un	70.000	1	70.000
			Tablero Seccional Planta Alta Provisión y Montaje				
		20,7	Tablero base riel para 16 llaves de embutir con barra neutro	un	55.000	1	55.000
			Alimentación trifásica de tableros. Provisión y montaje				
		20,8	Provisión y colocación de caño PVC de O 1 1/2"	ml	20.000	10	200.000
		20,9	Preparación de registro de 30x30x60	un	80.000	1	80.000
			Cambio de placas para interior y exterior de tomas de corriente y picos de luces. Provisión y Montaje				
		20,10	Tomas de corriente de embutir incluye placa de 1 módulo	bc	18.000	35	630.000
		20,11	Llave de 1 Punto	bc	13.000	10	130.000
		20,12	Llave de 2 Puntos	bc	13.500	8	108.000
		20,13	Llave de 1 Punto y Toma	bc	15.000	10	150.000
		20,14	Llave de 2 Puntos y Toma, incluye cableado, cañerías. Completo p/ sector de baños nuevos de fisioterapia	bc	50.000	2	100.000
		20,15	Llave de combinación	bc	10.000	8	80.000
		20,16	Llave de doble combinación	bc	15.000	1	15.000
		20,17	Llave intermedia	bc	20.000	1	20.000
		20,18	**Provisión y colocación de tomas de teléfono**				
		20,19	Provisión y colocación de tomas de teléfonos, incluye electroductos y cableado completo con electrocanal 20x20	un	50.000	3	150.000
		21	**LIMPIEZA FINAL**				
		21,1	Limpieza final y retiro de escombros	un	1.000.000	1	1.000.000
		22	**EQUIPOS ELÉCTRICOS**				
			Instalación y provisión de equipos de acondicionadores de aires				
40101701-002	**540**		**Acondicionador de aire de 24.000 BTU. Tipo Split para recepción**				
		22,1	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU, según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento,	un	2.800.000	1	2.800.000

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta Nº 042/12 de fecha 29 de mayo de 2012

RESOLUCIÓN Nº 042-015/12

Catálogos	Rubros	Item	Descripción de los Trabajos	Unidad	Precio Unitario	Cant.	Precio Total c/IVA
40101701-001	**540**		**Acondicionador de aire de 18.000 BTU. Tipo Ventana para Enfermería, Fisioterapia Pl. Baja y Recepción Pl. Alta**				
		22,2	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Tipo Ventana, según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento, incluye llave bipolar y caja de madera	un	1.350.000	3	4.050.000
40101701-001	**540**		**Acondicionador de aire de 12.000 BTU. Tipo Ventana para Consultorios y Estar Médico**				
		22,3	Provisión, montaje y puesta en funcionamiento del Acondicionador de Aire Tipo Ventana, según plano, con todo lo necesario para su correcto funcionamiento, incluye llave bipolar y caja de madera	un	1.200.000	5	6.000.000
30181503-003	**540**		**Termo Calefón para Baño de Fisioterapia**				
		22,4	Provisión y colocación de termo calefón, incluye lleve bipolar y conexión	un	620.000	1	620.000
49241705-002	**540**	**540**	**Filtro**				
			Filtro de la piscina				
		22,5	Provisión y colocación del filtro para piscina - Vol. Aprox: 28m3-, CF-14(BOMBA DE 1/2 HP, ARENA, MOTOR). Incluye 3(tres) llaves de paso para drenaje, esquimer y aspiración. Incluir el vaciado y limpieza de la piscina para prueba de funcionamiento del mismo	un	550.000	1	550.000
25174004-005	**540**	**540**	**Manguera de Aspersión**				
		22,6	Provisión y colocación de manguera long. Min. 6mts, aspiradora, puntera, tubo, incluye todo los accesorios	un	270.000	1	270.000
						G.	**105.728.700**

Monto Total Adjudicado CD-DIP Nº 01/12: G. 105.728.700.- (Guaraníes ciento cinco millones setecientos veinte y ocho mil setecientos), IVA Incluido.

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

RESOLUCIÓN Nº 042-015/12

2°) Encomendar a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, la elaboración del contrato correspondiente.----------

3°) Encomendar al Presidente del Instituto de Previsión Social la firma del Contrato conjuntamente con los Miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas. ----------

4°) Dejar establecido que el Departamento de Mantenimiento de la Dirección de Infraestructura, será el encargado de la Administración del Contrato.----------

5°) Autorizar a la Dirección Financiera a realizar los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Tesorería a efectuar los pagos correspondientes conforme al marco legal vigente contra presentación de facturas por los servicios efectivamente entregados. ----------

6°) Imputar la erogación al rubro correspondiente al presente Ejercicio. ----------

7°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

SO/gj.

FDO: DR. LUIS ALBERTO LOPEZ GONZALEZ. **PRESIDENTE.**
DR. JOSE DISNARDO ZARZA / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
DR. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
DR. REMBERTO CACERES TORRES. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
ABOG. JUAN MANUEL DEL PUERTO G. **SECRETARIO DEL CONSEJO.**

SECRETARIA GENERAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.