MUNICIPALIDAD DE CARMELO PERALTA

CUADRO COMPARATIVO

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/20222- Construccion de dos aulas para personas Jovenes y Adultas N° 17-19, ID N°417592

				OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SRL		CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL	
ITEM	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Gs)	Precio Total (Gs)	Precio Unitario (Gs)	Precio Total (Gs)
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125	12.100	1.512.500	12.650	1.581.250
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	125	12.100	1.512.500	12.650	1.581.250
3	Relleno apisonado H 20 cm	Metros cubicos	24	119.900	2.877.600	125.350	3.008.400
4	Excavación cimento Corrida Prof 0,60	Metros cubicos	18	63.800	1.148.400	66.700	1.200.600
5	Cimiento de Piedra bruta colocada (1:2:10)	Metros cubicos	18	1.100.000	19.800.000	1.150.000	20.700.000
6	Encadenado 0,13 x 0,27 fundacion	Metros cubicos	3	3.850.000	11.550.000	4.025.000	12.075.000
7	Encadenado 0,13 x 0,27 superior	Metros cubicos	2	3.850.000	7.700.000	4.025.000	8.050.000
8	Zapatas de hormigon armado incluye excavacion 80x 80 x 30	Metros cubicos	3	3.135.000	9.405.000	3.277.500	9.832.500
9	Pilar de Hormigon armado	Metros cubicos	3	4.180.000	12.540.000	4.370.000	13.110.000
10	Mamposteria de Nivelación 0.30 m común (1-2-8) 3 hiladas	Metros cuadrados	14	286.000	4.004.000	299.000	4.186.000
11	Mamposteria de Elevacion de 0.15 m semi prensados (1-2-10) visto una cara	Metros cuadrados	79	198.000	15.642.000	207.000	16.353.000
12	Mamposteria de Elevacion de 0.15 m común (1-2-10) para revocar	Metros cuadrados	73	154.000	11.242.000	161.000	11.753.000
13	Envarillado de pared, dos hiladas con varillas de 8mm	Metro lineal	72	33.000	2.376.000	34.500	2.484.000
14	Pilares ladrillos prensados vistos	Metro lineal	13	275.000	3.575.000	287.500	3.737.500
15	Pizarrón material revocado y pintado	Unidad	2	1.650.000	3.300.000	1.725.000	3.450.000
16	Rampa de acceso de Ho de 6 cm, sobre contrapiso	Unidad	1	1.320.000	1.320.000	1.380.000	1.380.000
17	Escalones de acceso de ladrillos comunes revocados	Unidad de medida	1	770.000	770.000	805.000	805.000
18	Asfáltica de paredes	Metro cuadrado	22,05	88.000	1.940.400	92.000	2.028.600
19	Techo de chapa trapezoidal termopanel acustico con núcleo de aislante de Poliuretano Expandido de 30 mm sobre estructura metálica según normas INTN N° 196	Metros cuadrados	143	660.000	94.380.000	690.000	98.670.000
20	Revoques de paredes interior a una capa	Metros cuadrados	152	66.000	10.032.000	69.000	10.488.000
21	Revoques de paredes exterior a dos capas	Metros cuadrados	73	71.500	5.219.500	74.750	5.456.750
22	Alfeizar de ventanas 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	43	55.000	2.365.000	57.500	2.472.500
23	Revoque de mochetas en balancines 1 : 3 (cemento - arena) de 10 cm	Metro lineal	44,8	55.000	2.464.000	57.500	2.576.000
24	Revoque de mochetas de pilares de hormigón armado	Metro lineal	58	55.000	3.190.000	57.500	3.335.000
25	Canaleta y caño de bajada N°26 desarrollo 33cm	Metro lineal	46	77.000	3.542.000	80.500	3.703.000
26	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	112	55.000	6.160.000	57.500	6.440.000
27	Carpeta para piso cerámico	Metros cuadrados	115	55.000	6.325.000	57.500	6.612.500
28	Piso de cerámica antideslizante PI 5	Metros cuadrados	115	165.000	18.975.000	172.500	19.837.500
29	Zócalo cerámico	Metro lineal	70	39.600	2.772.000	41.400	2.898.000
30	Puerta metalica de 1,20 x 2,10 de dos hojas de chapa 20 y cerradura	Unidad	2	1.650.000	3.300.000	1.725.000	3.450.000
31	Ventanas tipo balancines (1,50 x 1,20)	Metros cuadrados	14	467.500	6.545.000	488.750	6.842.500
32	Vidrios dobles	Metros cuadrados	14	242.000	3.388.000	253.000	3.542.000
33	Instalación del tablero seccional	Unidad	1	935.000	935.000	977.500	977.500
34	Instalación de tablero para ventiladores y para luces	Unidad	4	935.000	3.740.000	977.500	3.910.000
35	Alimentación de tablero general al seccional (cable 6mm)	Metros	20	66.000	1.320.000	69.000	1.380.000
36	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	12	275.000	3.300.000	287.500	3.450.000
37	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	6	275.000	1.650.000	287.500	1.725.000
38	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	275.000	1.100.000	287.500	1.150.000
39	Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo fluorescente 2 x 40)	Unidad	8	330.000	2.640.000	345.000	2.760.000
40	Artefactos eléctricos de bajo consumo (tipo fluorescente 1 x 40)	Unidad	4	165.000	660.000	172.500	690.000
41	Pinturas de paredes interiores al látex, con enduido	Metros cuadrados	152	44.000	6.688.000	46.000	6.992.000
42	Pinturas de paredes exteriores al látex	Metros cuadrados	73	44.000	3.212.000	46.000	3.358.000
43	Pintura de paredes de ladrillos vistos con silicona	Metros cuadrados	98	49.500	4.851.000	51.750	5.071.500
44	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	39	49.500	1.930.500	51.750	2.018.250
45	Pintura de estructura metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	143	49.500	7.078.500	51.750	7.400.250
46	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	Metros cuadrados	125	11.000	1.375.000	11.500	1.437.500
					321.352.900		335.959.850

Escaneado con CamScanner