PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1					Oferente N° 2				Oferente N° 3			
	SATACC CONSULTORA					INGENIERO JUAN GONZALEZ ENCISO				INGENIERO JORGE DIAZ LAVIGNE			
Item	Descripción	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REFUNCIONALIZACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL PARA OFICINA DEL GABINETE CIVIL Y RELACIONES HUMANAS												
1	**Trabajos preliminares**												
2	Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmonte, poda de árboles, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	gl	1	500.000	500.000	gl	1	1.067.676	1.067.676	gl	1	187.491	187.491
3	Cartel de Obra	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.215.016	1.215.016	un	1	95.044	95.044
4	Monolito de inauguración (de material cerámico, base y mampostería 0.45 x0.45 x 1 m, placa conmemorativa de granito macizado al monolito de 0.50*0.40m.	un	1	1.500.000	1.500.000	un	1	1.435.192	1.435.192	un	1	154.285	154.285
5	**RUBROS POR CADA VIVIENDA**												
6	Replanteo de Obra	m2	55	10.000	551.500	m2	55	11.696	645.034	m2	55	4.375	241.281
7	Relleno y Compactación	m3	16,55	30.000	496500	m3	16,55	59.873	990.898	m3	16,55	40.059	662.976
8	Dado de hormigón Masa de 0,60x0,60x0,60m	m3	2,38	1.300.000	3.094.000	m3	2	334.161	795.303	m3	2,38	872.850	2.077.383
9	Viga de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	ml	49.45	45.000	2.225.250	ml	49	80.603	3.985.818	ml	49	77.380	3.826.441
10	Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	m2	14.85	45.000	668.250	m2	14,85	142.892	2.121.946	m2	14,85	135.408	2.010.809
11	Aislación horizontal de paredes	ml	50	55.000	2.722.500	ml	50	25.403	1.257.449	ml	50	12.694	628.353
12	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común,	m2	32,6	55.000	1.793.000	m2	32,6	75.174	2.450.672	m2	32,6	67.773	2.209.400
13	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	86	55.000	4.708.000	m2	86	69.575	5.955.620	m2	86	67.773	5.801.369
14	Pilar de ladrillo común de 0,40x0,40m a revocar , con núcleo de HºAº de 0,13x0,13m con cuatro varillas de6mm y estribos de 4,5mm c/ 20cm	ml	2,6	95.000	247.000	ml	2,6	285.199	741.517	ml	2,6	117.740	306.124
15	Sardinel de ladrillo común	ml	11,2	95.000	1.064.000	ml	11,2	37.435	419.272	ml	11,2	22.811	255.483
16	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	ml	23	25.000	575.000	ml	23	33.957	781.011	ml	23	17.615	405.145
17	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura de asiento de tirantes	ml	49,45	30.000	1.483.500	ml	49,45	32.203	1.592.438	ml	49,45	17.615	871.062
19	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de H° A°	m2	50,05	215.000	10.760.750	m2	50,05	219.388	10.980.369	m2	50,05	198.411	9.930.471
21	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	203,8	18.000	3.668.400	m2	203,8	19.532	3.980.622	m2	203,8	22.802	4.647.048
22	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	55	18.000	992.700	m2	55	29.720	1.639.058	m2	55	25.034	1.380.625
23	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	55	40.000	2.206.000	m2	55	74.554	4.100.470	m2	55	71.558	3.946.424
24	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	m2	10,24	120.000	1.228.800	m2	10,24	80.171	820.951	m2	10,24	71.558	732.754
25	Revestimientos en cocina y lavadero	m2	2	120.000	180.000	m2	2	83.135	124.703	m2	2	71.558	107.337

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

26	P_ Puerta metálica según detalle de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	2	850.000	1.700.000	un	2	788.383	1.576.766	un	2	609.572	1.219.144
27	P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1	850.000	850.000	un	1	740.643	740.643	un	1	609.572	609.572
28	P_ Puerta principal metálica de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1	850.000	850.000	un	1	926.013	926.013	un	1	609.572	609.572
29	P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	un	1	850.000	850.000	un	1	717.750	717.750	un	1	609.572	609.572
30	V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	un	4	500.000	2.000.000	un	4	320.423	1.281.692	un	4	318.622	1.274.488
31	V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	un	1	750.000	750.000	un	1	282.968	282.968	un	1	192.122	192.122
32	Pintura de paredes a la vista con silicona	m2	32,6	25.000	815.000	m2	32,6	16.749	546.017	m2	32,6	12.680	413.368
33	Pintura de paredes a la cal	m2	203,8	14.000	2.853.200	m2	203,8	8.872	1.808.114	m2	203,8	11.359	2.314.964
34	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	17,2	18.000	309.600	m2	17,2	20.452	351.774	m2	17,2	15.356	264.123
35	Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	12,28	18.000	221.040	m2	12.28	30.623	376.049	m2	12,28	15.090	185.305
36	Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	m2	5,60	75.000	420.000	m2	5,60	186.830	1.046.248	m2	5,60	101.200	566.720
37	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	gl	1	1.300.000	1.300.000	gl	1	339.678	339.678	gl	1	687.844	687.844
38	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador, cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	gl	1,00	1.300.000	1.300.000	gl	1,00	235.362	235.362	gl	1,00	176.648	176.648
39	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC	gl	1	1.300.000	1.300.000	gl	1	271.420	271.420	gl	1	176.648	176.648
41	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	un	2	150.000	300.000	un	2	474.069	948.138	un	2	255.372	510.744
43	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	ml	7	150.000	1.050.000	ml	7	38.803	271.621	ml	7	26.095	182.665
44	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	7	150.000	1.050.000	ml	7	34.810	243.670	ml	7	22.617	158.319
45	Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	un	1	1.300.000	1.300.000	un	1	1.063.744	1.063.744	un	1	715.408	715.408
46	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	1	2.500.000	2.500.000	un	1	1.381.402	1.381.402	un	1	1.371.977	1.371.977
47	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta entrada al baño	ml	10	102.000	1.020.000	ml	10	24.198	241.980	ml	10	16.987	169.870
48	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro ,ducha labatorio	gl	1	650.000	650.000	gl	1	226.050	226.050	gl	1	713.144	713.144
49	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	gl	1	650.000	650.000	gl	1	156.838	156.838	gl	1	182.973	182.973
49	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañerías de PVC	gl	1	650.000	650.000	gl	1	109.648	109.648	gl	1	182.973	182.973
51	Provisión y colocación de artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro, rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha electrica, griferias para los artefactos, llave de pasos	gl	1	1.000.000	1.000.000	gl	1	1.445.004	1.445.004	gl	1	580.997	580.997
53	Provisión y colocación de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	1	650.000	650.000	un	1	335.834	335.834	un	1	484.495	484.495
54	Provisión y colocación de Pileta de lavado en granito reconstituido	un	1	800.000	800.000	un	1	200.930	200.930	un	1	231.495	231.495
55	Construcción de pilastra para caja de medidor de Ande, tableros, columnas, puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provisión de accesorios.-	gl	1	960.000	960.000	gl	1	1.619.888	1.619.888	gl	1	831.738	831.738



56	Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero principal	ml	9	100.000	900.000	ml	9	114.991	1.034.919	ml	9	26.475	238.275
56	Tablero principal bc 4	bc	4	95.000	380.000	bc	4	68.374	273.496	bc	4	64.199	256.796
59	Bocas de:												
60	Luces	bc	12	55.000	660.000	bc	12	46.839	562.068	bc	12	89.499	1.073.988
61	Tomacorrientes comunes	bc	13	55.000	715.000	bc	13	52.459	681.967	bc	13	57.874	752.362
62	Ducha Eléctrica	bc	1	220.000	220.000	bc	1	122.419	122.419	bc	1	153.698	153.698
63	Artefactos de Iluminación												
64	Aplique de pared de 1x60W	un	12	30.000	360.000	un	12	37.029	444.348	un	12	48.450	581.400
65	Tomacorrientes comunes	un	13	30.000	390.000	un	13	24.506	318.578	un	13	27.724	360.412
66	Varios												
67	Provisión de chapas enumeradas para identificación de vivienda de 0.15 cm de ancho y 0.10 cm de alto., de chapa y pintura azul de fondo con letras blancas, colocadas en la vivienda.	un	1	500.000	500.000	un	1	30.193	30.193	un	1	31.204	31.204
68	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	gl	1	610.000	610.000	gl	1	477.450	477.450	gl	1	262.035	262.035
	Precio total x una vivienda				**74.998.990**				**69.791.716**				**59.804.363**
	Precio total x 14 (catorce) viviendas				**1.049.985.860**				**977084024**				**837.261.082**

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 4					**Oferente N° 5**				**Oferente N° 6**			
	INGENIERO OSCAR GAETEE					**INGEMANT**				**CONSTRUCIONES RIVAS S.A**			
Item	Descripción	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE VIVIENDA ECONOMICA EN EL DISTRITO DE VILLA FLORIDA MISIONES												
1	**Trabajos preliminares**												
2	Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmonte, poda de árboles, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	gl	1	347.424	347.424	gl	1	31.539.200	31.539.200	gl	1	200.000	200.000
3	Cartel de Obra	un	1	94.743	94.743	un	1			un	1	690.000	690.000
4	Monolito de inauguración (de material cerámico, base y mampostería 0.45 x0.45 x 1 m, placa conmemorativa de granito macizado al monolito de 0.50*0.40m.	un	1	49.267	49.267	un	1	1.323.520	1.323.520	un	1	459.000	459.000
5	**RUBROS POR CADA VIVIENDA**												
6	Replanteo de Obra	m2	55	2.834	156.295	m2	55	5.632	310.605	m2	55	1.600	88.240
7	Relleno y Compactación	m3	16,55	20.020	331.331	m3	16,55	85.888	1.421.446	m3	16,55	25.000	413.750
8	Dado de hormigón Masa de 0,60x0,60x0,60m	m3	2,38	799.736	1.903.372	m3	2,38	1.036.801	2.467.586	m3	2,38	1.550.000	3.689.000
9	Viga de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	ml	49	74.873	3.702.470	ml	49	105.178	5.201.052	ml	49	125.600	6.210.920
10	Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	m2	14,85	98.113	1.456.978	m2	14,85	172.211	2.557.333	m2	14,85	138.000	2.049.300
11	Aislación horizontal de paredes	ml	50	10.567	523.067	ml	50	15.978	790.911	ml	50	30.000	1.485.000
12	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común,	m2	32,6	57.449	1.872.837	m2	32,6	91.753	2.991.148	m2	32,6	70.000	2.282.000

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.

13	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	86	57.450	4.917.720	m2	86	87.529	7.492.482	m2	86	70.000	5.992.000
14	Pilar de ladrillo común de 0,40x0,40m a revocar , con núcleo de HºAº de 0,13x0,13m con cuatro varillas de6mm y estribos de 4,5mm c/ 20cm	ml	2,6	251.217	653.164	ml	2,6	119.457	310.588	ml	2,6	117.800	306.280
15	Sardinel de ladrillo común	ml	11,2	30.789	344.837	ml	11,2	46.340	519.008	ml	11,2	45.000	504.000
16	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	ml	23	32.219	741.037	ml	23	20.968	482.264	ml	23	16.000	368.000
17	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura de asiento de tirantes	ml	49,45	21.350	1.055.758	ml	49,45	20.968	1.036.868	ml	49,45	16.000	791.200
19	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de H° A°	m2	50,05	212.212	10.621.211	m2	50,05	240.446	12.034.322	m2	50,05	220.000	11.011.000
21	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	203,8	20.682	4.214.992	m2	203,8	27.905	5.687.039	m2	203,8	25.000	5.095.000
22	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	55	16.661	918.854	m2	55	37.966	2.093.825	m2	55	25.000	1.378.750
23	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	55	52.888	2.916.773	m2	55	85.567	4.719.020	m2	55	75.000	4.136.250
24	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	m2	10,24	58.274	596.726	m2	10,24	72.141	738.724	m2	10,24	65.000	665.600
25	Revestimientos en cocina y lavadero	m2	2	57.042	85.563	m2	2	72.141	108.212	m2	2	65.000	97.500
26	P_ Puerta metálica según detalle de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	2	637.560	1.275.120	un	2	988.416	1.976.832	un	2	885.000	1.770.000
27	P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1	637.560	637.560	un	1	892.097	892.097	un	1	785.000	785.000
28	P_ Puerta principal metálica de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1	637.560	637.560	un	1	988.416	988.416	un	1	1.200.000	1.200.000
29	P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	un	1	786.632	786.632	un	1	988.416	988.416	un	1	885.000	885.000
30	V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	un	4	291.166	1.164.664	un	4	228.352	913.408	un	4	360.000	1.440.000
31	V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	un	1	191.822	191.822	un	1	82.431	82.431	un	1	130.000	130.000
32	Pintura de paredes a la vista con silicona	m2	32,6	12.537	408.706	m2	32,6	14.198	462.855	m2	32,6	10.000	326.000
33	Pintura de paredes a la cal	m2	203,8	5.667	1.154.935	m2	203,8	13.810	2.814.478	m2	203,8	10.000	2.038.000
34	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	17,2	27.166	467.255	m2	17,2	22.477	386.604	m2	17,2	20.000	344.000
35	Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	12,28	28.370	348.384	m2	12,28	18.633	228.813	m2	12,28	22.000	270.160
36	Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	m2	5,60	138.600	776.160	m2	5,60	126.720	709.632	m2	5,60	100.000	560.000
37	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	gl	1	455.906	455.906	gl	1	373.120	373.120	gl	1	394.800	394.800
38	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador, cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	gl	1,00	253.506	253.506	gl	1,00	225.280	225.280	gl	1,00	226.000	226.000
39	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y acsesorios del mismo material ,con desengrasador y sifon	gl	1	253.759	253.759	gl	1	239.360	239.360	gl	1	240.000	240.000
41	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	un	2	137.211	274.422	un	2	365.479	730.958	un	2	210.000	420.000
43	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	ml	7	28.463	199.241	ml	7	26.752	187.264	ml	7	20.000	140.000
44	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	7	23.087	161.609	ml	7	21.120	147.840	ml	7	20.000	140.000
45	Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	un	1	1.209.167	1.209.167	un	1	1.564.480	1.564.480	un	1	1.100.000	1.100.000
46	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	1	1.671.065	1.671.065	un	1	2.064.000	2.064.000	un	1	1.600.000	1.600.000

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

47	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta entrada al baño	ml	10	13.220	132.200	ml	10	16.896	168.960	ml	10	25.000	250.000
48	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro ,ducha lavatorio	gl	1	293.480	293.480	gl	1	374.528	374.528	gl	1	275.000	275.000
49	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	gl	1	139.150	139.150	gl	1	147.480	147.480	gl	1	180.000	180.000
49	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañerías de PVC	gl	1	129.030	129.030	gl	1	161.920	161.920	gl	1	210.000	210.000
51	Provisión y colocación de artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro, rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha electrica, griferias para los artefactos, llave de pasos	gl	1	774.180	774.180	gl	1	1.077.120	1.077.120	gl	1	795.000	795.000
53	Provisión y colocación de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	1	349.140	349.140	un	1	422.400	422.400	un	1	552.000	552.000
54	Provisión y colocación de Pileta de lavado en granito reconstituido	un	1	260.590	260.590	un	1	260.480	260.480	un	1	425.000	425.000
55	Construcción de pilastra para caja de medidor de Ande, tableros, columnas, puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provisión de accesorios.-	gl	1	1.430.762	1.430.762	gl	1	625.545	625.545	gl	1	1.200.000	1.200.000
56	Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero principal	ml	9	20.328	182.952	ml	9	12.672	114.048	ml	9	42.000	378.000
56	Tablero principal bc 4	bc	4	82.561	330.244	bc	4	112.640	450.560	bc	4	75.000	300.000
59	Bocas de:												
60	Luces	bc	12	82.561	990.732	bc	12	112.640	1.351.680	bc	12	65.000	780.000
61	Tomacorrientes comunes	bc	13	82.561	1.073.293	bc	13	112.640	1.464.320	bc	13	65.000	845.000
62	Ducha Eléctrica	bc	1	144.760	144.760	bc	1	112.640	112.640	bc	1	120.000	120.000
63	Artefactos de Iluminación												
64	Aplique de pared de 1x60W	un	12	54.121	649.452	un	12	49.280	591.360	un	12	38.000	456.000
65	Tomacorrientes comunes	un	13	24.640	320.320	un	13	49.280	640.640	un	13	25.000	325.000
66	Varios												
67	Provisión de chapas enumeradas para identificación de vivienda de 0.15 cm de ancho y 0.10 cm de alto., de chapa y pintura azul de fondo con letras blancas, colocadas en la vivienda.	un	1	92.094	92.094	un	1	30.976	30.976	un	1	60.000	60.000
68	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	gl	1	237.776	237.776	gl	1	225.280	225.280	gl	1	200.000	200.000
	Precio total x una vivienda				**57.362.045**				**108.021.375**				**69.272.750**
	Precio total x 14 (catorce) viviendas				**803.068.630**				**1.512.299.250**				**969.818.500**
		Oferente Nº. 7				**Oferente N° 8**				**Oferente N° 9**			
		MONTECRISTO S.A				**M Y M INGENIERIA Y ARQUITETURA**				**E.G CONSTRUCTORA**			
Item	Descripción	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	unidad DE MEDIDA	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	REFUNCIONALIZACION DE EDIFICIO DEPARTAMENTAL PARA OFICINA DEL GABINETE CIVIL Y RELACIONES HUMANAS												
1	**Trabajos preliminares**												
2	Limpieza del terreno inicial y final de Obra, desmonte, poda de árboles, acarreo de material, demoliciones si lo hubiera, con acarreo y retiro.	gl	1	434.005	434.005	gl	1	98.571	98.571	gl	1	100.000	100.000
3	Cartel de Obra	un	1	246.675	246.675	un	1	106.779	106.779	un	1	90.000	90.000
4	Monolito de inauguración (de material cerámico, base y mampostería 0.45 x0.45 x 1 m, placa conmemorativa de granito macizado al monolito de 0.50*0.40m.	un	1	260.543	260.543	un	1	70.503	70.503	un	1	50.000	50.000
5	**RUBROS POR CADA VIVIENDA**												
6	Replanteo de Obra	m2	55	3.575	197.161	m2	55	3.300	181.995	m2	55	2.000	110.300

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7	Relleno y Compactación	m3	16,55	107.965	1.786.821	m3	16,55	79.200	1.310.760	m3	16,55	100.000	1.655.000
8	Dado de hormigón Masa de 0,60x0,60x0,60m	m3	2,38	607.651	1.446.209	m3	2,38	1.124.640	2.676.643	m3	2,38	1.500.000	3.570.000
9	Viga de HºAº de 0,15x0,30m con 2 varillas de 10mm y 2 varillas de 8mm y estribos de 6mm cada 20cm	ml	49	106.503	5.266.573	ml	49	146.639	7.251.299	ml	49	80.000	3.956.000
10	Mampostería de nivelación de 0,30m con ladrillo común, alt: 0,30m	m2	14,85	161.773	2.402.329	m2	14,85	140.397	2.084.895	m2	14,85	120.000	1.782.000
11	Aislación horizontal de paredes	ml	50	34.563	1.710.869	ml	50	17.120	847.440	ml	50	18.000	891.000
12	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común,	m2	32,6	95.181	3.102.901	m2	32,6	81.304	2.650.510	m2	32,6	68.000	2.216.800
13	Mampostería de elevación de 0,15m con ladrillo común, a revocar ambas caras	m2	86	95.181	8.147.494	m2	86	77.344	6.620.646	m2	86	67.000	5.735.200
14	Pilar de ladrillo común de 0,40x0,40m a revocar , con núcleo de HºAº de 0,13x0,13m con cuatro varillas de 6mm y estribos de 4,5mm c/ 20cm	ml	2,6	99.031	257.481	ml	2,6	126.127	327.930	ml	2,6	160.000	416.000
15	Sardinel de ladrillo común	ml	11,2	55.304	619.405	ml	11,2	46.411	519.803	ml	11,2	65.000	728.000
16	Envarillado sobre aberturas, con 2 varillas de 8mm y antepecho con 2 varillas de 6mm	ml	23	24.110	554.530	ml	23	27.258	626.934	ml	23	22.000	506.000
17	Envarillado de mamposterías con 2 var. De 8mm, altura de asiento de tirantes	ml	49,45	21.135	1.045.126	ml	49,45	27.258	1.347.908	ml	49,45	18.000	890.100
19	Techo de tejas españolas sobre tejuelones y tirantes de H° A°	m2	50,05	231.903	11.606.745	m2	50,05	205.342	10.277.367	m2	50,05	220.000	11.011.000
21	Revoque interior/ exterior (con hidrófugo) a una capa	m2	203,8	24.382	4.969.052	m2	203,8	29.057	5.921.817	m2	203,8	22.000	4.483.600
22	Contrapiso de cascotes, esp: 7cm. mínimo	m2	55	34.678	1.912.492	m2	55	26.255	1.447.963	m2	55	20.000	1.103.000
23	Piso Cerámico, incluye carpeta de cemento	m2	55	85.228	4.700.324	m2	55	89.365	4.928.480	m2	55	75.000	4.136.250
24	Revestimiento en baños, pisos con cerámicos y paredes con azulejos altura 1,80m.	m2	10,24	72.644	743.875	m2	10,24	67.452	690.708	m2	10,24	65.000	665.600
25	Revestimientos en cocina y lavadero	m2	2	69.941	104.912	m2	2	67.452	101.178	m2	2	65.000	97.500
26	P_ Puerta metálica según detalle de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	2	782.711	1.565.422	un	2	462.000	924.000	un	2	902.360	1.804.720
27	P_ Puerta metálica de baño de 0,70x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1	754.111	754.111	un	1	462.000	462.000	un	1	848.400	848.400
28	P_ Puerta principal metálica de 0,80x2,10m, incluye marco y cerradura	un	1	782.711	782.711	un	1	541.200	541.200	un	1	902.360	902.360
29	P_ Puerta metálica de pasillo de 0,80x2,10m según detalle	un	1	782.711	782.711	un	1	1.223.112	1.223.112	un	1	902.360	902.360
30	V1 - Ventana metálica tipo balancín (1,00x1,00m)	un	4	330.902	1.323.608	un	4	305.778	1.223.112	un	4	200.260	801.040
31	V3 - Ventana metálica tipo balancín (0,60x0,40m)	un	1	288.002	288.002	un	1	114.378	114.378	un	1	95.000	95.000
32	Pintura de paredes a la vista con silicona	m2	32,6	23.252	758.015	m2	32,6	10.891	355.047	m2	32,6	12.000	391.200
33	Pintura de paredes a la cal	m2	203,8	13.147	2.679.359	m2	203,8	4.950	1.008.810	m2	203,8	8.000	1.630.400
34	Pintura de aberturas de madera con barniz sintético	m2	17,2	21.633	372.088	m2	17,2	26.929	463.179	m2	17,2	15.000	258.000
35	Pintura de aberturas metálicas al sintético	m2	12,28	24.873	305.440	m2	12,28	31.683	389.067	m2	12,28	24.000	294.720
36	Vidrio incoloro de 3mm. en ventanas tipo balancín	m2	5,60	197.340	1.105.104	m2	5,60	112.200	628.320	m2	5,60	72.000	403.200
37	Desagüe Cloacal de Baño con cañerías de PVC y accesorios del mismo material, incluye cajas sifonadas con rejilla en ducha, incluida la ventilación.	gl	1	431.302	431.302	gl	1	336.794	336.794	gl	1	120.000	120.000
38	Desagüe Cloacal de Pileta de Cocina con desengrasador, cañerías de PVC y accesorios del mismo material, y sifon	gl	1,00	245.174	245.174	gl	1,00	196.123	196.123	gl	1,00	120.000	120.000
39	Desagüe Cloacal de Pileta de Lavado con cañerías de PVC y acsesorios del mismo material ,con desengrasador y sifon	gl	1	203.346	203.346	gl	1	230.456	230.456	gl	1	120.000	120.000
41	Registros de 40x40cm con doble tapa de H°A°,	un	2	244.630	489.260	un	2	223.146	446.292	un	2	200.000	400.000
43	Cañería de PVC de 100mm, para desagüe cloacal, aguas negras.	ml	7	23.667	165.669	ml	7	36.630	256.410	ml	7	50.000	350.000
44	Cañería de PVC de 075mm, para desagüe de agua de cocina, lavado y agua de baño.	ml	7	19.646	137.522	ml	7	33.280	232.960	ml	7	25.000	175.000

Arq. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
CORRENTINA DE MISIONES

45	Cámara Séptica de 0,70x1,40m y Prof: 1,40m, de tres tapas	un	1	611.325	611.325	un	1	1.022.210	1.022.210	un	1	1.061.230	1.061.230
46	Pozo Ciego de diámetro 1,50m y Prof:2,00m	un	1	686.615	686.615	un	1	1.512.390	1.512.390	un	1	1.582.860	1.582.860
47	Instalación de cañería de alimentación de agua con caño de PVC hasta entrada al baño	ml	10	22.594	225.940	ml	10	316.647	3.166.470	ml	10	35.000	350.000
48	Instalación de agua corriente para Baño con cañerías de pvc para agua fría solo en baño,para inodoro ,ducha lavatorio	gl	1	332.318	332.318	gl	1	340.845	340.845	gl	1	150.000	150.000
49	Instalación de agua corriente para pileta de cocina con cañerías de PVC para agua fría solo	gl	1	177.735	177.735	gl	1	174.407	174.407	gl	1	100.000	100.000
49	Instalación de agua corriente para pileta de lavado con cañerías de PVC	gl	1	175.847	175.847	gl	1	183.426	183.426	gl	1	100.000	100.000
51	Provisión y colocación de artefactos Sanitarios en Baño, incluye lavatorio, inodoro, rejilla de caja sifonada con cisterna alta, ducha electrica, griferias para los artefactos, llave de pasos	gl	1	958.100	958.100	gl	1	1.167.646	1.167.646	gl	1	1.130.000	1.130.000
53	Provisión y colocación de Pileta de Cocina de una bacha de acero inoxidable	un	1	491.920	491.920	un	1	506.179	506.179	un	1	360.000	360.000
54	Provisión y colocación de Pileta de lavado en granito reconstituido	un	1	227.370	227.370	un	1	214.833	214.833	un	1	250.000	250.000
55	Construcción de pilastra para caja de medidor de Ande, tableros, columnas, puesta a tierra(jabalinas) incluye la acometida y provisión de accesorios.-	gl	1	1.071.928	1.071.928	gl	1	1.190.640	1.190.640	gl	1	972.310	972.310
56	Línea Monofásica desde el Medidor hasta el tablero principal	ml	9	26.698	240.282	ml	9	21.384	192.456	ml	9	115.000	1.035.000
56	Tablero principal bc 4	bc	4	94.559	378.236	bc	4	94.050	376.200	bc	4	40.770	163.080
59	Bocas de:												
60	Luces	bc	12	76.720	920.640	bc	12	80.102	961.224	bc	12	41.970	503.640
61	Tomacorrientes comunes	bc	13	76.720	997.360	bc	13	76.802	998.426	bc	13	41.370	537.810
62	Ducha Eléctrica	bc	1	174.317	174.317	bc	1	280.394	280.394	bc	1	95.930	95.930
63	Artefactos de Iluminación												
64	Aplique de pared de 1x60W	un	12	57.200	686.400	un	12	10.725	128.700	un	12	50.360	604.320
65	Tomacorrientes comunes	un	13	35.750	464.750	un	13	14.058	182.754	un	13	11.990	155.870
66	Varios												
67	Provisión de chapas enumeradas para identificación de vivienda de 0.15 cm de ancho y 0.10 cm de alto., de chapa y pintura azul de fondo con letras blancas, colocadas en la vivienda.	un	1	350.350	350.350	un	1	21.450	21.450	un	1	100.000	100.000
68	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	gl	1	434.005	434.005	gl	1	211.200	211.200	gl	1	500.000	500.000
	Precio total x una vivienda				73.509.801				71.953.240				**63.561.800**
	Precio total x 14 (catorce) viviendas				1.029.137.214				1.007.345.360				**889.865.200**

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES