MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL COLEGIO NACIONAL E.M.D. DE LA CIUDAD DE PARAGUARI" con ID: 365.878

OFERENTES				LEGION DE SERVICIOS S.A	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1		
1.1	Remosion de estructuras existentes	Unidad de Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
1.2	Replanteo y marcación de la obra	Metros cuadrados	422,10	2.000	844.200
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1		
2.1	Relleno y compactacion de suelo	Metros cúbicos	378,8	38.250	14.489.100
2.2	Retiro de basuras y material excedente	Metros cubicos	92,54	17.250	1.596.315
3	EXCAVACION Y ESTRUCTURA RESISTENTE	Unidad Medida Global	1		
3.1	Excavación manual en suelo duro y estructuras de hormigon armado (zapata, pilares y vigas)	Metros Cuadrados	422,1	384.500	162.297.450
4	ALBAÑILERIA	Unidad Medida Global	1		
4.1	Albañileria (Mamposteria de cerramientos con ladrillos comun visto lc, limpieza con acido muriatico y aplicación de silicona con una franja de ladrillo convoco, y revocado en forma exterior, reposicion del escenario).	Metros cuadrados	422,1	173.500	73.234.350
5	INSTALACIONES ELECTRICAS.	Unidad Medida Global	1		
5.1	Instalaciones electricas.	Unidad de Medida Global	1,00	12.375.000	12.375.000
6	INSTALACIONES DE DESAGUE PLUVIAL.	Unidad Medida Global	1		
6.1	Instalaciones de desague pluvial (canaleta moldurada CH24 D40, bajadas de PVC 100mm en cada pilar registros con tapa de Hº Aº 40X40)	Unidad de Medida Global	1,00	14.250.000	14.250.000
6.2	Canal a cielo abierto para aguas pluviales	Metros	62,00	271.500	16.833.000
7	PINTURA	Unidad Medida Global	1		
7.1	Pintura de paredes al latex externo (arena), pilares y vigas vistos al latex (color musgo) y sintetico las estructuras metalicas del techo (azul electrico)	Metros Cuadrados	1142	27.950	31.918.900
8	PISOS	Unidad Medida Global	1		
8.1	Piso de hormigon armado e= 8cm, fck= 21 mpa terminacion superficie mejorada con pavicron o similar	Metros Cuadrados	422,1	91.500	38.622.150

ABG. EDGAR GIMENEZ
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Paraguarí

LIC. LIDIA LOPEZ VILLASANTI
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

HUGO ARNALDO ESPINOLA JARA
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

LIC. LUIS JAVIER DIAZ
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

9	TECHOS	Unidad Medida Global	1		
9.1	Cubierta con estructura metalica de varillas de acero en arco reticulada, con tensores, correa y chapas de zinc onduladas	Metros cuadrados	422,1	139.000	58.671.900
10	CARTEL DE OBRA	Unidad Medida Global	1		
10.1	Cartel de obra 1,50x2,00	Unidad	1	1.200.000	1.200.000
11	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1		
11.1	LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	422	3.250	1.371.500
Precio Total					**429.103.865**

Abog. Edgar Gimenez
Encargado de UOC

LIC. LIDIA LOPEZ VILLASANTI
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

HUGO ARNALDO ESPINOLA JARA
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí

LIC. LUIS JAVIER DIAZ
Miembro del Comité de Evaluación
Municipalidad de Paraguarí