**ANEXO B-02-08**

**República del Paraguay**
**Municipalidad de Coronel José Félix Bogado**
***Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175***
Peatonal Yegros N°. 539 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
*Teléfono y Fax: (0593) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | Empresa 1 | | | | | Empresa 2 | | | | | Empresa n | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** | **Marca** | **Procedencia** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)** | **Precio Total (Precio unitario por cantidad)** |
| 1- | Cartel de obra de 2,40 X 1,20 de chapa con marco metálico | N.A. | N.A. | 1 | 1.053.963 | 1.053.963 | | | | | | | | | | |
| 2- | Replanteo general y fijación de cotas | N.A. | N.A. | 4.173,03 | 1.170 | 4.882.445 | | | | | | | | | | |
| 3- | Movmiento de suelo, hasta la subrasante con motoniveladora 0,60 de boca y 0,40 de fondo | N.A. | N.A. | 4.173,03 | 2.256 | 9.414.356 | | | | | | | | | | |
| 4- | Canal de desagüe pluvial con muro de PBC (con piedra negra basáltica) y piso de h° simple y sin tapa de h°a°, profundidad de 0,80 metros | N.A. | N.A. | 393 | 190.997 | 75.061.821 | | | | | | | | | | |
| 5- | Dados de protección de canal | N.A. | N.A. | 373,9 | 20.464 | 7.651.490 | | | | | | | | | | |
| 6- | Cordón cuneta de hormigón simple dosaje 1:3:3 | N.A. | N.A. | 327,15 | 70.871 | 23.185.448 | | | | | | | | | | |
| 7- | Alcantarilla con muro de piedra bruta 0,30, de piedra negra basáltica, profundidad de 1.50 m y tapa de losa de h°a° de 15cm de espesor y hierros de 10mm en ambas direcciones c/ 15 cm dosificación 1:3:3 | N.A. | N.A. | 10,6 | 558.022 | 5.915.033 | | | | | | | | | | |
| 8 | Empedrado de piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, compactada con pisón a mano y terminación con vibro compactador | N.A. | N.A. | 4.173,03 | 40.867 | 170.539.217 | | | | | | | | | | |
| 9 | Baden de h° a°, de 1,50 m de ancho y 0,15 m de espesor | N.A. | N.A. | 2,58 | 1.968.508 | 5.078.751 | | | | | | | | | | |
| 10 | Losa de h°a° para acceso vehicular de 10 cm de espesor | N.A. | N.A. | 3,2 | 1.797.299 | 5.751.357 | | | | | | | | | | |
| 11 | Limpieza final de obra, retirado de todos los escombros | N.A. | N.A. | 1 | 611.788 | 611.788 | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | 309.145.668 | | | | | | | | | | |

Firma del Representante Legal de la Firma

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones