Municipalidad de Pirapó

Tel. :(0768) 245260
Itapúa – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: KATUPYRY SA				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Ampliación Del Tinglado Del Salón San José Obrero	K. SA	PYA	Gl.	64.357.000	64.357.000
2	Quinchado perimetral	K. SA	PYA	Gl.	5.405.000	5.405.000
Total IVA incluido						69.762.000
SUBTOTAL						

1	**Ampliación Del Tinglado Del Salón San José Obrero**					
1.1	**Trabajos Previos**					
	Trabajos preliminares: Limpieza y	K. SA	PYA	1	150.000	150.000
	Replanteo y Marcación	K. SA	PYA	1	100.000	100.000
	Señalización	K. SA	PYA	1	150.000	150.000
	Cartel de Obra 1,20 x 1,50. Con datos de la obra, contratista, monto, cod. de adjudicación	K. SA	PYA	1	300.000	300.000
1.2	**Estructura metálica portante**					
	Ampliación de estructura metálica portante, zapatas, columnas, encadenados, vigas, tensores, correas, chapas (*)	K. SA	PYA	171	180.000	30.780.000
1.3	**Excavación, cimiento de mampostería, mampostería de nivelación y encadenado inferior**	K. SA	PYA			

	Excavación, Cimiento de PBC sin cal 1:12, Mampostería deNivelación 0,30m con ladrillo común, Junta de 2cm (1:2:8), Encadenado inferior H°A° 0,20x0,15	K. SA	PYA	65	65.000	4.225.000
1.4	**H° para cargado de columnas**	K. SA	PYA			
	Cargado de Columnas	K. SA	PYA	1,6	550.000	880.000
1.5	**Aberturas para Boletería**	K. SA	PYA			
	Demoler pared y encuadrar la mampostería para amurar ventana	K. SA	PYA	1,4	25.000	35.000
	Ventanas metálica 2,00 x 0,70. Similar a las existentes	K. SA	PYA	1	350.000	350.000
1.6	**Desagüe Pluvial**	K. SA	PYA			
	Canaleta y bajada de Chapa de Zinc N°26 desarrollo N°33	K. SA	PYA	37	60.000	2.220.000
	Canaleta embutida entre mampostería y techo nuevo	K. SA	PYA	5,4	80.000	432.000
1.7	**Piso**	K. SA	PYA			
	Piso de Hormigón. Acabado alisado de cemento tipo industrial con color	K. SA	PYA	171	110.000	18.810.000

1.8	**Revoque de Columnas y base del tinglado**	K. SA	PYA			
	Revoque a 1 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16)	K. SA	PYA	55	35.000	1.925.000
1.9	**Pintura**	K. SA	PYA			
	Latex Exterior (superficie revocada, columnas nuevas, existentes y base)	K. SA	PYA	1	2.000.000	2.000.000
1.10	**Instalación Eléctrica**	K. SA	PYA			
	Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 100W. 12 lámparas a reemplazar en construcción existente, 6 nuevas, inclute cableado y todo lo necesario para la conexión	K. SA	PYA	18	100.000	1.800.000
1.11	**Limpieza final de obra**	K. SA	PYA			
	Limpieza del lugar de trabajo y retiro de escombros	K. SA	PYA	1	200.000	200.000
						64.357.000

2	**Quinchado perimetral**					
2.1	Base de mampostería de ladrillo común de 0,15m, revocado.	ml	PYA	35	25.000	875.000
2.2	Poste de Hormigón pre-fabricado con inclinación colocada hacia el lado exterior; longitud total del poste de 2,5m (dos y medio) cimentadas con hormigón ciclópeo 0,5m, colocada cada 3m (tres metros). Incluye 3 (tres) postes esquineros con su puntal respectivo especial con 4 varillas de 6 mm con estribos.	Un	PYA	13	60.000	780.000
2.3	Tejido de alambre amarrado a los postes, con malla romboidal de 2,5" x 2,5" Calibre 12. Altura 1,50m (un metro cincuenta), con 6 (seis) líneas de alambre liso galvanizado con sus correspondientes catracas y seguros	ml	PYA	35	50.000	1.750.000

2.4	Portón metálico corredizo de una hoja de5,00m x 2,00m, con sus correspondientes guías, herrajes y cerraduras (tranca con portacandado) Caño cuadrado de 1"x2" con varilla lisa de 8mm cada 15cm. Con tres caños transversales rectangulares.	Un	PYA	1	1.800.000	1.800.000
2.5	Limpieza del lugar de trabajo	Gl	PYA	1	200.000	200.000
						5.405.000
						69.762.000

Municipalidad de Pirapó
Carlos Villordo
Funcionario Responsable

MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ
Unidad Operativa de Contrataciones
PIRAPO - ITAPUA