Municipalidad de Hernandarias

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py - Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 21 "REFACCIÓN Y HERMOSEAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPRESA E.A CONSTRUCCIONES					
			MARCA	PROCEDENCIA	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1	72131601-997	Replanteo y Marcación	N/A	N/A	m2	143,00	5.500	786.500
1.2		Desmote de mamparas con vidrio y cielo rasso de PVC existentes	N/A	N/A	m2	105,00	15.500	1.627.500
1.3		Demolición de mampostería, retiro de escombro, limpieza general	N/A	N/A	m2	120,00	26.500	3.180.000
1.4		Trabajos de albañilería de retoques de paredes afectadas por la nueva estructura	N/A	N/A	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
2		**ESTRUCTURA METALICA**						-
2.1		Vigas estructurales colocadas no mayor de 2.50ml de perfil tipo U de 4 pulg. Chapa Nº12 empotrada y soldadas a la estructura existente Contraviga perfil tipo U chapa Nº12 C/0.60m	N/A	N/A	m2	60,00	222.000	13.320.000
3		**PISO PARQUET**						-
3.1		Placa MDF de 20mm (1.85x2.80)	N/A	N/A	m2	60,00	59.500	3.570.000
3.2		Membrana Isolan 2mm	N/A	N/A	m2	60,00	14.900	894.000
3.3		Piso Parquet colado y clavado con pinadora neumático madera Grapia de 20mmx0.20x0.90x0.45 a 1.20, incluye pulido y pintura de acabado siteético y zócalo de madera. Desmontar estructura de cielo rasso existente y posterior colocación en Primer Piso incluido reposición de materiales faltantes	N/A	N/A	m2	60,00	280.000	16.800.000
4		**PROVISION DE PANELES P/ DIVISORIAS**						-
		Mamparas de Yeso Acartonado	N/A	N/A				-
4.1		Tipo A- Altura 2.85m (hasta el Techo)	N/A	N/A	m2	140,00	210.000	29.400.000
4.2		Tipo B - Altura . 2.10 m c/ vidriode 6mm	N/A	N/A	m2	40,00	320.000	12.800.000

5	72131601-997	ABERTURAS						-
5.1		De Vidrio Templado de 10mm - 3.40x.98m (ventanas)	N/A	N/A	m2	20,00	410.000	8.200.000
5.2		Puertas (0.80x2.10)	N/A	N/A	m2	25,00	500.000	12.500.000
6		CIELO RASSO-PLANTA BAJA						-
6.1		Cielo Rasso con estructura metálica revestido de PVC	N/A	N/A	m2	60,00	120.000	7.200.000
6.2		Cielo Rasso de Yeso - Reparacion - Pl. Nivel 2	N/A	N/A	m2	120,00	130.000	15.600.000
7		INSTALACION ELECTRICA						-
7.1		Conexiones para luces. Tomas y Aire Acondicionados	N/A	N/A	gl	1,00	2.650.000	2.650.000
7.2		Luminarias tipo spot con focos económicos	N/A	N/A	un	15,00	150.000	2.250.000
7.3		Terminales de puntos de luces y tomas corrientes	N/A	N/A	un	10,00	145.000	1.450.000
8		PINTURA						-
8.1		De paredes látex acrílico color a definir- Edif. Municipal	N/A	N/A	m2	1.185,00	16.500	19.552.500
8.2		De Ladrillejos - Fachadas	N/A	N/A	m2	985,00	23.500	23.147.500
8.3		De aberturas con Pintura sintetica	N/A	N/A	m2	225,00	28.000	6.300.000
9		ESCALERA Y RAMPA						-
9.1		Estructura metálica, escalones y rampa de madera	N/A	N/A	gl	1,00	2.300.000	2.300.000
10		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA						-
10.1		Limpieza y terminaciones en general	N/A	N/A	gl	1,00	2.500.000	2.500.000
								187.028.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC