GOBERNACIÓN DE CONCEPCIÓN

Descripción del Llamado: Construcción de adoquinado en la calle Tte. Semidei

Modalidad: Contratación Directa N° 9/2016 ID N° 320.528

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	Provision y colocacion de pavimento de adoquin hexagonal con junta de dilatacion de material asfaltico, con base de arena de h: 15cm, previa nivelacion, compactacion y bacheo con ripio de suelo falso. Incluye la construccion de lomadas que determine la fiscalización	m²	1200	102.200	122.640.000
2	Provisión y colocación de cordón de Hormigón, con relleno y apisonado de suelo de la vereda. incluye remoción de canteros y cordones existentes	ml	292	33.500	9.782.000
3	Sistema de Alcantarillado de 40cm	gl	2	3.000.000	6.000.000
4	Limpieza periódoca y final	gl	1	700.000	700.000
5	Cartel de obra	gl	1	878.000	878.000

Precio Total	**140.000.000**

GOBERNACION I DEPARTAMENTO CONCEPCION

CPN Adriano Arredondo
Director Interino de UOC