# GOBERNACIÓN
# XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

*Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311*
*Email: gobernaciondecanindeyu@hotmail.com*
*Salto del Guairá - Paraguay*


FE Y TRABAJO

Canindeyu avanza! Gobernación de Canindeyu Lic. Alfonso Nogal 2013 - 2018

**ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**Empresa RD CONSTRUCCIONES – RUC N° 4528751-1**

**LCO Nº: 14/2018 - CONSTRUCCION DE LOCAL LIGA CURUGUATEÑA DE FUTBOL**

| OBRA: CONSTRUCCION DE LOCAL LIGA CURUGUATEÑA DE FUTBOL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: DISTRITO DE CURUGUATY | | | | | | |
| Ítem N° | Codigo de Catalogo | Descripcion | Unid. | Cant. | Prec. Unitario | Prec. Total |
| 1 | 72131601-002 | Trab prelim trazado/replanteo de obra | M2 | 100,00 | 4.500 | 450.000 |
| 2 | 72131601-002 | Relleno y compactación | M3 | 25,00 | 80.000 | 2.000.000 |
| 3 | 72131601-005 | Mampost nivelac. ladrillo común 30 cm | M2 | 18,00 | 160.000 | 2.880.000 |
| 4 | 72131601-004 | Est H°A° zapatas | M3 | 3,20 | 2.500.000 | 8.000.000 |
| 5 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado inferior | M3 | 3,10 | 2.500.000 | 7.750.000 |
| 6 | 72131601-004 | Est H°A° Viga encadenado superior | M3 | 2,40 | 2.500.000 | 6.000.000 |
| 7 | 72131601-004 | Est H°A° Pilaresy Losa Voladizo | M3 | 3,60 | 2.500.000 | 9.000.000 |
| 8 | 72131601-006 | Aislación horizontal/vertical mampost | M2 | 17,00 | 20.000 | 340.000 |
| 9 | 72131601-005 | Mamp elev ladrillo Huecos 0,15 m | M2 | 190,00 | 95.000 | 18.050.000 |
| 10 | 72131601-005 | Envarillado de paredes | ML | 50,00 | 20.000 | 1.000.000 |
| 11 | 72131601-007 | Techo de chapas galvanizadas de zinc con sus vigas reticuladas metálicas | M2 | 120,00 | 200.000 | 24.000.000 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm | M2 | 90,00 | 37.000 | 3.330.000 |
| 13 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | M2 | 90,00 | 29.000 | 2.610.000 |
| 14 | 72131601-009 | Piso cerámico P.E.I.3 Tipo A | M2 | 90,00 | 110.000 | 9.900.000 |
| 15 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | ML | 90,00 | 29.000 | 2.610.000 |
| 16 | 72131601-009 | Guarda obra alisado/contrapiso | M2 | 34,00 | 80.000 | 2.720.000 |
| 17 | 72131601-008 | Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 190,00 | 37.000 | 7.030.000 |
| 18 | 72131601-008 | Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado | M2 | 190,00 | 39.000 | 7.410.000 |
| 19 | 72131601-010 | Puerta de vidrio Templado 0.90x2.10 | UNI | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 20 | 72131601-010 | Puerta tablero 0,90x2,10 c/ marco y cerradura | UNI | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 21 | 72131601-010 | Puerta de madera tipo Placa c/ marco y cerradura | UNI | 4,00 | 480.000 | 1.920.000 |
| 22 | 72131601-010 | Puerta Placa 1.20x2.10 | UNI | 1,00 | 900.000 | 900.000 |
| 23 | 72131601-010 | Ventan de vidrios templados | M2 | 3,50 | 650.000 | 2.275.000 |
| 24 | 72131601-010 | Carp metálica ventana tipo balancín | M2 | 7,60 | 320.000 | 2.432.000 |
| 25 | 72102602-004 | Vidrio doble de 3 mm | M2 | 7,60 | 130.000 | 988.000 |
| 26 | 72131601-012 | Pintura interior pared látex c/sellador | M2 | 190,00 | 20.000 | 3.800.000 |
| 27 | 72131601-012 | Pintura exterior pared látex c/sellador | M2 | 190,00 | 20.000 | 3.800.000 |
| 28 | 72131601-012 | Pintura canaleta/caño bajada c/antióxido sintético | M2 | 7,00 | 27.000 | 189.000 |
| 29 | 72131601-012 | Pintura Abertura Madera pint. Sintetica | M2 | 7,14 | 27.000 | 192.780 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura Abertura metal c/sintético | M2 | 32,00 | 27.000 | 864.000 |
| 31 | 72101601-002 | Cielorraso de PVC con soporte caño metálico | M2 | 90,00 | 100.000 | 9.000.000 |
| 32 | 72102304-005 | Canaleta chapa galvanizada #26 AWG des 33 cm | ML | 20,80 | 100.000 | 2.080.000 |
| 33 | 72102304-005 | Bajada caño PVC de 100 mm | ML | 16,00 | 30.000 | 480.000 |
| 34 | 72131601-011 | Revestido de azulejo Baño, mesada cocina | M2 | 25,00 | 120.000 | 3.000.000 |
| 35 | 72131601-011 | Desague Cloacal incluye; cañerias, rejillas, Registros, Cámara Séptica y Pozo Ciego | UNI | 1,00 | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 36 | 72131601-011 | Pileta de cocina con Griferia y mesada | UNI | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 37 | 72131601-011 | Instalacion de Baño con artefactos | UNI | 1,00 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 38 | 72131601-001 | Inst Eléct Tablero met p/12 llave TM | UNI | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para tomacorriente | UNI | 15,00 | 130.000 | 1.950.000 |
| 40 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea para iluminación | UNI | 17,00 | 130.000 | 2.210.000 |
| 41 | 72131601-001 | Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 85W | UNI | 6,00 | 140.000 | 840.000 |
| 42 | 72131601-001 | Inst Eléct Lumin Bajo Consumo 45W | UNI | 11,00 | 120.000 | 1.320.000 |
| 43 | 72131601-001 | Inst Eléct Línea p/ventilador techo | UNI | 5,00 | 630.000 | 3.150.000 |
| 44 | 72131601-013 | Trabajos Complementarios Limpieza Final | GL | 1,00 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| **Total General** | | | | | | **171.970.780** |

**Son Gs. 171.970.780 (Guaraníes ciento setenta y un millones novecientos setenta mil setecientos ochenta).-**

GOBERNACION XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC