TESÁI HA TEKO PORÃVE
Mokomokõi
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 – 1870"

COMITE DE EVALUACION - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA DNVS" - ID Nº 393.354

				INELEC S.A. RUC: 80026826-1				HOLLER INGENIERIA S.R.L RUC: 80004682-0				GRUPO SERTEC S.A. RUC: 80082539-0				RENFE S.A. RUC: 80050419-4			
Item	Descripcion	Cantidad	Precio Referencial	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
1	**Mantenimiento y reparacion de Ascensor**					**55.620.000**				**61.465.000**				**55.474.016**				**59.100.000**	
	Provisión e instalación de un motor de tracción para ascensor, con motor de 10 hp, velocidad de 60 metros por minuto, capacidad de 600 kilos de carga útil y 3000 kilos de carga estática sobre eje.	1	28.250.000	1	18.700.000	18.700.000	-34	1	21.470.000	21.470.000	-24	1	16.000.000	16.000.000	-43	1	17.000.000	17.000.000	-40
	Mano de obra por instalacion de motor	1	6.275.000	1	4.950.000	4.950.000	-21	1	4.769.000	4.769.000	-24	1	4.706.878	4.706.878	-25	1	5.020.000	5.020.000	-20
	Provisión e instalación de un operador de puerta automática VVVF luz 800mm.	1	6.900.000	1	5.180.000	5.180.000	-25	1	5.244.000	5.244.000	-24	1	5.175.690	5.175.690	-25	1	5.520.000	5.520.000	-20
	Mano de obra por instalacion de operador de puerta	1	1.875.000	1	1.410.000	1.410.000	-25	1	1.425.000	1.425.000	-24	1	1.406.438	1.406.438	-25	1	1.500.000	1.500.000	-20
	Provisión e instalación de 6 (seis) mecanismos de puerta para piso luz 800mm.	1	7.775.000	1	5.835.000	5.835.000	-25	1	5.909.000	5.909.000	-24	1	5.832.028	5.832.028	-25	1	6.220.000	6.220.000	-20
	Mano de obra por instalacion de 6(seis) mecanismos de puerta para piso luz	1	3.675.000	1	2.760.000	2.760.000	-25	1	2.793.000	2.793.000	-24	1	2.756.618	2.756.618	-25	1	2.940.000	2.940.000	-20
	Provisión e instalación de 6 conjuntos de puertas para los pisos en acero inoxidable pulido mate.	1	10.875.000	1	6.600.000	6.600.000	-39	1	8.265.000	8.265.000	-24	1	8.157.338	8.157.338	-25	1	8.700.000	8.700.000	-20
	Mano de obra por instalacion de 6(seis) conjuntos de puerta	1	4.925.000	1	3.700.000	3.700.000	-25	1	3.743.000	3.743.000	-24	1	3.694.243	3.694.243	-25	1	3.940.000	3.940.000	-20
	Provision e instalación de refuerzo en puerta de cabina y pisos.	1	2.425.000	1	1.825.000	1.825.000	-25	1	1.843.000	1.843.000	-24	1	1.818.993	1.818.993	-25	1	1.940.000	1.940.000	-20
	Mano de obra por instalacion de refuerzo en puerta de cabina y pisos	1	800.000	1	605.000	605.000	-24	1	608.000	608.000	-24	1	600.080	600.080	-25	1	640.000	640.000	-20
	Provisión e instalación de botonera para cabina, pulsadores de micro movimiento auto iluminados color azul, indicador de piso LCD (plasma).	1	6.100.000	1	3.300.000	3.300.000	-46	1	4.636.000	4.636.000	-24	1	4.575.610	4.575.610	-25	1	4.880.000	4.880.000	-20
	Mano de obra por instalacion de botonera para cabina, pulsadores de micro movimiento autoiluminados e indicadores de piso.	1	1.000.000	1	755.000	755.000	-25	1	760.000	760.000	-24	1	750.100	750.100	-25	1	800.000	800.000	-20
2	**Mantenimiento Preventivo del ascensor**					**53.856.000**				**54.264.000**				**60.000.000**				**81.396.000**	
	Mantenimiento mensual; El Servicio de Mantenimiento a ser realizado incluye los materiales de lubricación y limpieza que fueran necesarios, además de pequeñas regulaciones y ajustes una vez al mes y asistencia técnica cada vez que se requiera. Servicio de Mantenimiento preventivo mensual, Incluye la atención de reclamos por falta de funcionamiento de los equipos en el mes, Lubricación de las guías, ajustes y control del estado de todos los componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos e hidráulicos del Ascensor, inspecciones de las suspensiones y sistema de seguridad.	24	1.687.500	24	1.270.000	30.480.000	-25	24	1.282.500	30.780.000	-24	24	1.100.000	26.400.000	-35	24	1.923.750	46.170.000	14
	Mano de obra por mantanimiento mensual	24	1.287.500	24	974.000	23.376.000	-24	24	978.500	23.484.000	-24	24	1.400.000	33.600.000	9	24	1.467.750	35.226.000	14
	TOTAL GENERAL					**109.476.000**				**115.729.000**				**115.474.016**				**140.496.000**	

Sr. Raúl Britez
Jefe Dpto. Servicios Generales
Dirección Administrativa - DNVS

Abg. Myriam Osorio G.
Asesoría Jurídica
Dir. Nac. de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. Y B.S.

Nelson Villalba Alfonso
Jefe de la Sección de Mantenimiento y Limpieza
Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria
M.S.P. y B.S.