MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

OBRA: Reparación de Aulas en la Esc. Bas. Nº 2823 San Blas CD 42/2019 ID 370567

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Reparación de Aulas en la Esc. Bas. Nº 2823 San Blas**	**Unidad**	**1**	**158.815.000**	**158.815.000**								
1.1	vallado de obra	GL	1	1.500.000	1.500.000								
1.2	cartel de obra 2,00 x 1,00 m	GL	1	800.000	800.000								
1.3	demolicion de techo (tejas y tejuelones sin recuperacion)	M2	170	25.000	4.250.000								
1.4	demolicion de pilares y construccion de pilares de ladrillo con nucleo de hormigon segun mec	UNI	6	500.000	3.000.000								
1.5	Demolicion y reposicion de pared	M2	25	150.000	3.750.000								
1.6	guarda obra: ancho 50cm	ml	63	80.000	5.040.000								
1.7	Valancin	M2	18	400.000	7.200.000								
1.8	puerta de metal 0.80 x 2.1	UNI	5	1.000.000	5.000.000								
1.9	pintura sintetica de valancin y puerta metalica.	M2	52,2	25.000	1.305.000								
1.10	pintura de pared	M2	395	22.000	8.690.000								
1.11	encadenado en borde de piso para asiento de pilar	ml	25	200.000	5.000.000								
1.12	encadenado superior 0,17x0,25	ml	75	200.000	15.000.000								
1.13	Demolicion y reposicion de revoque	M2	50	45.000	2.250.000								
1.14	Revoque de columnas	M2	24	40.000	960.000								
1.15	Techo metalico	M2	170	180.000	30.600.000								
1.16	Cielo razo P.B.C.	M2	155	100.000	15.500.000								
1.17	Piso de baldosa calcarea	M2	80	100.000	8.000.000								
1.18	Zocalo calcareo	ml	113	40.000	4.520.000								
1.19	Tablero principal	UNI	1	500.000	500.000								
1.20	Bocas para iluminacion	UNI	15	50.000	750.000								
1.21	artefactos flourentes de 2x40 con cableado	UNI	10	200.000	2.000.000								
1.22	artefactos flourentes de 1x40 con cableado	UNI	5	150.000	750.000								
1.23	ventilador de techo de 7 velocidades masa pesada	UNI	10	450.000	4.500.000								
1.24	vidrios dobles	M2	18	150.000	2.700.000								
1.25	canaleta y caño de bajada n 26 desarrollo 33 cms	ml	65	70.000	4.550.000								
1.26	aire acondicionados de 12.000btu	UNI	5	2.500.000	12.500.000								
1.27	pizarron	UNI	5	900.000	4.500.000								
1.28	Pilastra, caño bajada y accesorios	GL	1	1.500.000	1.500.000								
1.29	Cable 2X6	ml	30	20.000	600.000								
1.30	Rampa peatonal	UNI	1	600.000	600.000								
1.31	Limpieza final	GL	1	1.000.000	1.000.000								
	TOTAL IVA INCLUIDO				**158.815.000**								

Lic. Julio César Cáceres Mussi
Integrante del Comité de Evaluacion

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO * U.O.C. *

C.P. María Lourdes Ocampos
Responsable U.O.C.