Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

Anexo I -"Cuadro Comparativo de Ofertas"

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esq. Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CUADRO COMPARATIVO CD N° 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA EL COLEGIO NACIONAL ABRAHAM LINCOLN - AD REFERÉNDUM" ID N° 355.529.						
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	E.A. CONSTRUCCIONES			
			Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	38,99	9.300	362.607,00
2	72131601-002	b- Replanteo	M2	38,99	3.916	152.684,84
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC (profundidad 1m)	M3	11,00	375.936	4.135.296,00
4	72131601-004	Encadenados de H° A°	M3	1,30	2.055.900	2.672.670,00
5	72131601-003	Muro de nivelación de 0,30 cm.	M2	11,07	151.745	1.679.817,15
6	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,30	122.375	893.337,50
7	72131601-006	Aislación asfaltica, De paredes (a 3 caras)	M2	12,92	99.858	1.289.666,07
8	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar	M2	63,00	88.599	5.581.737,00
9	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	51,00	93.494	4.768.194,00
10	72131601-005	Muros de elevación, envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas sobresaliendo 50cm a cada lado de la abertura)	ML.	24,00	17.622	422.928,00
11	72131601-007	Techos, tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	M2	43,00	288.805	12.418.615,00
12	72131601-008	Revoques, De paredes interior y exterior a una capa (con hidrofugo)	M2	135,00	36.810	4.969.350,00
13	72131601-008	Revoques, Lineal en balancines (dibujo de marco por fuera e=15cm)	ML.	18,00	17.622	317.196,00
14	72131601-008	Revoques, Mocheta interior en balancines (3 caras e=15cm)	ML.	12,00	17.622	211.464,00
15	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,50	40.628	914.130,00
16	72131601-009	Piso de mosaico granitico (base gris pulido 30x30)	M2	22,50	151.745	3.414.262,50
17	72131601-010	Aberturas metalicas, Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	1.165.010	1.165.010,00
18	72131601-010	Aberturas metalicas, Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	1.032.845	2.065.690,00
19	72131601-010	Aberturas metalicas,Puerta para boxes enchapados en fromica	UN.	4,00	567.820	2.271.280,00
20	72131601-010	Aberturas metalicas, Ventanas balancines (provisiòn y colocaciòn)	M2	3,17	298.595	946.546,15
21	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	10,00	77.341	773.410,00
22	72131601-9984	Construcción de Rampa peatonal	UN.	1,00	783.200	783.200,00
23	72131601-008	Alfeizar de ventanas, De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	6,00	24.475	146.850,00
24	72131601-012	Pinturas, De paredes revocadas al latex	M2	63,00	18.601	1.171.863,00
25	72131601-012	Pinturas, De aberturas de madera con barniz sintético	M2	12,50	26.433	330.412,50
26	72131601-012	Pinturas, De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	36.223	114.826,91
27	72131601-012	Pinturas, De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	51,00	18.601	948.651,00
28	72131601-012	Pinturas, De tejuelones con barniz	M2	37,00	23.496	869.352,00
29	72131601-012	Pinturas, De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	21,00	18.601	390.621,00
30	72131601-012	Pinturas, Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	16,50	20.559	339.223,50
31	72131601-011	Revestimientos, De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	77,50	63.635	4.931.712,50
32	72131601-010	Vidrios dobles	M2	3,17	146.850	465.514,50
33	72131601-011	Desague Pluvial, Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	16,50	55.729	919.528,50
34	72131601-001	Instalación del tablero TS de 3 AG.	UN.	1,00	186.010	186.010,00
35	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UN.	10,00	63.635	636.350,00
36	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	UN.	9,00	86.152	775.368,00
37	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN.	1,00	158.598	158.598,00
38	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	UN.	1,00	117.480	117.480,00
39	72131601-011	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	GL.	1,00	12.727.000	12.727.000,00
40	72131601-011	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	GL.	1,00	7.832.000	7.832.000,00
41	72131601-011	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	5.874.000	5.874.000,00
42	72131601-011	Barras de asiento	UN.	2,00	231.288	462.576,00
43	72131601-013	Limpieza final	M2	38,99	9.300	362.607,00
TOTAL GENERAL						91.969.636

Juan M. Samudio S.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES *