CUADRO COMPARATIVO

CONSTRUCTORA CASA SAO PAULO

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE PAV. TIPO EMPEDRADO EN EL Bº SAN JORGE-KM 2-CONTINUACION AVDA. ASO TAXI-NORTE con ID: 337631

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	Metros cuadrados	760	3.000	2.280.000
2	72131701-002	Preparacion del terreno	Metros cuadrados	760	4.000	3.040.000
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	Metros cuadrados	665	9.500	6.317.500
4	72131701-002	Baden de Ho Ao, (2,00x9,00x0,12) 1, armadura hierro de 8mm	Metros cúbicos	2,16	1.635.000	3.531.600
5	72131701-002	Cordon premoldado	Metro lineal	190	30.000	5.700.000
6	72131701-002	Canal desague pluvial de Ho Ao, (0,50x190,00x0,10), armadura hierro de 6 mm	Metros cúbicos	9,5	1.550.000	14.725.000
7	72131701-002	Empedrado	Metros cuadrados	665	45.500	30.257.500
8	72131701-002	Cartel de Obras	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	288.400	288.400
		Precio Total				**67.640.000**

Abog. Orlando Diosnel Fernandez
Encargado U.O.C