MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
1	82101502-004	Cartel de Obra con marco metalico y lona, impresión digital de letras y logos - 2.00 x 1.50	un	1	585.000
2	72102905-001	Relleno de tierra y compactación	m3	1	87.100
3	72131601-013	Acarreo de residuos y escombros	m3	1	97.500
4	72131601-013	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra	Un	1	600.000
5	72131601-013	Limpieza de terreno	m2	1	5.200
6	72131601-002	Replanteo y marcacion	m2	1	4.550
7	72103004-001	Excavación para zapatas	m3	1	38.350
8	72103004-001	Excavación para cimiento de PBC	m3	1	38.350
9	72103001-001	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	m3	1	33.150
10	72102508-001	Desmonte de contrapiso	m2	1	4.550
11	72102508-001	Desmonte de pisos de Hº	m2	1	9.750
12	72102508-001	Desmonte de pisos calcareos	m2	1	9.750
13	72102508-001	Desmonte de pisos ceramicos	m2	1	9.750
14	72103003-001	Demolicion de pared de 0,15 cm	m2	1	13.650
15	72103003-001	Demolicion de pared de 0,30 cm	m2	1	16.250
16	72103003-001	Demolicion de pared de 0,20 cm	m2	1	16.250
17	72101607-001	Demolicion de revoques deteriorados	m2	1	9.750
18	72102508-003	Demolicion de azulejos	m2	1	9.750
19	72103003-001	Demolicion de ladrillejos	m2	1	9.750
20	72101601-002	Desmonte de cieloraso de metal desplegado	M2	1	7.150
21	72101601-002	Desmonte de cieloraso de PVC	m2	1	7.150
22	72101601-002	Desmonte de cieloraso de machimbre	ml	1	7.150
23	72101607-004	Sacar zocalos	Un	1	2.275
24	72102304-9998	Desmonte de lavamano	Un	1	33.150
25	72102304-9998	Desmonte de inodoro o silla turca	Un	1	33.150
26	72102304-9998	Desmonte de cisterna de baño	Un	1	33.150
27	72102602-005	Desmonte de puertas placas y tableros	Un	1	33.150
28	72102602-005	Desmonte de ventanas	m2	1	13.000
29	72101601-001	Desmonte de techo de bobedilla	m2	1	26.650
30	72103003-001	Desmonte de maderamen sin recuperacion de material	m2	1	24.050
31	72101601-001	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	m2	1	9.750
32	72101601-001	Desmonte de cobertura de chapa en techo metalico	ml	1	26.650
33	72101603-9999	Desmonte de canaleta aerea externa	ml	1	11.050
34	72101603-9999	Desmonte de canaleta embutida aerea	ml	1	11.050
35	72101603-9999	Desmonte de bajada de chapa y/ PVC	m2	1	20.150
36	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,15 m	m2	1	26.650
37	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,20 m			

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
38	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,30 m	m2	1	33.150
39	72102602-999	Colocación de balancin chico - 0.40 x 0.40 sin revoque	un	1	78.000
40	72102602-999	Colocación de balancin mediano - 1.00 x 1.50	un	1	93.600
41	72102602-999	Colocacion balancín grande - 2.00 x 1.80	un	1	113.100
42	72102602-008	Colocacion de puerta metalica tipo reja - 0.90 x 2.10	un	1	97.500
		Albañileria			
43	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	m2	1	240.500
44	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes	m2	1	162.500
45	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	m2	1	136.500
46	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos comunes	m2	1	97.500
47	72131601-005	Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos comunes	m2	1	178.750
48	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	m2	1	74.750
49	72131601-005	Mamposteria de 0.20 cm con ladrillos huecos	m2	1	117.650
50	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	m2	1	123.500
51	72101607-003	Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm2	ml	1	20.150
52	72101607-003	Envarillado de paredes dos hiladas sobre mamposteria	ml	1	42.250
53	72131601-005	Mamposteria tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	m2	1	110.500
		Cimientos			
54	72131601-003	Cimiento P.B.C con cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	396.500
55	72131601-003	Cimiento P.B.C sin cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	357.500
56	72131601-003	Cimiento de hormigon ciclopeo	m3	1	698.100
		Cielorrasos			
57	72101601-002	Reparacion de cieloraso de metal desplegado	m2	1	227.500
58	72101601-002	Provision y colocacion de cieloraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	1	188.500
59	72101601-002	Provision y colocacion de cieloraso de PVC	m2	1	117.000
60	72101601-002	De machimbre con armazon de madera	m2	1	162.500
		Estructuras de HºAª			
61	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	144.000
62	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	97.500
63	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	156.000
64	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	97.500
65	72131601-004	Viga de 13 x 27 cm	m3	1	1.937.000
66	72131601-004	Viga de 27 x 40 cm	m3	1	1.937.000
67	72131601-004	Losa macisa de HºAº espesor 10 cm	m2	1	1.937.000
68	72131601-004	Losa RAP alivianado	m2	1	234.000
69	72131601-004	Zapatas	m3	1	1.937.000
70	72131601-004	Pilares	m3	1	1.937.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
71	72131601-004	Escaleras	m3	1	1.937.000
		Dinteles			
72	72131601-004	De hormigon prefabricado	ml	1	59.150
		Techos			
73	72101601-001	Provision y colocacion de chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica existente	m2	1	117.000
74	72101601-001	Provision y colocacion de tejas con tejuelitas sobre estructura de madera existente	m2	1	162.500
75	72101601-001	Provision y colocacion de tejas con tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	1	188.500
76	72101601-001	Provision y colocacion de tejas sobre tejuelon existente	m2	1	143.000
77	72101601-001	Desmonte y reposicion de cobertura de chapa metalica	m2	1	117.000
78	72101601-001	Provision y colocacion de chapa metalica trapezoidal N° 26 sobre estructura metalica	m2	1	123.500
79	72101601-001	Provision y colocacion de chapa traslucida sobre estructura metalica existente	m2	1	117.000
80	72101601-001	Provision y colocacion de liston de borde de 1" x 2"	ml	1	7.150
		Provision y colocacion de extractores eolicos			
81	72102305-003	Provision y colocacion de extractores eolicos de 12" en techos metalicos	Un	1	494.000
82	72102305-003	Provision y colocacion de extractores eolicos de 18" en techos metalicos	un	1	520.000
83	72102305-003	Provision y colocacion de extractores eolicos de 24" en techos metalicos	Un	1	585.000
		Revoques			
84	72131601-008	Salpicado (1:3) sobre ladrillo hueco o losa de H°	m2	1	21.450
85	72131601-008	Azota impermeable (1:3) con hidrofugo - Esp: 5 cm	m2	1	12.350
86	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1	29.250
87	72101607-006	Revoque de pared a una capa con hidrofugo de espesor de 1,5 cm	m2	1	30.550
88	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	1	42.250
		Aislaciones			
89	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml	1	32.500
90	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15	ml	1	19.500
91	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 2 mm	m2	1	61.750
92	72131601-006	Aislacion de losas con membrana de 4 mm sin aluminio	m2	1	45.500
93	72131601-006	De techo de losas con membrana asfaltica con aluminio de 4 mm	m2	1	162.500
94	72131601-006	Aislacion con membrana doble de aluminio de 10 mm debajo de chapa de techo	m2	1	188.500
95	72131601-006	Relleno de juntas de piso de terraza con asfalto	ml	1	19.500
96	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remosion de silicona existente, limpieza y siliconado.	Un	1	21.450
97	72131601-006	Aislacion de parapetos con pintura impermeable	m2	1	35.750
		Contrapiso de H° de cascote			
98	72131601-009	Sobre terreno natural e= 10 cm	m2	1	42.250
99	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	1	29.250
100	72131601-009	Sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	1	42.250
		Pisos			

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
101	72131601-009	Provision y colocacion de piso de Hormigón Armado de 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	1	125.450
102	72131601-009	Carpeta alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes para asiento de piso ceramico	m2	1	27.300
103	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	1	45.500
104	72131601-009	Provision y colocacion de piso Calcareo	m2	1	68.250
105	72131601-009	Provision y colocacion de piso ceramico PI4	m2	1	110.500
106	72131601-009	Provision y colocacion de piso de granito - Incluye pulido y encerado	m2	1	167.050
107	72131601-009	Provision y colocacion de revestido ceramico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	162.500
108	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	123.500
109	72131701-002	Empedrado	m2	1	66.300
		Revestidos			
110	72102503-001	Provision y colocacion de azulejos sobre base previa	m2	1	76.050
111	72102702-002	Provision y colocacion de liston de borde de 1" x 2"	ml	1	7.150
112	72102702-002	Provision y colocacion de ladrillejos	m2	1	68.250
113	72102508-003	Provision y colocacion de guarda ceramica decorativa	ml	1	45.500
		Zocalos			
114	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos	ml	1	19.500
115	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos Calcareos	ml	1	26.650
116	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos vinilico	ml	1	10.400
117	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos de madera	ml	1	10.400
118	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos de granito	ml	1	79.300
		Pintura			
119	72131601-012	De paredes al aceite	m2	1	31.850
120	72131601-012	De paredes tipo texturado	m2	1	35.750
121	72131601-012	De pilares a la cal	m2	1	9.000
122	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	m2	1	14.000
123	72131601-012	De cieloraso a la cal	m2	1	9.000
124	72131601-012	De cieloraso al latex con enduido	m2	1	26.000
125	72131601-012	De cielorrasos al látex sin enduido	m2	1	14.000
126	72131601-012	De paredes interior al latex con enduido	m2	1	26.000
127	72131601-012	De paredes interior al latex sin enduido	m2	1	14.000
128	72131601-012	De paredes exterior al latex sin enduido	m2	1	14.000
129	72131601-012	De paredes exterior al latex con enduido	m2	1	23.000
130	72131601-012	De cieloraso de bobedilla a la cal	m2	1	9.000
131	72131601-012	De cieloraso de bobedilla al latex	m2	1	14.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
132	72131601-012	De muros a la cal	m2	1	9.000
133	72131601-012	De placas de yeso al latex	m2	1	14.000
134	72131601-012	De tejuelon y maderamen al barniz	m2	1	29.250
135	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	1	31.850
136	72131601-012	De abert. de madera con barniz	m2	1	29.250
137	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	1	31.850
138	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	m2	1	21.450
139	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	m2	1	18.850
140	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriatico	m2	1	18.850
141	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	1	18.850
142	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	1	29.250
		Carpinterías de madera			
143	72102601-001	Provision y colocacion de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes y cerraduras llave chica	un	1	462.150
144	72102601-001	Provision y colocacion de herrajes y cerraduras para puertas	Un	1	195.000
145	72102602-008	Provision y colocacion de marco recto de madera de 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Un	1	253.500
146	72102602-008	Provision y colocacion de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	Un	1	298.350
147	72102602-005	Provision y colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Un	1	630.500
148	72102601-001	Desmonte y recolocacion de marcos	Un	1	26.000
149	72102601-001	Ajuste de puertas de madera y colocacion con cerraduras llave chica	Un	1	156.000
150	72102601-001	Colocacion de puertas tableros y placas - Incluye herrajes y tornillos	Un	1	65.000
151	72102601-001	Provision y colocacion de contramarco de madera	ml	1	29.250
		Mamparas			
152	72102602-007	Desmonte y remodelacion de paños ciegos de yeso	m2	1	97.500
153	72102602-007	Desmonte y remodelacion de paños ciegos de melamina	m2	1	97.500
154	72102602-007	Desmonte y remodelacion de puertas de mamparas	m2	1	78.000
155	72102602-007	Desmonte y recolocacion de puerta de mampara de placa de yeso	Un	1	39.000
156	72102602-007	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	1	175.500
157	72102602-007	Provision y colocacion de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	m2	1	189.150
158	72102602-007	Provision y colocacion de puerta ciega tipo mampara con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Un	1	513.500
159	72102602-001	Cambio de cerradura en puerta	Un	1	26.000
160	72102602-001	Provision y colocacion de cerradura llave chica	Un	1	123.500
161	72102602-001	Provision y colocacion de cerradura llave grande	Un	1	266.500
		Carpinterías de hierro			
162	72102602-005	Provision y colocacion de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	Un	1	468.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
163	72101903-001	Provision y colocacion de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado, picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes	un	1	1.400.000
164	72101903-001	Provision y colocacion de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye, portacandado exterior	un	1	1.000.000
165	72101903-001	Provision y colocacion Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	Un	1	1.800.000
166	72101903-001	Provision y colocacion Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50	un	1	3.200.000
167	72101903-001	Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50	Un	1	3.600.000
168	72101903-001	Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10	Un	1	900.000
169	72101903-001	Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	un	1	5.000.000
170	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	1	468.000
171	72101903-001	Provision y colocacion de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml	1	305.500
172	72101903-001	Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puerta o ventana tipo balancin	un	1	344.500
173	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta de chapa de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Un	1	1.365.000
174	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana tipo balancin	un	1	344.500
175	72101903-001	Desmonte, modificacion y recolocacion de ventanas/puertas tipo balancin	un	1	330.000
176	72101903-001	Provision y colocacion de baranda metalica para escalera sencilla	ml	1	305.500
177	72101903-001	Provision y colocacion de Escalera metalica	un	1	1.560.000
178	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro de 1,50x1,20 m	un	1	525.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
179	72101903-001	Provision y colocacion de reja de hierro con varillas de 16 mm y bastidor de planchuela. Previa pintura anticorrosiva dos manos en puertas de ciegas de celdas - Incluye corte y pulido de chapa en puerta existente	un	1	630.500
		Canaletas y Bajadas			
180	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas de chapa N° 24	ml	1	52.000
181	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas de PVC 100mm	ml	1	41.600
182	72101603-002	Provision y colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml	1	60.000
183	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta embutida aerea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml	1	78.000
		Parasoles			
184	72131601-007	Provision y colocacion de parasoles de Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	1	286.000
185	72131601-007	Provision y colocacion de parasoles de chapas plegadas 3,00x0,70	un	1	494.000
		Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas			
		Desague Cloacal			
186	72102304-007	Instalacion desague interior de baño completo - Incluye caños de PVC de 100 mm/50 mm/40 mm, rejilla sifonada 15 x 15 y accesoios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	461.500
187	72102304-007	Instalacion completa de desague cloacal para un inodoro - Incluye caños de PVC de 100 mm y accesoios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	188.500
188	72102304-007	Instalacion completa de desague para un lavamanos - Incluye caños de PVC de 40 mm y accesoios hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o columna de bajada	un	1	162.500
189	72102304-007	Instalacion desague interior para cocina - Incluye caños de PVC 40 mm y accesorios hasta primer registro o columna de bajada	un	1	227.500
190	72102304-007	Instalacion desague para lavado de ropas - Incluye caños de PVC y accesorios hasta rejilla sifonada, primer registro o columna de bajada	un	1	227.500
191	72102304-007	Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 40 mm	ml	1	24.050
192	72102304-007	Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 50 mm	ml	1	26.000
193	72102304-007	Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 100 mm	ml	1	39.000
194	72102304-007	Provision y colocacion Cañería enterrada PVC 150 mm	ml	1	45.500
195	72102304-007	Provision y colocacion Cañería enterrada PVC 200 mm	ml	1	55.250
196	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 40 x 40 cm con doble tapa de HºAº	un	1	292.500
197	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 60 x 60 cm con doble tapa de HºAº	un	1	442.000
198	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 80 x 80 cm con doble tapa de HºAº	un	1	494.000
199	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 100 x 100 cm con doble tapa de HºAº	un	1	546.000
200	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	un	1	32.500
201	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	un	1	58.500
202	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	un	1	84.500
203	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	un	1	110.500
204	72102304-007	Construccion de Camara Septica 1.50x2.50x1.20 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	1.600.000
205	72102304-007	Construccion de Pozo Absorvente/Pozo ciego 3.00x3.00 m x 3 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	2.400.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
206	72102304-003	Limpieza de registros	un	1	58.500
207	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº para Camara Septica	un	1	110.500
208	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº para pozo Ciego existente	un	1	130.000
209	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparacion de camara septica existente de 1,00x1,50 m	un	1	715.000
210	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparacion de Pozo Ciego existente de 3,00 mx3,00 m x3,00 m	un	1	2.400.000
		Desague Pluvial			
211	72102304-005	Construccion de registro pluvial 40 x 40 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	292.500
212	72102304-005	Construccion de registro pluvial 60 x 60 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	442.000
213	72102304-005	Construccion de registro pluvial 80 x 80 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	494.000
214	72102304-005	Construccion de Cámara de inspección 100 x 100 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	546.000
215	72102304-005	Provision y colocacion de rejilla de hierro para registro de 20x20 cm	un	1	130.000
216	72102304-005	Provision y colocacion de rejilla de hierro para registro de 30x30 cm	un	1	160.000
217	72102304-005	Provision y colocacion de rejilla de hierro para registro 40x40 cm	un	1	230.000
218	72102304-005	Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml	1	71.500
219	72102304-005	Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml	1	97.500
220	72102304-009	Limpieza de registros	un	1	52.000
221	72102304-005	Construccion Cuenca Pluvial de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	1	130.000
		Instalacion Agua Corriente			
222	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 2" - Incluye accesorios	ml	1	32.500
223	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 1" - Incluye accesorios	ml	1	22.750
224	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 3/4" - Incluye accesorios	ml	1	16.250
225	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 1/2" - Incluye accesorios	ml	1	13.250
226	72102304-002	Instalacion completa de alimentacion de agua corriente para un inodoro - Incluye materiales y mano de obra	un	1	195.000
227	72102304-002	Instalacion completa de alimentacion de agua corriente para un lavamanos - Incluye materiales y mano de obra	un	1	195.000
228	72102304-002	Instalacion agua corriente fria para pileta de cocina - Incluye materiales y mano de obra	un	1	221.000
229	72102304-002	Instalacion agua corriente para pileta de lavar o lavarropa	un	1	221.000
230	72102304-002	Instalacion agua corriente fria para baño completo - Incluye materiales (caño de PVC, llave de paso metalica cromada, accesorios) y mano de obra	un	1	383.500
		Provision y Colocacion de Artefactos Sanitarios y Griferias metalicas			
231	72131601-011	Provision y colocacion de juego losa de baño completo, incluye griferia y accesorios	un	1	2.100.000
232	72131601-011	Provision y colocacion de Llave de paso metalico de 1"	un	1	312.000
233	72131601-011	Provision y colocacion de Llave de paso metalico de 3/4" con campana	un	1	227.500
234	72131601-011	Provision y colocacion de Llave de paso metalico cromado de 1/2" con campana	un	1	214.500
235	72131601-011	Provision y colocacion de Canilla de patio con pico manguera metalico de 3/4"	un	1	240.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
236	72131601-011	Provision y colocacion de Canilla metalico cromado de 1/2" para lavatorio	un	1	156.000
237	72131601-011	Provision y colocacion de canilla de bronce de 1/2" para pileta	un	1	97.500
238	72131601-011	Provision y colocacion de canilla de cromado de 1/2" para pileta	un	1	10.700
239	72131601-011	Provision y colocacion de Canilla pico movil alto metalico cromado de 1/2" para cocina	un	1	188.500
240	72131601-011	Provision y colocación de valvulas de canillas en Gral.	un	1	39.000
241	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible plastica de 30 cm	un	1	26.000
242	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible plastica de 40 cm	un	1	36.400
243	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible cromada de 30 cm	un	1	58.500
244	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible cromada de 40 cm	un	1	71.500
245	72131601-011	Provision y colocacion de Caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	un	1	58.500
246	72131601-011	Provision y colocacion de desengrasador de 30 cm para cocina de PVC	un	1	240.500
247	72131601-011	Provision y colocacion de Sopapa cromada para pileta de cocina	un	1	110.500
248	72131601-011	Provision y colocacion de Sopapa cromada para lavatorio	un	1	97.500
249	72131601-011	Provision y colocacion de Enchufe para inodoro	un	1	32.500
250	72131601-011	Provision y colocacion de cisterna baja tipo mochila - Incluye caño bajada y accesorios	un	1	286.000
251	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desague, tornillos, tarugos y accesorios	un	1	240.500
252	72131601-011	Provision y colocacion de inodoro con tapa - Incluye tornillos, tarugos y accesorios	un	1	416.000
253	72131601-011	Provision y colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	un	1	975.000
254	72131601-011	Reposicion de tapa plastica para inodoro	un	1	120.000
255	72102201-003	Provision y colocacion de ducha electrica	un	1	240.000
256	72131601-011	Provision y colocacion de ducha simple PVC	un	1	52.000
257	72131601-011	Provision y colocacion de mingitorio, incluye accesorios	un	1	546.000
258	72131601-011	Provision y colocacion de perchero de loza	un	1	97.500
259	72131601-011	Provision y colocacion de jaboneras chicas de lozas	un	1	97.500
260	72131601-011	Provision y colocacion de toalleras de lozas	un	1	97.500
261	72131601-011	Provision y colocacion de porta papel de losas	un	1	97.500
262	72131601-011	Provision y colocacion de pileta lavarropas de granitica - Incluye base de mamposteria revocada	un	1	351.000
263	72131601-011	Provision y colocacion de pileta de dos bachas de acero inoxidable para mesada.	un	1	975.000
264	72131601-011	Provision y colocacion de pileta de una bacha de acero inoxidable para mesada.	un	1	494.000
		Instalacion Contra incendio			
265	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº de 2 1/2"	ml	1	123.500
266	92121702-002	Provision y colocacion de boca de Incendio Equipada	un	1	2.990.000
267	92121702-002	Provision y colocacion de boca de Incendio Siamesa	un	1	2.145.000
		Instalación eléctrica			
268	72131601-001	Construccion de registro de 30x30x70 cm	un	1	221.000
269	72131601-001	Construccion de registro de 40x40x70 cm	un	1	318.500
270	72102201-003	instalacion de bocas de luces - Incluye placa y pico luz	un	1	104.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
271	72102201-003	instalacion de bocas de tomas universal - Incluye placa y pico toma	un	1	104.000
272	72102201-003	instalacion de bocas tomas shuko - Incluye placa y pico toma	un	1	136.500
273	72102201-003	instalacion de bocas para calefon ducha	un	1	227.500
274	72102201-003	instalacion de bocas para Aire Ac.	un	1	227.500
275	72131601-001	Provision y colocacion de Tableros de 24 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	715.000
276	72131601-001	Provision y colocacion de Tableros de 16 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	585.000
277	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 12 agujeros	un	1	455.000
278	72131601-001	Tableros de 6 agujeros de embutir.	un	1	227.500
279	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	1	214.500
280	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	1	65.000
281	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	un	1	52.000
282	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	un	1	45.500
283	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	un	1	32.500
284	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml	1	29.250
285	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml	1	42.250
286	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml	1	55.250
287	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	un	1	5.850
288	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	5.200
289	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	un	1	5.200
290	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	5.200
291	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml	1	2.275
292	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml	1	2.145
293	72101606-001	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml	1	1.950
294	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml	1	4.550
295	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml	1	7.150
296	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 25 mm	ml	1	58.500
297	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 16 mm2	ml	1	26.000
298	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 10 mm2	ml	1	12.805
299	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 6 mm2	ml	1	7.150
300	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 4mm2	ml	1	4.875
301	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 2mm2	ml	1	2.925
302	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 1 mm2	ml	1	1.625
303	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	un	1	104.000
304	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas tipo shuko	un	1	136.500
305	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	un	1	104.000
306	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	un	1	117.000
307	72102201-003	Provisión y colocación de tapas ciegas	un	1	7.800

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
308	72102201-003	Cambio y colocación de fotocélula	un	1	104.000
309	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de H°	un	1	1.800.000
310	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	un	1	800.000
311	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 32 W con porta foco	un	1	195.000
312	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 100 W con porta foco	un	1	195.000
313	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 250 W con porta foco	un	1	385.580
314	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 400 W con porta foco	un	1	286.000
315	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	un	1	78.000
316	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	un	1	117.000
317	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	un	1	78.000
318	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en paredes	un	1	390.000
319	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en techos metálicos	un	1	546.000
		Vidrios			
320	72102602-004	Reposición de vidrios de 4 mm	m2	1	227.500
321	72102602-004	Reposición de vidrios de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1	312.000
322	72102602-006	Polarizado de vidrios	m2	1	156.000
323	72102602-005	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	Un	1	520.000
324	72102602-005	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	un	1	312.000
325	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	un	1	936.000
326	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	un	1	2.275.000
327	72102602-001	Cambio de manijas para ventanas	un	1	20.150
328	72102602-001	Cambio de tiradores para ventana	un	1	20.150
329	72102602-001	Cambio de pasadores para ventana	un	1	20.150
330	72102602-001	Cambio de manojines	un	1	39.000
331	72102602-001	Cambio de freno hidráulico	un	1	325.000
332	72102602-001	Ajuste de herrajes	un	1	65.000
		Varios			
333	72131601-002	Construcción de guarda obra de - Ancho: 0.50 m	m2	1	188.500
334	72102401-002	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático y siliconado	m2	1	18.850
335	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres N° 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de H°A° prefabricados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml	1	156.000
336	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, alambre tejido externo N° 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye porta candados	un	1	4.700.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N°1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
337	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones , viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 m	ml	1	630.500
338	72101703-007	Provisión y colocación de alambre tipo concertina de 30 cm de diámetro con cuchillas de acero inox tipo arpón en doble hilera	ml	1	169.000
339	72131601-004	Provision y colocacion de mesada de Hormigon Armado, azulejado,con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifon y canilla metalica movil	m2	1	975.000
340	72131601-004	Provision y colocacion de mesada de granito, con zocalo, bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil	m2	1	1.235.000
341	72101803-001	Limpieza de tanque superior de fibro cemento	un	1	450.000
342	72101803-001	Limpieza de tanque superior de Hormigon Armado	un	1	500.000
		SUMA			**104.995.705**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Luis Delgado

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
1	82101502-004	Cartel de Obra con marco metalico y lona, impresión digital de letras y logos - 2.00 x 1.50	un	1	585.000
2	72102905-001	Relleno de tierra y compactación	m3	1	87.100
3	72131601-013	Acarreo de residuos y escombros	m3	1	97.500
4	72131601-013	Retiro de escombros en contenedor fuera del local de obra	Un	1	600.000
5	72131601-013	Limpieza de terreno	m2	1	5.200
6	72131601-002	Replanteo y marcacion	m2	1	4.550
7	72103004-001	Excavación para zapatas	m3	1	38.350
8	72103004-001	Excavación para cimiento de PBC	m3	1	38.350
9	72103001-001	Desmonte manual de tierra , sin acarreo	m3	1	33.150
10	72102508-001	Desmonte de contrapiso	m2	1	4.550
11	72102508-001	Desmonte de pisos de Hº	m2	1	9.750
12	72102508-001	Desmonte de pisos calcareos	m2	1	9.750
13	72102508-001	Desmonte de pisos ceramicos	m2	1	9.750
14	72103003-001	Demolicion de pared de 0,15 cm	m2	1	13.650
15	72103003-001	Demolicion de pared de 0,30 cm	m2	1	16.250
16	72103003-001	Demolicion de pared de 0,20 cm	m2	1	16.250
17	72101607-001	Demolicion de revoques deteriorados	m2	1	9.750
18	72102508-003	Demolicion de azulejos	m2	1	9.750
19	72103003-001	Demolicion de ladrillejos	m2	1	9.750
20	72101601-002	Desmonte de cieloraso de metal desplegado	m2	1	7.150
21	72101601-002	Desmonte de cieloraso de PVC	M2	1	7.150
22	72101601-002	Desmonte de cieloraso de machimbre	m2	1	7.150
23	72101607-004	Sacar zocalos	ml	1	2.275
24	72102304-9998	Desmonte de lavamano	Un	1	33.150
25	72102304-9998	Desmonte de inodoro o silla turca	Un	1	33.150
26	72102304-9998	Desmonte de cisterna de baño	Un	1	33.150
27	72102602-005	Desmonte de puertas placas y tableros	Un	1	33.150
28	72102602-005	Desmonte de ventanas	Un	1	33.150
29	72101601-001	Desmonte de techo de bobedilla	m2	1	13.000
30	72103003-001	Desmonte de maderamen sin recuperacion de material	m2	1	26.650
31	72101601-001	Desmonte de tejas , tejuelitas, tejuelones, sin recuperacion de materiales	m2	1	24.050
32	72101601-001	Desmonte de cobertura de chapa en techo metalico	m2	1	9.750
33	72101603-9999	Desmonte de canaleta aerea externa	ml	1	26.650
34	72101603-9999	Desmonte de canaleta embutida aerea	ml	1	11.050
35	72101603-9999	Desmonte de bajada de chapa y/ PVC	ml	1	11.050
36	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,15 m	m2	1	20.150

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
37	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,20 m	m2	1	26.650
38	72131601-010	Abrir vano en pared de 0,30 m	m2	1	33.150
39	72102602-999	Colocación de balancin chico - 0.40 x 0.40 sin revoque	un	1	78.000
40	72102602-999	Colocación de balancin mediano - 1.00 x 1.50	un	1	93.600
41	72102602-999	Colocacion balancín grande - 2.00 x 1.80	un	1	113.100
42	72102602-008	Colocacion de puerta metalica tipo reja - 0.90 x 2.10	un	1	97.500
		Albañileria			
43	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,45 cm con ladrillos comunes	m2	1	240.500
44	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,30 cm de ladrillos comunes	m2	1	162.500
45	72131601-005	Mamposteria de nivelacion de 0,20 cm de ladrillos comunes	m2	1	136.500
46	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos comunes	m2	1	97.500
47	72131601-005	Mamposteria de 0.30 cm con ladrillos comunes	m2	1	178.750
48	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos huecos	m2	1	74.750
49	72131601-005	Mamposteria de 0.20 cm con ladrillos huecos	m2	1	117.650
50	72131601-005	Mamposteria de 0.15 cm con ladrillos laminados vistos	m2	1	123.500
51	72101607-003	Reparacion de fisuras de paredes de 0,15 m con varillas de 10 mm2	ml	1	20.150
52	72101607-003	Envarillado de paredes dos hiladas sobre mamposteria	ml	1	42.250
53	72131601-005	Mamposteria tipo yeso tabique de 0,15 con lana de vidrio	m2	1	110.500
		Cimientos			
54	72131601-003	Cimiento P.B.C con cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	396.500
55	72131601-003	Cimiento P.B.C sin cal (0,50 x 0,80 m)	m3	1	357.500
56	72131601-003	Cimiento de hormigon ciclopeo	m3	1	698.100
		Cielorrasos			
57	72101601-002	Reparacion de cieloraso de metal desplegado	m2	1	227.500
58	72101601-002	Provision y colocacion de cieloraso de placas de yeso desmontable con perfileria de aluminio	m2	1	188.500
59	72101601-002	Provision y colocacion de cieloraso de PVC	m2	1	117.000
60	72101601-002	De machimbre con armazon de madera	m2	1	162.500
		Estructuras de HºAª			
61	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	144.000
62	72131601-004	Encadenado superior de HºAº 13x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	97.500
63	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 30x40 bajo pared 0,30 m	ml	1	156.000
64	72131601-004	Encadenado inferior de HºAº 15x30 bajo pared 0,15 m	ml	1	97.500
65	72131601-004	Viga de 13 x 27 cm	m3	1	1.937.000
66	72131601-004	Viga de 27 x 40 cm	m3	1	1.937.000
67	72131601-004	Losa macisa de HºAº espesor 10 cm	m2	1	1.937.000
68	72131601-004	Losa RAP alivianado	m2	1	234.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
69	72131601-004	Zapatas	m3	1	1.937.000
70	72131601-004	Pilares	m3	1	1.937.000
71	72131601-004	Escaleras	m3	1	1.937.000
		Dinteles			
72	72131601-004	De hormigon prefabricado	ml	1	59.150
		Techos			
73	72101601-001	Provision y colocacion de chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica existente	m2	1	117.000
74	72101601-001	Provision y colocacion de tejas con tejuelitas sobre estructura de madera existente	m2	1	162.500
75	72101601-001	Provision y colocacion de tejas con tejuelones sobre estructura de madera existente	m2	1	188.500
76	72101601-001	Provision y colocacion de tejas sobre tejuelon existente	m2	1	143.000
77	72101601-001	Desmonte y reposicion de cobertura de chapa metalica	m2	1	117.000
78	72101601-001	Provision y colocacion de chapa metalica trapezoidal Nº 26 sobre estructura metalica	m2	1	123.500
79	72101601-001	Provision y colocacion de chapa traslucida sobre estructura metalica existente	m2	1	117.000
80	72101601-001	Provision y colocacion de liston de borde de 1" x 2"	ml	1	7.150
		Provision y colocacion de extractores eolicos			
81	72102305-003	Provision y colocacion de extractores eolicos de 12" en techos metalicos	Un	1	494.000
82	72102305-003	Provision y colocacion de extractores eolicos de 18" en techos metalicos	un	1	520.000
83	72102305-003	Provision y colocacion de extractores eolicos de 24" en techos metalicos	Un	1	585.000
		Revoques			
84	72131601-008	Salpicado (1:3) sobre ladrillo hueco o losa de H°	m2	1	21.450
85	72131601-008	Azota impermeable (1:3) con hidrofugo - Esp: 5 cm	m2	1	12.350
86	72101607-006	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1	29.250
87	72101607-006	Revoque de pared a una capa con hidrofugo de espesor de 1,5 cm	m2	1	30.550
88	72131601-008	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	1	42.250
		Aislaciones			
89	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,30 m	ml	1	32.500
90	72131601-006	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal) en pared 0,15	ml	1	19.500
91	72131601-006	Aislación en losa rebajada en servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 2 mm	m2	1	61.750
92	72131601-006	Aislacion de losas con membrana de 4 mm sin aluminio	m2	1	45.500
93	72131601-006	De techo de losas con membrana asfaltica con aluminio de 4 mm	m2	1	162.500
94	72131601-006	Aislacion con membrana doble de aluminio de 10 mm debajo de chapa de techo	m2	1	188.500
95	72131601-006	Relleno de juntas de piso de terraza con asfalto	ml	1	19.500
96	72131601-006	Siliconado de ventanas, incluye remosion de silicona existente, limpieza y siliconado.	Un	1	21.450
97	72131601-006	Aislacion de parapetos con pintura impermeable	m2	1	35.750
		Contrapiso de Hº de cascote			
98	72131601-009	Sobre terreno natural e= 10 cm	m2	1	42.250

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
99	72131601-009	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	1	29.250
100	72131601-009	Sobre losa rebajada e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	1	42.250
		Pisos			
101	72131601-009	Provision y colocacion de piso de Hormigón Armado de 12 cm , terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	1	125.450
102	72131601-009	Carpeta alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes para asiento de piso ceramico	m2	1	27.300
103	72131601-009	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	1	45.500
104	72131601-009	Provision y colocacion de piso Calcareo	m2	1	68.250
105	72131601-009	Provision y colocacion de piso ceramico PI4	m2	1	110.500
106	72131601-009	Provision y colocacion de piso de granito - Incluye pulido y encerado	m2	1	167.050
107	72131601-009	Provision y colocacion de revestido ceramico de huellas y contrahuellas de escalera con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	162.500
108	72131601-009	Alisada de huellas y contrahuellas de escalera de cemento coloreado con óxido rojo con cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	1	123.500
109	72131701-002	Empedrado	m2	1	66.300
		Revestidos			
110	72102503-001	Provision y colocacion de azulejos sobre base previa	m2	1	76.050
111	72102702-002	Provision y colocacion de liston de borde de 1" x 2"	ml	1	7.150
112	72102702-002	Provision y colocacion de ladrillejos	m2	1	68.250
113	72102508-003	Provision y colocacion de guarda ceramica decorativa	ml	1	45.500
		Zocalos			
114	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos	ml	1	19.500
115	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos Calcareos	ml	1	26.650
116	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos vinilico	ml	1	10.400
117	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos de madera	ml	1	10.400
118	72101607-005	Provision y colocacion de zocalos de granito	ml	1	79.300
		Pintura			
119	72131601-012	De paredes al aceite	m2	1	31.850
120	72131601-012	De paredes tipo texturado	m2	1	35.750
121	72131601-012	De pilares a la cal	m2	1	9.000
122	72131601-012	De paredes al látex interior y exterior sin enduido	m2	1	14.000
123	72131601-012	De cieloraso a la cal	m2	1	9.000
124	72131601-012	De cieloraso al latex con enduido	m2	1	26.000
125	72131601-012	De cielorrasos al látex sin enduido	m2	1	14.000
126	72131601-012	De paredes interior al latex con enduido	m2	1	26.000
127	72131601-012	De paredes interior al latex sin enduido	m2	1	14.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
128	72131601-012	De paredes exterior al latex sin enduido	m2	1	14.000
129	72131601-012	De paredes exterior al latex con enduido	m2	1	23.000
130	72131601-012	De cieloraso de bobedilla a la cal	m2	1	9.000
131	72131601-012	De cieloraso de bobedilla al latex	m2	1	14.000
132	72131601-012	De muros a la cal	m2	1	9.000
133	72131601-012	De placas de yeso al latex	m2	1	14.000
134	72131601-012	De tejuelon y maderamen al barniz	m2	1	29.250
135	72131601-012	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	1	31.850
136	72131601-012	De abert. de madera con barniz	m2	1	29.250
137	72131601-012	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	1	31.850
138	72131601-012	De canaletas y bajadas de chapas de zinc con esmalte sintetico	m2	1	21.450
139	72131601-012	Limpieza de ladrillo visto con acido muriatico	m2	1	18.850
140	72131601-012	Limpieza de piedra con acido muriatico	m2	1	18.850
141	72131601-012	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	m2	1	18.850
142	72131601-012	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	1	29.250
		Carpinterías de madera			
143	72102601-001	Provision y colocacion de puerta placa de cedro - 0,70 - 0,80 - 0,90 con herrajes y cerraduras llave chica	un	1	462.150
144	72102601-001	Provision y colocacion de herrajes y cerraduras para puertas	Un	1	195.000
145	72102602-008	Provision y colocacion de marco recto de madera de 2"x6" para puerta de 0,70 - 0,80 - 0,90 x 2,10	Un	1	253.500
146	72102602-008	Provision y colocacion de marco recto de madera de 2"x6" para ventana de 1.20 x 1,50 m	Un	1	298.350
147	72102602-005	Provision y colocacion de Ventana de madera de abrir de tres hojas de 1,20x1,50 m	Un	1	630.500
148	72102601-001	Desmonte y recolocacion de marcos	Un	1	26.000
149	72102601-001	Ajuste de puertas de madera y colocacion con cerraduras llave chica	Un	1	156.000
150	72102601-001	Colocacion de puertas tableros y placas - Incluye herrajes y tornillos	Un	1	65.000
151	72102601-001	Provision y colocacion de contramarco de madera	ml	1	29.250
		Mamparas			
152	72102602-007	Desmonte y remodelacion de paños ciegos de yeso	m2	1	97.500
153	72102602-007	Desmonte y remodelacion de paños ciegos de melamina	m2	1	97.500
154	72102602-007	Desmonte y remodelacion de puertas de mamparas	m2	1	78.000
155	72102602-007	Desmonte y recolocacion de puerta de mampara de placa de yeso	Un	1	39.000
156	72102602-007	Provision y colocacion de tabique ciego de yeso acartonado de 10 cm de espesor con perfiles de aluminio o estructura de chapa galvanizada cintado y masillado con terminaciones de enduido y pintura latex al agua.	m2	1	175.500
157	72102602-007	Provision y colocacion de placas de aglomerado de pulpa de madera de 35 mm de espesor con perfiles de aluminio y ventana vidriada de 3 mm	m2	1	189.150
158	72102602-007	Provision y colocacion de puerta ciega tipo mampara con herrajes y cerraduras tipo cilindro	Un	1	513.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
159	72102602-001	Cambio de cerradura en puerta	Un	1	26.000
160	72102602-001	Provision y colocacion de cerradura llave chica	Un	1	123.500
161	72102602-001	Provision y colocacion de cerradura llave grande	Un	1	266.500
		Carpinterías de hierro			
162	72102602-005	Provision y colocacion de ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	Un	1	468.000
163	72101903-001	Provision y colocacion de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado, picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes	un	1	1.400.000
164	72101903-001	Provision y colocacion de puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye, portacandado exterior	un	1	1.000.000
165	72101903-001	Provision y colocacion Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50	Un	1	1.800.000
166	72101903-001	Provision y colocacion Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50	un	1	3.200.000
167	72101903-001	Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50	Un	1	3.600.000
168	72101903-001	Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10	Un	1	900.000
169	72101903-001	Provision y colocacion de Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50	un	1	5.000.000
170	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana 1,20x0,70, parte interior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte exterior con reja de hierro Ø3/4"	un	1	468.000
171	72101903-001	Provision y colocacion de Baranda (caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)incluye fijaciones	ml	1	305.500
172	72101903-001	Desmonte, modificacion, reacondicionamiento y colocacion de puerta o ventana tipo balancin	un	1	344.500
173	72101903-001	Provision y colocacion de Puerta de chapa de 0,80-0,90 y 1,00 m con marco y cerradura tipo cilindro	Un	1	1.365.000
174	72101903-001	Provision y colocacion de Ventana tipo balancin	un	1	344.500
175	72101903-001	Desmonte, modificacion y recolocacion de ventanas/puertas tipo balancin	un	1	330.000
176	72101903-001	Provision y colocacion de baranda metalica para escalera sencilla	ml	1	305.500
177	72101903-001	Provision y colocacion de Escalera metalica	un	1	1.560.000
178	72101903-001	Provisión y colocación de reja de hierro de 1,50x1,20 m	un	1	525.000
179	72101903-001	Provision y colocacion de reja de hierro con varillas de 16 mm y bastidor de planchuela. Previa pintura anticorrosiva dos manos en puertas de ciegas de celdas - Incluye corte y pulido de chapa en puerta existente	un	1	630.500
		Canaletas y Bajadas			
180	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas de chapa N° 24	ml	1	52.000
181	72101603-002	Provision y colocacion de bajadas de PVC 100mm	ml	1	41.600
182	72101603-002	Provision y colocacion canaleta aleros de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 50cm	ml	1	60.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
183	72101603-002	Provision y colocacion de canaleta embutida aerea de chapa galvanizada Nº 24, desarrollo: 60cm	ml	1	78.000
		Parasoles			
184	72131601-007	Provision y colocacion de parasoles de Hº Aº prefabricado c/ 20 cm.	un	1	286.000
185	72131601-007	Provision y colocacion de parasoles de chapas plegadas 3,00x0,70	un	1	494.000
		Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas			
		Desague Cloacal			
186	72102304-007	Instalacion desague interior de baño completo - Incluye caños de PVC de 100 mm/50 mm/40 mm, rejilla sifonada 15 x 15 y accesoios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	461.500
187	72102304-007	Instalacion completa de desague cloacal para un inodoro - Incluye caños de PVC de 100 mm y accesoios hasta el primer registro o columna de bajada	un	1	188.500
188	72102304-007	Instalacion completa de desague para un lavamanos - Incluye caños de PVC de 40 mm y accesoios hasta rejilla de piso sifonada o el primer registro o columna de bajada	un	1	162.500
189	72102304-007	Instalacion desague interior para cocina - Incluye caños de PVC 40 mm y accesorios hasta primer registro o columna de bajada	un	1	227.500
190	72102304-007	Instalacion desague para lavado de ropas - Incluye caños de PVC y accesorios hasta rejilla sifonada, primer registro o columna de bajada	un	1	227.500
191	72102304-007	Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 40 mm	ml	1	24.050
192	72102304-007	Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 50 mm	ml	1	26.000
193	72102304-007	Provision y colocacion Cañeria PVC para desagues de 100 mm	ml	1	39.000
194	72102304-007	Provision y colocacion Cañería enterrada PVC 150 mm	ml	1	45.500
195	72102304-007	Provision y colocacion Cañería enterrada PVC 200 mm	ml	1	55.250
196	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 40 x 40 cm con doble tapa de HºAº	un	1	292.500
197	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 60 x 60 cm con doble tapa de HºAº	un	1	442.000
198	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 80 x 80 cm con doble tapa de HºAº	un	1	494.000
199	72102304-007	Construccion de Cámara de inspección 100 x 100 cm con doble tapa de HºAº	un	1	546.000
200	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 40x40 cm en registro existente	un	1	32.500
201	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 60x60 cm en registro existente	un	1	58.500
202	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 80x80 cm para registro existente	un	1	84.500
203	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº de 1,00x1,00 cm para registro existente	un	1	110.500
204	72102304-007	Construccion de Camara Septica 1.50x2.50x1.20 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	1.600.000
205	72102304-007	Construccion de Pozo Absorvente/Pozo ciego 3.00x3.00 m x 3 m - Incluye excavación, materiales y mano de obra	un	1	2.400.000
206	72102304-003	Limpieza de registros	un	1	58.500
207	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº para Camara Septica	un	1	110.500
208	72102304-007	Provision y colocacion de Tapa de HºAº para pozo Ciego existente	un	1	130.000
209	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparacion de camara septica existente de 1,00x1,50 m	un	1	715.000
210	72102304-003	Desagote, Limpieza y reparacion de Pozo Ciego existente de 3,00 mx3,00 m x3,00 m	un	1	2.400.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
		Desague Pluvial			
211	72102304-005	Construccion de registro pluvial 40 x 40 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	292.500
212	72102304-005	Construccion de registro pluvial 60 x 60 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	442.000
213	72102304-005	Construccion de registro pluvial 80 x 80 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	494.000
214	72102304-005	Construccion de Cámara de inspección 100 x 100 cm con rejilla de hierro con bisagra - Incluye materiales y mano de obra	un	1	546.000
215	72102304-005	Provision y colocacion de rejilla de hierro para registro de 20x20 cm	un	1	130.000
216	72102304-005	Provision y colocacion de rejilla de hierro para registro de 30x30 cm	un	1	160.000
217	72102304-005	Provision y colocacion de rejilla de hierro para registro 40x40 cm	un	1	230.000
218	72102304-005	Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 100 mm2	ml	1	71.500
219	72102304-005	Provision y colocacion Cañeria pluvial con caños PVC de 150 mm2	ml	1	97.500
220	72102304-009	Limpieza de registros	un	1	52.000
221	72102304-005	Construccion Cuenca Pluvial de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable)	ml	1	130.000
		Instalacion Agua Corriente			
222	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 2" - Incluye accesorios	ml	1	32.500
223	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 1" - Incluye accesorios	ml	1	22.750
224	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 3/4" - Incluye accesorios	ml	1	16.250
225	72102304-002	Provision y colocacion Cañeria roscable PVC de 1/2" - Incluye accesorios	ml	1	13.250
226	72102304-002	Instalacion completa de alimentacion de agua corriente para un inodoro - Incluye materiales y mano de obra	un	1	195.000
227	72102304-002	Instalacion completa de alimentacion de agua corriente para un lavamanos - Incluye materiales y mano de obra	un	1	195.000
228	72102304-002	Instalacion agua corriente fria para pileta de cocina - Incluye materiales y mano de obra	un	1	221.000
229	72102304-002	Instalacion agua corriente para pileta de lavar o lavarropa	un	1	221.000
230	72102304-002	Instalacion agua corriente fria para baño completo - Incluye materiales (caño de PVC, llave de paso metalica cromada, accesorios) y mano de obra	un	1	383.500
		Provision y Colocacion de Artefactos Sanitarios y Griferias metalicas			
231	72131601-011	Provision y colocacion de juego losa de baño completo, incluye griferia y accesorios	un	1	2.100.000
232	72131601-011	Provision y colocacion de Llave de paso metalico de 1"	un	1	312.000
233	72131601-011	Provision y colocacion de Llave de paso metalico de 3/4" con campana	un	1	227.500
234	72131601-011	Provision y colocacion de Llave de paso metalico cromado de 1/2" con campana	un	1	214.500
235	72131601-011	Provision y colocacion de Canilla de patio con pico manguera metalico de 3/4"	un	1	240.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
236	72131601-011	Provision y colocacion de Canilla metalico cromado de 1/2" para lavatorio	un	1	156.000
237	72131601-011	Provision y colocacion de canilla de bronce de 1/2" para pileta	un	1	97.500
238	72131601-011	Provision y colocacion de canilla de cromado de 1/2" para pileta	un	1	10.700
239	72131601-011	Provision y colocacion de Canilla pico movil alto metalico cromado de 1/2" para cocina	un	1	188.500
240	72131601-011	Provision y colocación de valvulas de canillas en Gral.	un	1	39.000
241	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible plastica de 30 cm	un	1	26.000
242	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible plastica de 40 cm	un	1	36.400
243	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible cromada de 30 cm	un	1	58.500
244	72131601-011	Provision y colocacion de conexión flexible cromada de 40 cm	un	1	71.500
245	72131601-011	Provision y colocacion de Caja sifonada PVC de 15 x 15 cm	un	1	58.500
246	72131601-011	Provision y colocacion de desengrasador de 30 cm para cocina de PVC	un	1	240.500
247	72131601-011	Provision y colocacion de Sopapa cromada para pileta de cocina	un	1	110.500
248	72131601-011	Provision y colocacion de Sopapa cromada para lavatorio	un	1	97.500
249	72131601-011	Provision y colocacion de Enchufe para inodoro	un	1	32.500
250	72131601-011	Provision y colocacion de cisterna baja tipo mochila - Incluye caño bajada y accesorios	un	1	286.000
251	72131601-011	Provision y colocacion de lavatorio chico, incluye sopapa y bajada de desague, tornillos, tarugos y accesorios	un	1	240.500
252	72131601-011	Provision y colocacion de inodoro con tapa - Incluye tornillos, tarugos y accesorios	un	1	416.000
253	72131601-011	Provision y colocacion de inodoro de loza tipo silla turca, incluye accesorios	un	1	975.000
254	72131601-011	Reposicion de tapa plastica para inodoro	un	1	120.000
255	72102201-003	Provision y colocacion de ducha electrica	un	1	240.000
256	72131601-011	Provision y colocacion de ducha simple PVC	un	1	52.000
257	72131601-011	Provision y colocacion de mingitorio, incluye accesorios	un	1	546.000
258	72131601-011	Provision y colocacion de perchero de loza	un	1	97.500
259	72131601-011	Provision y colocacion de jaboneras chicas de lozas	un	1	97.500
260	72131601-011	Provision y colocacion de toalleras de lozas	un	1	97.500
261	72131601-011	Provision y colocacion de porta papel de losas	un	1	97.500
262	72131601-011	Provision y colocacion de pileta lavarropas de granitica - Incluye base de mamposteria revocada	un	1	351.000
263	72131601-011	Provision y colocacion de pileta de dos bachas de acero inoxidable para mesada.	un	1	975.000
264	72131601-011	Provision y colocacion de pileta de una bacha de acero inoxidable para mesada.	un	1	494.000
		Instalacion Contra incendio			
265	92121702-002	Cañeria Alimentación HºGº de 2 1/2"	ml	1	123.500
266	92121702-002	Provision y colocacion de boca de Incendio Equipada	un	1	2.990.000
267	92121702-002	Provision y colocacion de boca de Incendio Siamesa	un	1	2.145.000
		Instalación eléctrica			
268	72131601-001	Construccion de registro de 30x30x70 cm	un	1	221.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
269	72131601-001	Construccion de registro de 40x40x70 cm	un	1	318.500
270	72102201-003	instalacion de bocas de luces - Incluye placa y pico luz	un	1	104.000
271	72102201-003	instalacion de bocas de tomas universal - Incluye placa y pico toma	un	1	104.000
272	72102201-003	instalacion de bocas tomas shuko - Incluye placa y pico toma	un	1	136.500
273	72102201-003	instalacion de bocas para calefon ducha	un	1	227.500
274	72102201-003	instalacion de bocas para Aire Ac.	un	1	227.500
275	72131601-001	Provision y colocacion de Tableros de 24 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	715.000
276	72131601-001	Provision y colocacion de Tableros de 16 agujeros de embutir. Con barra de cobre y jabalina	un	1	585.000
277	72131601-001	Provisión y colocación de Tableros de 12 agujeros	un	1	455.000
278	72131601-001	Tableros de 6 agujeros de embutir.	un	1	227.500
279	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	1	214.500
280	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	1	65.000
281	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 32 AMP.	un	1	52.000
282	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 15 AMP.	un	1	45.500
283	72102201-003	Provisión y colocación de Llave TM de 10 AMP.	un	1	32.500
284	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mm2	ml	1	29.250
285	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 25 mm3	ml	1	42.250
286	72102201-010	Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 35 mm	ml	1	55.250
287	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de conexión octogonal	un	1	5.850
288	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	5.200
289	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de conexión octogonal	un	1	5.200
290	72131601-001	Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares embutidas para llave y toma	un	1	5.200
291	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1" embutidos	ml	1	2.275
292	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4" embutidos	ml	1	2.145
293	72101606-001	Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2" embutidos	ml	1	1.950
294	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4" embutidos	ml	1	4.550
295	72101606-001	Provisión y colocación de Electroductos liso de 1" embutidos	ml	1	7.150
296	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 25 mm	ml	1	58.500
297	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 16 mm2	ml	1	26.000
298	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 10 mm2	ml	1	12.805
299	72102201-010	Provisión y colocación de cables de 6 mm2	ml	1	7.150
300	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 4mm2	ml	1	4.875
301	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 2mm2	ml	1	2.925
302	72102201-010	Provisión y colocación de Cables de 1 mm2	ml	1	1.625
303	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas universales	un	1	104.000
304	72102201-003	Provisión y colocación de Tomas monofásicas tipo shuko	un	1	136.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
305	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de luces	un	1	104.000
306	72102201-003	Provisión y colocación de Llaves encendido de punto y toma corriente	un	1	117.000
307	72102201-003	Provisión y colocación de tapas ciegas	un	1	7.800
308	72102201-003	Cambio y colocación de fotocélula	un	1	104.000
309	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W y columna de Hº	un	1	1.800.000
310	72102201-003	Provisión y colocación de Alumbrado tipo AP con cuatro brazos de iluminación con lámparas de bajo consumo de 250 W adosado a la pared	un	1	800.000
311	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 32 W con porta foco	un	1	195.000
312	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 100 W con porta foco	un	1	195.000
313	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 250 W con porta foco	un	1	385.580
314	72102201-003	Provisión y colocación de artefacto de iluminación de bajo consumo de 400 W con porta foco	un	1	286.000
315	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 1x40 W con capacitor	un	1	78.000
316	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 2x40 W con capacitor	un	1	117.000
317	72102201-003	Provisión y colocación de equipo completo de fluorescente de 20 W con capacitor	un	1	78.000
318	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en paredes	un	1	390.000
319	72102201-003	Provisión y colocación de extractores eléctricos en techos metálicos	un	1	546.000
		Vidrios			
320	72102602-004	Reposición de vidrios de 4 mm	m2	1	227.500
321	72102602-004	Reposición de vidrios de 6 mm en perfileria de aluminio de color incoloro y/o bronce y/o gris	m2	1	312.000
322	72102602-006	Polarizado de vidrios	m2	1	156.000
323	72102602-005	Desmonte y montaje de puerta de vidrio templado	Un	1	520.000
324	72102602-005	Provisión y colocación de vidrios sencillos para ventana tipo balancín de 4 mm	un	1	312.000
325	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para ventana de 1,20x1,50 m con perfileria de aluminio color a elegir	un	1	936.000
326	72102602-006	Provisión y colocación de vidrios templados de 10 mm para puerta de 0,80x2,10 m, incluye perfileria de aluminio , herrajes y cerraduras	un	1	2.275.000
327	72102602-001	Cambio de manijas para ventanas	un	1	20.150
328	72102602-001	Cambio de tiradores para ventana	un	1	20.150
329	72102602-001	Cambio de pasadores para ventana	un	1	20.150
330	72102602-001	Cambio de manojines	un	1	39.000
331	72102602-001	Cambio de freno hidráulico	un	1	325.000
332	72102602-001	Ajuste de herrajes	un	1	65.000
		Varios			
333	72131601-002	Construcción de guarda obra de - Ancho: 0.50 m	m2	1	188.500
334	72102401-002	Limpieza de ladrillo visto con acido muriático y siliconado	m2	1	18.850

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 2 CUADRO CON CORRECION ARITMETICA

CONTRATACION POR LA VIA DE LA EXCEPCION N° 06/2016 "MEJORAMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA– CONTRATO ABIERTO – MISIONES E ITAPUA" – ID N° 319.035.

			3 V INGENIERIA S.A.		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO
		Trabajos Preliminares			
335	72101703-007	Provisión y colocación de cercos de alambre tejido externo, con alambres Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m postes de HºAº prefabricados con cinco hilos de alambre de púas, con encadenado inferior de 15x45 cm	ml	1	156.000
336	72101703-007	Provisión y colocación de portón para uso vehicular de dos hojas de 3,00 m de ancho, alambre tejido externo Nº 10 y malla de 0,05 m h=3,00 m incluye porta candados	un	1	4.700.000
337	72101703-007	Provisión y colocación de vallado perimetral con poste galvanizado de 5.60 m de 3" de diámetro, incluye dados de HªAª para fundaciones , viga cadena inferior de 15x20 cm, tensores, abrazaderas. Alambre tejido Nº 10 malla 0,05 m	ml	1	630.500
338	72101703-007	Provisión y colocación de alambre tipo concertina de 30 cm de diámetro con cuchillas de acero inox tipo arpón en doble hilera	ml	1	169.000
339	72131601-004	Provision y colocacion de mesada de Hormigon Armado, azulejado,con bacha de acero inoxidable simple, sopapa, sifon y canilla metalica movil	m2	1	975.000
340	72131601-004	Provision y colocacion de mesada de granito, con zocalo, bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil	m2	1	1.235.000
341	72101803-001	Limpieza de tanque superior de fibro cemento	un	1	450.000
342	72101803-001	Limpieza de tanque superior de Hormigon Armado	un	1	500.000
		SUMA			**104.902.805**

Lic. Christian Montiel B.
Departamento de Contabilidad

Arq. Ramón Avalos Sánches Silva
Dirección de Obras e Infraestructura
Ministerio de Justicia