CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 29/2019 "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 4108 "SANTO DOMINGO GUZMÁN", CON ID Nº 372978

ANEXO- B - 02- 08

					GOMEZ HNOS. CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-007	a- Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras	Metros cuadrados	81,4	40.000	3.256.000
2	72131601-002	b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	81,4	4.000	325.600
3	72131601-002	c- Replanteo	Metros cúbicos	81,4	4.000	325.600
4	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento de P B C	Metros cúbicos	17,26	475.000	8.198.500
5	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	Metros cúbicos	1,4	2.700.000	3.780.000
6	72131601-004	Encadenado H°A° (inferior y superior)	Metros cúbicos	3,15	2.160.000	6.804.000
7	72101703-003	Muros de nivelación De 0,45 m	Metros cuadrados	6,1	205.000	1.250.500
8	72101703-003	Muros de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	17,15	165.000	2.829.750
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	32,3	65.000	2.099.500
10	72131601-006	Aislacion asfáltica De 0,15- Horizontal	Metros cuadrados	8,43	35.000	295.050
11	72131601-006	Aislacion asfáltica De 0,30- Horizontal	Metros cuadrados	4,2	35.000	147.000
12	72131601-006	Aislacion asfáltica De canteros	Metros cuadrados	5,25	35.000	183.750
13	72101607-006	Muros de elevación De 0,30 para Revocar	Metros cuadrados	19,52	130.000	2.537.600
14	72101607-006	Muros de elevación de o,15 m. para revocar	Milímetros cuadrados	39,4	80.000	3.152.000
15	72101703-003	De 0,30 visto 1 cara de ladrillo comun	Metros cuadrados	25,62	165.000	4.227.300
16	72101703-003	De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	Metros cuadrados	20,4	110.000	2.244.000
17	72101703-003	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	Metro lineal	40,25	30.000	1.207.500
18	72131601-015	Pilar De 0,45 x 0,45 revocados y pintados	Metro lineal	9	270.000	2.430.000
19	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de Hormigón Armado	Metros cuadrados	98,55	270.000	26.608.500
20	72131601-007	Techo Viga de 4" x 8" de 5,90m (Ybyrapytà). Puede ser de H°A°	Unidad	1	2.400.000	2.400.000
21	72101607-006	Revoque Interior - exterior a 1 capa	Metros cuadrados	154	35.000	5.390.000
22	72101607-006	Revoque de pilares de mampostería	Metro lineal	9	60.000	540.000
23	72101607-006	Revoque De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	Metros cuadrados	15,46	40.000	618.400
24	72101607-006	Revoque De nivelación	Metros cuadrados	16,7	30.000	501.000
25	72131601-009	Contrapiso de cascotes e= 10 cm	Metros cuadrados	65,75	45.000	2.958.750
26	72131601-009	Piso Cerámica alto tráfico, en aula, galeria y SSHH	Metros cuadrados	60,47	135.000	8.163.450
27	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	37,05	54.000	2.000.700
28	72131601-010	Aberturas Marco y Puerta 0,70 x 2,10 (Puerta Placa) completo	Unidad	1	800.000	800.000
29	72131601-010	Aberturas Marco de 1"x 2" y 3 Puertas 0,55 x 0,60 (bajo mesada)	Unidad	1	500.000	500.000
30	72131601-010	Aberturas Marco de 2" x 5" y 2 puertas 0,60 x 1,20 (boxes)	Unidad	2	600.000	1.200.000
31	72131601-010	Aberturas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas) completo	Unidad	1	1.400.000	1.400.000
32	72131601-010	Aberturas Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,70	Unidad	4	1.200.000	4.800.000
33	72131601-010	Aberturas Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 - Bañ	Unidad	4	675.000	2.700.000
34	30171907-001	Alfeizar De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	Metro lineal	2,5	35.000	87.500
35	30171907-001	Alfeizar Mocheta de revoque	Metro lineal	49,6	30.000	1.488.000
36	72131601-012	Pintura De paredes revocadas interior al látex - Blanco o Color, según especificac	Metros cuadrados	131,14	35.000	4.589.900
37	72131601-012	Pintura De aberturas de madera c/ barniz	Metros cuadrados	3,36	20.000	67.200
38	72131601-012	Pintura De viga cumbrera y galeria al látex	Metros cuadrados	15,46	20.000	309.200
39	72131601-012	Pintura De pintura de techo (maderamen) al barniz	Metros cuadrados	98,5	20.000	1.970.000
40	72131601-012	Pintura De mamposteria visto común al.latex color vino	Metros cuadrados	48,89	30.000	1.466.700
41	72131601-012	Pintura De revoque comun latex, exterior color mostaza	Metros cuadrados	52,36	35.000	1.832.600
42	72131601-010	Aberturas Balancines	Metros cuadrados	16,8	30.000	504.000
43	72131601-010	Aberturas Puerta metálica de acceso	Metros cuadrados	5,06	40.000	202.400
44	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	19,5	90.000	1.755.000
45	72102602-004	Vidrios dobles de 3mm	Metros cuadrados	16,77	125.000	2.096.250
46	72152705-001	Pastillones de patio en rampa	Metros cuadrados	5,28	90.000	475.200
47	72101510-005	Canaleta y caño de bajada #26 - D= 33cm	Metro lineal	32,1	120.000	3.852.000
48	72101510-005	Registro 30x30 con regilla	Unidad	4	250.000	1.000.000

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
49	72102201-003	Tabl.TS10 de 10AG c/barras de fase y Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores. Incluye acometida Cable NYY de 2 x 6 mm	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000
50	72102201-003	Bocas de luces y tomas	Unidad	35	110.000	3.850.000
51	72102201-003	toma corriente	Unidad	3	54.000	162.000
52	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	180.000	720.000
53	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w	Unidad	4	70.000	280.000
54	72102201-003	Provisión y colocación de ventiladores de techo	Unidad	2	650.000	1.300.000
55	72131601-011	Instalación de agua corriente en baño con dos (2) inodoros blacos pequeño, tres (3) lavatorios de embutir Ø 30 cms. y una (1) ducha eléctrica con brazo de metal	Unidad	8	250.000	2.000.000
56	72131601-011	Desagüe cloacal de un (1) baño con dos (2) inodoros, tres(3) lavatorios y una (1) ducha, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (1.15 X 1.90) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	Unidad Medida Global	1	6.000.000	6.000.000
57	72131601-011	Provisión y Colocaciòn de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000
58	72102602-011	Pizarrón de Madera Móvil c/ Pintura de 1,50 x 1,00	Unidad	1	600.000	600.000
59	72102602-007	Mampara de madera 2,00 x 1,20 c/ pintura	Unidad	1	400.000	400.000
60	72131601-011	Espejo de 2,00 x 0,40 con marco aluminio	Unidad	1	450.000	450.000
61	72131601-011	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70	Unidad Medida Global	1	650.000	650.000
62	76111702-001	Imprevistos y Trabajos Complementarios Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
		Precio Total				**149.232.400**

GLADYS BEATRIZ PORTILLO ACEVEDO
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • ENCARGADA UOC •