Ítems del llamado REPARACIÓN DE 1 BLOQUE DE 4 AULAS Y SS.HH. SEXADO PARA LA ESCUELA BÁSICA N.º 2584 VIRGEN DEL ROSARIO, VILLA PERMANENTE - SAN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	72131601-002	Limpieza y preparación de la obra para ejecución de los trabajos.-	Metros cu	354,75	1.500	532.125
2	72131601-9974	Replanteo y Marcación.-	Metros cu	354,75	1.800	638.550
3	72131601-002	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m	Unidad	1	950.000	950.000
4	72131601-9976	Placa de inauguración	Unidad	1	850.000	850.000
5	72103001-001	Desmonte de artefactos eléctricos. c/ recuperación por ambient	Unidad	6	95.000	570.000
6	72103001-001	Demolición de azulejos en sanitario masculino (detrás de mingito	Metros cu	5	16.000	80.000
7	72103001-001	Desmonte de accesorios sanitarios: cisterna alta.	Unidad	4	15.000	60.000
8	72103001-001	Desmonte de tela metálica mosquitero en ventanas.	Unidad M	1	350.000	350.000
9	72131601-005	Mampostería de ladrillo común en galería. Alrededor de columnas de madera.	Metros cu	24,2	192.500	4.658.500
10	72131601-008	Revoque exteriores con hidrófugo 1 capa de 1,5 cm.	Metros cu	24,2	38.000	919.600
11	72102508-999	Revestimiento con Azulejos en sanitario masculino.	Metros cu	5	87.000	435.000
12	72101601-001	Reparación de techo. Incluye remoción y reposición de tejas y caballetes en mal estado.	Unidad M	1	1.230.000	1.230.000
13	72101510-009	Reparación y mantenimiento de canaletas, caño de bajada y rejill	Metro line	72,4	35.000	2.534.000
14	72131601-010	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz. Para aulas.-	Unidad	4	1.220.000	4.880.000
15	72131601-010	Reacondicionamiento de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz. En sanitarios y deposito.-	Unidad	3	325.000	975.000
16	72131601-010	Reacondicionamiento de puertas de boxes de 0,60 x 2,10 en sanitarios- provisión de cerraduras de primera línea, herrajes (dobladisas). Incluye pintura al barniz.-	Unidad	8	220.000	1.760.000
17	72131601-010	Reacondicionamiento y mantenimiento de ventanas tipo balancín, reposición de vidrios dañados, limpieza de las mismas. Incluye Pintura al sintético.-	Unidad	33	125.000	4.125.000
18	72131601-010	Tela metálica mosquitero para ventanas.-	Metros cu	54,2	32.000	1.734.400
19	72131601-012	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.-	Metros cu	435,2	21.000	9.139.200
20	72131601-012	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex acrílico color tabaco, hasta antepecho de ventanas, h: 0,90m. Incluye pilares.	Metros cu	315,8	23.000	7.263.400
21	72131601-012	Pintura de tejas al sintético color cerámica. Incluye limpieza.-	Metros cu	429,3	23.000	9.873.900
22	72131601-012	Pintura de nivelación al sintético.-	Metros cu	30,1	24.000	722.400
23	72101510-003	Reacondicionamiento de instalación de desagüe cloacal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.-	Unidad M	1	1.225.000	1.225.000
24	72101510-001	Reacondicionamiento de instalación de agua corriente y todo lo r	Unidad	1	1.550.000	1.550.000
25	72131601-011	Provisión y colocación de cisterna alta a inodoros existentes.	Unidad	8	285.000	2.280.000
26	72131601-011	Provisión y colocación de tapas acolchadas a inodoros existentes	Unidad	8	115.000	920.000
27	72131601-011	Lavatorio con base de mampostería en galería.- Utilizando canillas existentes. Conexión de desagüe a canal de desagüe pluvial.-	Unidad	2	365.000	730.000
28	72131601-001	Alimentación para foco de bajo consumo 105w.-	Unidad	20	113.000	2.260.000
29	72131601-001	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.-	Unidad	5	113.000	565.000
30	72131601-001	Alimentación para foco de bajo consumo 60w para deposito.-	Unidad	1	113.000	113.000
31	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	4	113.000	452.000
32	72102201-003	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.-	Unidad	20	460.000	9.200.000
33	72102201-003	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.-	Unidad	5	65.000	325.000
34	72102201-003	Base y foco de bajo consumo de 60 w para deposito.-	Unidad	1	120.000	120.000
35	72102201-003	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores.-	Unidad	4	145.800	583.200
36	72131601-010	Colocación de 5 rejas para puertas.-	Unidad	5	220.000	1.100.000
38	72131601-013	Limpieza final, incluye retiro de escombros del lugar de obras.-	Metros cu	354,75	3.000	1.064.250
					Precio Total	76.768.525

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

José Antonio González Fleitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN