DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

OFERTA: GB SOLUCIONES

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Barrio 8 de Diciembre					
LOC: San Alberto	**DPTO: Alto Paraná**				
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
N°	**Descripción**	**Unid**	**Cant.**	**P. Unitario**	**Precio Total**
	Trabajos Preliminares				
1	*Cartel de Obra:*	m2	2,00	500.000	1.000.000
2	*Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación*	m2	3.000	2.700	8.100.000
3	*Preparación de Suelo con Motoniveladora*	m2	3.000	2.700	8.100.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4	*Colchón: Tierra Colorada*	m3	600	3.000	1.800.000
5	*Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)*	m2	3.000	31.000	93.000.000
6	*Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)*	m2	3.000	3.000	9.000.000
	Cordón de Ho.				
7	*Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral*	ml	750	29.000	21.750.000
	Compactación				
8	*Compactación preliminar*	m2	3.000	2.500	7.500.000
9	*Compactación Final*	m2	3.000	2.500	7.500.000
	Limpieza				
10	*Limpieza final de obra*	m2	3.000	500	1.500.000
Total					159.250.000

MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO
Unidad Operativa de Contrataciones
UOC

ABOG. LUIS GALLARDO PEREIRA
ASESOR UOC
MUNICIPALIDAD DE SAN ALBERTO