MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO - ALTO PARANA
TELEF. 0983-314.354 – Email muni.sancristobal@gmail.com RUC.80044347-0

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 04/2021 "CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA DIRECCIÓN CON COCINA Y BAÑO EN COLEGIO NACIONAL SANTO DOMINGO DE GUZMÁN AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO 2021", CON ID Nº 388599

				GOMES HNOS. CONSTRUCCIONES	
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1		
1.1	Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. Construcción de Vallado de Obras Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	76	30.583	2.324.308
1.2	Replanteo	Metros cuadrados	76	5.917	449.692
2	**Excavación y carga de cimiento de PBC**	Metros cúbicos	22,48	430.000	9.666.400
3	**Estructura de H° A°**	Unidad Medida Global	1		
3.1	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	1,25	2.160.000	2.700.000
3.2	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,56	1.980.000	5.068.800
4	**Muros de nivelación Lad. común**	Unidad Medida Global	1		
4.1	De 0,45 cm.	Metros cuadrados	8,7	175.019	1.522.665
4.2	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	6,88	145.667	1.002.189
4.3	De 0,60 cm.	Metros cuadrados	0,6	205.448	123.269
5	**Relleno y apisonado de interiores**	Metros cúbicos	27	86.167	2.326.509
6	**Aislación asfaltica**	Unidad Medida Global	1		
6.1	De paredes	Metros cuadrados	13,43	45.583	612.180
7	**Muros de elevación**	Unidad Medida Global	1		
7.1	De 0,15 de Lad. Común para revocar	Metros cuadrados	59,4	87.000	5.167.800
7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados de 3 agujeros	Metros cuadrados	57,84	146.000	8.444.640
7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos prensados de 3 agujeros	Metros cuadrados	20,2	150.000	3.030.000
7.4	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25,2	26.000	655.200
8	**Pilares**	Unidad Medida Global	1		

Sandra Rocío Montiel Zárate
Enc. Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • ENCARGADA UOC •

8.1	De 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	10,8	192.000	2.073.600
8.2	De 0,38 x 0,38 visto para corredor de Lad. prensados de 3 agujeros	Metro lineal	6,6	230.000	1.518.000
9	**Techo**	Unidad Medida Global	1		
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	Metros cuadrados	101,5	147.500	14.971.250
9.2	b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	Unidad Medida Global	1	7.892.335	7.892.335
10	**Revoques**	Unidad Medida Global	1		
10.1	De paredes interior a una capa y exterior con hidrofugo	Metros cuadrados	151,6	29.825	4.521.470
10.2	De pilares 0,30 x 0,30 cm.	Metro lineal	10,8	37.250	402.300
10.3	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	13,4	40.667	544.938
11	**Contrapiso de H° de cascotes e= 10 cms**	Metros cuadrados	67	36.583	2.451.061
12	**Piso de Cerámica alto tráfico**	Metros cuadrados	67	115.167	7.716.189
13	**Zocalo cerámico**	Metro lineal	43,5	44.000	1.914.000
14	**Revestimiento de azulejo tipo piso pared**	Metros cuadrados	11,34	71.494	810.742
15	**Aberturas**	Unidad Medida Global	1		
15.1	Puerta Tablero de 0,90 x 2,10 según detalle, marco 0,30	Unidad	2	1.280.000	2.560.000
15.2	Puerta Tablero de 0,90 x 2,10 según detalle, marco 0,15	Unidad	2	1.180.000	2.360.000
15.3	Puerta Placa de 0,80 x 2,10 según detalle	Unidad	1	713.820	713.820
15.4	Ventanas tipo balancines según detalle	Metros cuadrados	11,97	394.000	4.716.180
16	**Alfeizar de ventanas**	Unidad Medida Global	1		
16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	33,96	32.583	1.106.519
16.2	De Lad. prensados de 3 agujeros tipo sardinel	Metro lineal	6	63.478	380.868
17	**Pinturas**	Unidad Medida Global	1		
17.1	De paredes al látex, según estandares del MEC	Metros cuadrados	140,26	24.500	3.436.370
17.2	De pilares al látex, según estandares del MEC	Metros cuadrados	13	24.500	318.500
17.3	De pilares vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	11,64	23.083	268.686
17.4	De viga cumbrera y galería al látex, según estandares del MEC	Metros cuadrados	13,4	30.000	402.000
17.5	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	12,24	37.000	452.880
17.6	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	134,84	24.000	3.236.160
17.7	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	92	23.000	2.116.000
17.8	De puertas con barniz	Metros cuadrados	18,92	20.000	378.400
17.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	Metros cuadrados	60,3	23.000	1.386.900
17.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	23	8.000	184.000
18	**Vidrios dobles de 3 mm**	Metros cuadrados	12,24	133.323	1.631.874
19	**Desague Pluvial**	Unidad Medida Global	1		
19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	86.000	1.978.000

Sandra Rocío Mendez Mora
Enc. Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
ENCARGADA UOC

19.2	Registros pluviales 40 x 40 con regilla.	Unidad	2	215.121	430.242
20	**Instalación eléctrica**	Unidad Medida Global	1		
20.1	Instalación del tablero TS10 de 15 AG. (según esquema). Incluye acometidada con cable HYY 4 x 16 mm (bc)	Unidad	15	67.000	1.005.000
20.2	Alimentación de los circuitos de luces (bc)	Unidad	12	79.500	954.000
20.3	Alimentación de los circuitos de tomas (bc)	Unidad	11	79.500	874.500
20.4	Alimentación de los circuitos de ventiladores (bc)	Unidad	4	79.500	318.000
20.5	Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras (bc)	Unidad	18	79.500	1.431.000
20.6	Alimentación de los circuitos de A.A (bc)	Unidad	12	81.500	978.000
21	**Artefactos electricos**	Unidad Medida Global	1		
21.1	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	6	167.567	1.005.402
21.2	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	83.433	166.866
21.3	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	505.833	505.833
22	**Rampa 2,20 x 1,95 [mts]**	Metros cuadrados	4,29	245.833	1.054.624
23	**Instalación Sanitaria**	Unidad Medida Global	1		
23.1	Baño y Cocina: Agua Corriente, instalación de artefactos, 1 inodoro, 1 lavatorio y 1 mesada 0,55 x 0,80 x 0,70 con lavatorio	Unidad	1	3.187.917	3.187.917
23.2	Baño y Cocina: Desague cloacal, camara de inspeción de 40x40 con tapa de H°A°, cámara séptica (1.15 X 1.90) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	Unidad	1	3.512.500	3.512.500
24	**Limpieza final de obra**	Metros cuadrados	76	6.017	457.292
	Precio Total				**131.417.868**

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
ENCARGADO UOC

SANDRA ROCIO MENDEZ JARA
Responsable de UOC